



Broj: 02-04-701-2/23
Sarajevo, 12.01.2023. godine

Na osnovu člana 26. i 28. stav (4) Zakona o Vladi Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 36/14 - Novi prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) Vlada Kantona Sarajevo, na **110.** sjednici održanoj **12.01.2023.** godine, donijela je

ZAKLJUČAK

1. Utvrđuje se prijedlog Odluke o utvrđivanju postojanja javnog interesa za osnivanje Javne ustanove Osnovna škola “ROSULJE” Vogošća.
2. Prijedlog Odluke iz tačke 1. ovog zaključka dostavlja se Skupštini Kantona Sarajevo na nadležno odlučivanje.

P R E M I J E R

Edin Forto

Dostaviti:

1. Predsjedavajući Skupštine Kantona Sarajevo,
2. Skupština Kantona Sarajevo,
3. Zamjenici predsjedavajućeg Skupštine Kantona Sarajevo (3x),
4. Premijer Kantona Sarajevo,
5. Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo,
6. Evidencija,
7. A r h i v a.

Na osnovu člana 12. tačka b. i člana 18. tačka b. Ustava Kantona Sarajevo (" Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 1/96, 2/96, 3/96, 16/97 (Amandmani I-XIII), 14/00 (Amandmani XIV-XV) i 4/01, 28/04 (Amandmani XIX-XLII), 6/13 (Amandmani XLIII-XLIX) i 31/17 (Amandmani L-LVII)), člana 3 Zakona o ustanovama (" Službeni list RBiH " broj: 6/92, 8/93, 13/94) člana 9. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju (Službene novine Kantona Sarajevo ", broj: 23/17, 33/17, 30/19, 34/20 i 33/21), Skupština Kantona Sarajevo, na sjednici održanoj dana 2023. godine, donijela je

**ODLUKU
O UTVRĐIVANJU POSTOJANJA JAVNOG INTERESA ZA OSNIVANJE JAVNE
USTANOVE OSNOVNA ŠKOLA "ROSULJE" VOGOŠĆA**

Član 1.

Utvrđuje se postojanje javnog interesa za osnivanje Javne ustanove Osnovna škola „ROSULJE” Vogošća na osnovu Elaborata o društveno-ekonomskoj opravdanosti osnivanja Javne ustanove Osnovna škola u naselju Rosulje.

Član 2.

Sastavni dio Odluke je Elaborat iz člana 1. ove odluke.

Član 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviće se u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj: _____

Sarajevo, _____ 2023. godine

SARAJEVO

**PREDSJEDAVAJUĆI
SKUPŠTINE KANTONA SARAJEVO**

Elvedin Okerić

OBRAZLOŽENJE

Pravni osnov:

1. Član 12. tačka b. i član 18. tačka b. Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96-Ispravka, 3/96-Ispravka, 16/97 (Amandmani I-XIII), 14/00 (Amandmani XIV-XV) i 4/01, 28/04 (Amandmani XIX-XLII) i 6/13 (Amandmani XLIII-XLIX)),
2. Član 3. Zakona o ustanovama ("Službeni list R BiH", broj: 6/92, 8/93 i 13/94) i
3. Član 9. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 10/04, 21/06, 26/08, 31/11, 15/13 i 01/16)

Razlozi donošenja:

Općinsko vijeće Općine Vogošća uputilo je Ministarstvu za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo dokumentaciju za potrebe izgradnje osnovne škole u naselju Rosulje, koja obuhvata dokaz o izmjeni Regulacionog plana i druge elemente Zakonom propisane kao sastavni dio Elaborata.

Općina Vogošća je sa Ministarstvom za obrazovanje, nauku i mlade, 25.12.2018. godine potpisala Sporazum o namjenskom doznačavanju sredstava za realizaciju izrade Glavnog projekta, na osnovu kojeg su Općini doznačena sredstva u iznosu od 100.000, 00KM

Zavodu za izgradnju Kantona Sarajevo upućen je akt, broj: 11-07/02-11-42639-5/22, od 26.04.2022. godine, kojim se ova institucija obavještava da je Ministarstvo za odgoj i obrazovanje obezbijedilo sredstva za dodatno projektovanje i provođenje postupka javnih nabavki, pribavljanje potrebnih saglasnosti nadležnih kantonalnih komunalnih javnih preduzeća.

Procedura je u toku.

Općinski načelnik Općine Vogošća je Ministarstvu za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo dostavio podnesak, broj: 02-38-1828/19, od 08.03.2019. godine, u kojem se traži da ovo ministarstvo uputi prijedlog odluke za utvrđivanje postojanja javnog interesa za osnivanje Javne ustanove Osnovna škola "ROSULJE" Vogošća.

U prilogu predmetnog podneska dostavljen je Elaborat o društveno-ekonomskoj opravdanosti za osnivanje Javne ustanove Osnovne škole u naselju Rosulje.

Prema Elaboratu, pitanje potrebe izgradnje objekta osnovne škole razmatrano je prvenstveno kroz Regulacioni plan Rosulje, a usluge osnovnog odgoja i obrazovanja pruža pet osnovnih škola, čiji je broj učenika prema pregledu broja učenika u stalnom porastu od školske 2009./2010. godine.

Općina Vogošća je donijela Zaključak, broj: 01-05-1828/19, od 31.10.2019. godine kojim se utvrđuje interes Općine Vogošća da sa Kantonom Sarajevo izgradi osnovnu školu u naselju Rosulje, na lokaciji predviđenoj regulacionim planom.


Demografske karakteristike i projektovani broj korisnika usluga su u Elaboratu, kao i druge informacije, relevantne za odlučivanje.

Na osnovu izloženog predlažemo da Skupština Kantona Sarajevo donese odluku kako je to predložila Vlada Kantona Sarajevo kojom se utvrđuje postojanje javnog interesa za osnivanje Javne ustanove Osnovna škola „ROSULJE“ Vogošća.

Prilozi:

1. Izvod iz Zakona o ustanovama
2. Izvod iz Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju
3. Izvod iz Zakona o Vladi
4. Elaborat o društveno-ekonomskoj opravdanosti za osnivanje javne ustanove osnovne škole u naselju Šip
5. Mišljenje Ministarstva pravde i uprave Kantona Sarajevo
6. Mišljenje Ureda za zakonodavstvo Kantona Sarajevo
7. Mišljenje Ministarstva finansija Kantona Sarajevo

6/92, 8/93 i 13/94



SLUŽBENI LIST

REPUBLIKE BOSNE I HERCEGOVINE

Godina 1 - Broj 6

Ponedjeljak, 15. juna 1992.
SARAJEVO

* Kontaktacija pretplate +
* za 1992. godinu 3.900 dinara +
* Žiro-račun 10100-603-1396 +

Na osnovu Amandmana LI tačka 5. stav 3. na Ustav Republike Bosne i Hercegovine, Predsjedništvo Republike Bosne i Hercegovine, na prijedlog Vlade Republike Bosne i Hercegovine, donosi

UREDBU SA ZAKONSKOM SNAGOM O USTANOVAMA

I - OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Ustanova, u smislu ove uredbe, osniva se za obavljanje djelatnosti obrazovanja, nauke, kulture, fizičke kulture, zdravstva, dječije zaštite, socijalne zaštite, socijalne sigurnosti i drugih djelatnosti utvrđenih zakonom, ako cilj obavljanja djelatnosti nije sticanje dobiti.

Ustanova ima svojstvo pravnog lica.

Član 2.

Ustanovu može osnovati domaće odnosno strano pravno i fizičko lice (u daljem tekstu: osnivač) u svim oblicima svojine. Zakonom se može utvrditi da strano i pravno i fizičko lice ne može osnovati ustanovu za obavljanje određene djelatnosti.

Član 3.

Za obavljanje javne službe osniva se javna ustanova. Pod javnom službom, u smislu ove uredbe, podrazumijeva se trajno i nesmetano obavljanje djelatnosti u javnom interesu Republike Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Republika), opštine ili gradske zajednice.

Javnu ustanovu može osnovati Skupština Republike Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Skupština RBiH), skupština opštine, skupština gradske zajednice i vjerska zajednica, samostalno ili sa drugim pravnim odnosno fizičkim licem, kada nadležna skupština ocijeni da za njeno osnivanje postoji javni interes.

Član 4.

Radnici ostvaruju svoja prava u ustanovi, u skladu sa zakonom, kolektivnim ugovorom i pravilima ustanove.

II - OSNIVANJE USTANOVE

Član 5.

Ustanova se može osnovati ako su ispunjeni uslovi za osnivanje i početak rada ustanove, u skladu sa zakonom.

Sredstva za ispunjenje uslova iz stava 1. ovog člana obezbjeđuje osnivač.

Član 6.

Osnivač donosi akt o osnivanju ustanove. Akt o osnivanju ustanove sadrži:

- naziv osnivača, ✓
- naziv i sjedište ustanove, ✓
- djelatnost ustanove,
- iznos sredstava za osnivanje i početak rada i način njihovog obezbjeđivanja,
- izvore i način obezbjeđivanja sredstava za rad ustanove,
- međusobna prava i obaveze između osnivača i ustanove,
- način raspolaganja viškom prihoda nad rashodima i način na koji se pokriva višak rashoda nad приходima,
- prava, obaveze i odgovornost ustanove u pravnom prometu,
- lice koje će do imenovanja organa rukovođenja predstavljati i zastupati ustanovu i njegova ovlaštenja i odgovornosti,
- rok za donošenje pravila ustanove, imenovanje organa upravljanja i rukovođenja ustanove,
- druga pitanja od značaja za rad ustanove.

Član 7.

Ustanovu mogu osnovati dva ili više osnivača. Ako ustanovu osniva dva ili više osnivača, njihova međusobna prava, obaveze i odgovornosti uređuju se ugovorom, koji se zaključuje u pismenoj formi.

Član 8.

Osnivač može prenijeti i obaveze osnivača na drugo pravno ili fizičko lice.

Aktom o prenošenju prava i obaveza osnivača uređuje se način zaštite prava korisnika usluga i druga pitanja od značaja za promjenu osnivača ustanove.

Član 9.

Ustanova ne može početi da obavlja djelatnost dok nadležni organ uprave koji vrši nadzor nad zakonitosti rada rješava način zaštite prava korisnika usluga i druga pitanja od značaja za promjenu osnivača ustanove.

III - DJELATNOST, STATUSNE PROMJENE I -UDRUŽIVANJE USTANOVA

Član 10.

Ustanova može obavljati više djelatnosti iz člana 1. ove uredbe, ako ispunjava uslove utvrđene zakonom za svaku od tih djelatnosti.

- c) praćenje, vrednovanje i ocjenjivanje učenika, te vođenje propisane dokumentacije i evidencije o napredovanju i postignućima učenika;
 - d) primjena stimulativnih i odgojno-disciplinskih mjera i vođenje evidencije o njima;
 - e) organizacija i realizacija predmetnih i razrednih ispita i vođenje propisane dokumentacije i evidencije o njima;
 - f) izdavanje javnih dokumenata;
 - g) unos i obrada podataka o odgojno-obrazovnom radu u informacijski sistem upravljanja u obrazovanju (u daljem tekstu: EMIS) i
 - h) druge poslove od značaja za obavljanje djelatnosti osnovnog odgoja i obrazovanja na području Kantona.
- (5) Ako škola u vezi s poslovima iz stava (2) ovog člana ili drugim poslovima koje obavlja na osnovu zakona i javnih ovlasti odlučuje o pravu, obavezi ili općem interesu učenika, roditelja ili drugog fizičkog ili pravnog lica, dužna je postupati u skladu s odredbama Zakona o upravnom postupku ("Službene novine Federacije BiH", br. 2/98 i 48/99), odredbama ovog zakona i zakona kojima se uređuje djelatnost koju obavlja.

Član 6.

(Zabrana diskriminacije i političkog djelovanja)

- (1) U školama je zabranjena svaka vrsta diskriminacije učesnika u odgojno-obrazovnom procesu zasnovane na spolu, rasi, seksualnoj orijentaciji, tjelesnom ili drugom nedostatku/invaliditetu, bračnom stanju, boji kože, jeziku, religiji ili vjerovanju, uvjetima upošljavanja, napredovanju, političkim ili drugim uvjerenjima, nacionalnom, etničkom ili socijalnom porijeklu, vezi s nekom nacionalnom zajednicom, imovini, rođenju, zbog upotrebe bilo kojeg zvaničnog jezika Bosne i Hercegovine u usmenom i pisanom izražavanju učenika ili na nekom drugom statusu.
- (2) U školama je zabranjeno fizičko kažnjavanje, omalovažavanje i vrijeđanje ličnosti učenika, radnika i roditelja, kao i neprimjereno ponašanje koje narušava ugled škole, ugled prosvjetnog radnika i društva u cjelini.
- (3) Ne može se vršiti diskriminacija učenika pri prijemu, učešću u aktivnostima škole ili u bilo kojoj drugoj odluci vezanoj za tog učenika na osnovu toga što u školi, u usmenom ili pismenom izražavanju koristi bilo koji od zvaničnih jezika Bosne i Hercegovine.
- (4) Škola se mora pridržavati odredaba Zakona o ravnopravnosti spolova Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 102/09).
- (5) U školama je zabranjeno političko organiziranje i djelovanje pojedinaca i političkih partija.
- (6) U školi se može uvesti video-nadzor, s ciljem zaštite sigurnosti učenika, a u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka Bosne i Hercegovine.
- (7) Organiziranje i realiziranje izbornog procesa od strane nadležnog tijela u sklopu općih i lokalnih izbora dozvoljeno je u prostorijama škole samo u vrijeme kada se u školi ne realizira nastava.

Član 7.

(Upotreba jezika i pisma u nastavi)

- (1) Nastava i drugi oblici odgojno-obrazovnog rada u školi izvode se na jednom od tri zvanična jezika konstitutivnih naroda Bosne i Hercegovine, koji se imenuju jednim od tri naziva: bosanski jezik, hrvatski jezik ili srpski jezik.
- (2) U nastavi se koriste oba zvanična pisma Bosne i Hercegovine (latinica i ćirilica), a po potrebi znakovno ili brajevo pismo.
- (3) Do kraja četvrog razreda učenici će učiti oba pisma Bosne i Hercegovine.
- (4) Nastava ili dio nastave može se izvoditi i na stranom jeziku, uz saglasnost ministra.

Član 8.

(Nastava na jeziku i pismu nacionalne manjine)

- (1) U školi u kojoj učenici, pripadnici jedne nacionalne manjine čine najmanje jednu trećinu od ukupnog broja učenika,

organizira se obrazovanje učenika nacionalne manjine na jeziku te nacionalne manjine, a ako čine jednu petinu, organizira se dodatna nastava o jeziku, književnosti, historiji i kulturi nacionalne manjine kojoj pripadaju, ako to zahtijeva većina njihovih roditelja.

- (2) Odluka o organiziranju nastave iz stava (1) na početku školovanja učenika donosi roditelj učenika.
- (3) Nastava maternjeg jezika iz stava (1) ovog člana može se odvijati u okviru postojećeg odjeljenja, u posebnom odjeljenju i grupi, pod uvjetima iz stava (1) ovog člana.
- (4) Ako nastavu za učenike nacionalne manjine nije moguće organizirati u jednoj školi, ministar za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: ministar) može donijeti odluku da se ona organizira za učenike iste nacionalne manjine iz više škola na jednom za to odgovarajućem mjestu.
- (5) Radi ostvarivanja prava iz stava (1) ovog člana, Ministarstvo za obrazovanje nauku i mlade Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Ministarstvo) obezbijedit će potrebna finansijska sredstva za edukaciju nastavnika koji će izvoditi nastavu na jeziku nacionalne manjine, obezbijedit će prostor i druge uvjete za izvođenje dodatne nastave i štampanje udžbenika na jezicima nacionalnih manjina.
- (6) Nastavne planove i programe za rad s učenicima nacionalnih manjina, na jezicima nacionalnih manjina, uz konsultacije s Vijećem nacionalnih manjina Kantona Sarajevo donosi ministar.
- (7) Nastavni materijal odgovara potrebama date nacionalne manjine i uključuje sadržaje iz jezika, književnosti, historije i kulture te nacionalne manjine.

II - OSNIVANJE I PRESTANAK RADA ŠKOLE

Član 9.

(Osnivač)

- (1) Školu kao ustanovu može osnovati domaće i strano pravno i fizičko lice u svim oblicima svojine (u daljem tekstu: osnivač) uz odobrenje ministra i uz prethodnu saglasnost Vlade Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Vlada) i konačne saglasnosti Skupštine Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Skupština).
- (2) Školu kao javnu ustanovu može osnovati Kanton samostalno ili s drugim pravnim, odnosno fizičkim licem kada Kanton procijeni da za njeno osnivanje postoji javni interes.
- (3) Kanton može, u skladu s međunarodnim ugovorima, otvoriti odjeljenje škole iz stava (2) ovog člana za naše građane u inostranstvu.
- (4) Rad odjeljenja iz stava (3) ovog člana finansira podnosilac zahtjeva.
- (5) Za osnivanje, rad i statusne promjene škole, primjenjuju se odredbe Zakona o ustanovama, ("Službeni list SR BiH", br. 6/92, 8/93 i 13/94) u dijelu koji nije reguliran ovim zakonom.
- (6) Prijedlog za osnivanje škole podnosi općina na čijoj teritoriji bi se škola nalazila u skladu s koncepcijom osnovnog odgoja i obrazovanja i dugoročnim programom razvoja koji donosi osnivač.
- (7) Osnivač škole ne može biti fizičko ili pravno lice pravosnažno osuđeno za krivično djelo na kaznu zatvora u trajanju od tri mjeseca i duže.
- (8) Javne i privatne ustanove osnivaju se pod jednakim uvjetima.

Član 10.

(Sredstva za osnivanje i rad škole)

- (1) Osnivač škole osigurava sredstva potrebna za osnivanje i rad škole, u skladu s pedagoškim standardima za osnovni odgoj i obrazovanje (u daljem tekstu: standardi) i normativima školskog prostora, opreme, nastavnih sredstava i učila (u daljem tekstu: normativi).
- (2) Ako školu osniva više pravnih, odnosno fizičkih lica, svoje međusobne odnose uređuju ugovorom.
- (3) Standardi i normative iz stava (1) ovog člana, na prijedlog Ministarstva, donosi Vlada.

Član 11.
(Odluka o osnivanju)

- (1) Odluka o osnivanju sadrži:
- naziv osnivača,
 - naziv i sjedište škole,
 - vrstu škole koja se osniva,
 - izvore i način obezbjeđivanja sredstava za rad,
 - nastavni plan i program po kom će se raditi,
 - broj nastavnika i ostalih radnika,
 - zgrade i objekte koji će biti obezbjeđeni i koji će se koristiti,
 - ime lica koje će do imenovanja organa rukovođenja predstavljati i zastupati školu i njegova ovlaštenja i odgovornosti,
 - rok za donošenje pravila škole, imenovanje školskog odbora i direktora,
 - druga pitanja značajna za rad škole.

Član 12.

(Uvjeti za obavljanje djelatnosti odgoja i obrazovanja i osnivanje škole)

- Škola može obavljati djelatnost odgoja i obrazovanja ako ima registriranu djelatnost obrazovanja i ako ispunjava standarde i normative u pogledu tehničkih, higijenskih, prostornih, kadrovskih, materijalnih i drugih uvjeta.
- Škola kao javna ustanova i ustanova može se osnovati:
 - ako za to postoji javni interes za osnivanjem,
 - ako su obezbjeđena sredstva za finansiranje,
 - ako ima potreban broj nastavnika, stručnih saradnika i ostalih radnika u skladu s nastavnim planom i programom i ovim zakonom,
 - ako su obezbjeđena sredstva za rad od strane osnivača, ako postoji dovoljan broj učenika za formiranje najmanje 18 odjeljenja za redovnu školu, 9 odjeljenja za centre za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju učenika s teškoćama u razvoju (u daljem tekstu: centri), 12 odjeljenja za muzičku školu i osam odjeljenja za baletsku školu.
- Redovna škola, odnosno centri, mogu biti osnovani i kada nije osiguran dovoljan broj učenika za formiranje 18 odjeljenja, odnosno 9 odjeljenja uz prethodnu saglasnost nadležnog ministra, a u skladu s odgovarajućim kriterijima.
- Bliže propise o utvrđivanju kriterija iz stava (3) ovog člana donosi Vlada na prijedlog ministra.
- Odluku o broju odjeljenja u privatnoj osnovnoj školi donosi školski odbor.
- Osnivač je dužan, uz zahtjev za izdavanje rješenja o ispunjenosti uvjeta za osnivanje škole, Ministarstvu dostaviti:
 - osnivački akt,
 - elaborat o opravdanosti osnivanja,
 - podatke o licu ovlaštenom za zastupanje,
 - dokaz o osiguranim uvjetima i garancije za osnivanje u pogledu unaprijed obezbjeđenih i planiranih finansijskih sredstava za osiguranje uvjeta za rad za period od najmanje pet godina i
 - dokaz o uplati sredstava Ministarstvu u iznosu utvrđenom Odlukom Vlade, a za potrebe troškova vođenja postupka osnivanja od faze podnošenja zahtjeva do okončanja postupka.
- Ministarstvo obavještava osnivača o urednosti i usklađenosti sa ovim zakonom dostavljenog zahtjeva i određuje rok za otklanjanje eventualno utvrđenih nedostataka.
- Smatra se da je osnivač odustao od zahtjeva ukoliko u roku od 30 dana od dana dostavljanja obavijesti iz stava (7) ovog člana ne otkloni utvrđene nedostatke.
- Pravna lica osnovana u skladu sa zakonom mogu obavljati knjigovodstveno-računovodstvene poslove za potrebe škola.

Član 13.

(Sadržaj elaborata)

Elaborat o opravdanosti osnivanja sadrži:

- podatke o osnivaču,
- sjedište i naziv,
- ciljeve,
- nastavni plan i program po kojem će se nastava realizirati,
- dokaz o ispunjenosti uvjeta utvrđenih standardima i normativima,
- dokaz o obezbjeđenim finansijskim sredstvima za rad škole, kao i
- analizu opravdanosti osnivanja škole koja će uključivati da li novoformirana škola ugrožava egzistiranje najbliže ili susjedne škole.

Član 14.

(Ekspertna komisija)

- Nakon dostavljanja zahtjeva iz člana 12. ovog zakona, ministar donosi poseban akt kojim imenuje ekspertnu komisiju radi razmatranja zahtjeva i elaborata, te davanja stručnog mišljenja o društvenoj opravdanosti osnivanja škole.
- Članovima komisije iz stava (1) izdaje se rješenje s opisom poslova, rokovima za izvršenje i visini naknade za učešće u radu komisije.
- Ekspertnu komisiju iz stava (1) ovog člana, koja broji pet članova, obrazuje ministar iz reda istaknutih stručnjaka iz oblasti obrazovanja, predstavnika osnivača i predstavnika Ministarstva.

Član 15.

(Davanje saglasnosti za osnivanje škole i eventualno imenovanje nove komisije)

- Ako je elaborat ocijenjen pozitivno od strane komisije iz člana 14. ovog zakona, Ministarstvo dostavlja Vladi, a Vlada dostavlja Skupštini Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Skupština) mišljenje na davanje saglasnosti za osnivanje škole.
- Rok za donošenje odluke o davanju saglasnosti od dana prijema je 60 dana.
- Nakon pribavljene odluke o davanju saglasnosti od Skupštine, Ministarstvo će u roku od 15 dana obavijestiti podnosioca zahtjeva.
- Podnosilac zahtjeva ima pravo prigovora na donesenu odluku o davanju saglasnosti u roku od 30 dana od dana prijeme odluke iz stava (2) ovog člana.
- Prigovorom se može tražiti izuzeće komisije iz člana 14. ovog zakona i imenovanje nove komisije.
- Komisiju iz stava (5) ovog člana obrazuje ministar iz reda istaknutih stručnjaka iz oblasti obrazovanja, predstavnika osnivača i predstavnika Ministarstva, koji nisu bili imenovani u ekspertnoj komisiji, s tim da se jedna trećina članova imenuje po prijedlogu osnivača škole u osnivanju.
- Članovima komisije iz stava (5) izdaje se rješenje s opisom poslova, rok od najduže 60 dana za izvršenje poslova i visini naknade za učešće u radu komisije.
- Vlada će donijeti odluku o odbijanju zahtjeva iz člana 12. ovog zakona ukoliko je izvještaj ekspertne i posebne ekspertne komisije negativan.
- Protiv odluke Vlade iz stava (8) ovog člana nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred nadležnim sudom u Sarajevu u roku od 30 dana od dana prijema rješenja.
- U slučaju negativnog mišljenja komisije iz člana 14. i stava (6) ovog člana, osnivač ima pravo nakon isteka roka od najmanje tri godine ponovo podnijeti zahtjev za pribavljanje saglasnosti za osnivanje škole.

Član 16.

(Registar škola)

- Škola kao javna ustanova i ustanova upisuje se u Registar škola koji vodi Ministarstvo (u daljem tekstu: Registar).
- Bliži propis o postupku utvrđivanja uvjeta o sadržaju i načinu vođenja Registra donosi ministar.

ZAKON O VLADI KS

Broj 36 – Strana 4

SLUŽBENE NOVINE
KANTONA SARAJEVO

Četvrtak, 11. septembra 2014.

VII - AKTA VLADE KANTONA

Član 26.

Vlada Kantona u ostvarivanju svojih nadležnosti utvrđenih ustavom donosi uredbе, odluke, rješenja i zaključke.

Član 27.

Izuzetno za vrijeme trajanja ratnog stanja ili neposredne ratne opasnosti kada postoji objektivna nemogućnost da se sazove Skupština Kantona, Vlada može donositi i propise iz nadležnosti Skupštine Kantona.

Propisima iz stava 1. ovog člana ne mogu se staviti van snage prava i slobode utvrđene ustavom i drugim propisima.

Propise iz stava 1. ovog člana Vlada će dostaviti Skupštini na potvrdu čim ona bude u mogućnosti da se sastane.

Član 28.

Uredbom se uređuju najvažnija pitanja iz nadležnosti Vlade Kantona, bliže uređuju odnosi za provođenje zakona, obrazuju stručne i druge službe Vlade Kantona i utvrđuju načela za unutrašnju organizaciju organa uprave Kantona.

Odlukom se uređuju pojedina pitanja ili propisuju mjere Vlade Kantona, daje saglasnost ili potvrđuju akta drugih organa ili organizacija i odlučuje o drugim pitanjima o kojima se ne odlučuje uredbom.

Rješenjem se odlučuje o imenovanjima i razrješenjima, kao i o drugim pojedinačnim pitanjima iz nadležnosti Vlade Kantona.

Zaključkom se utvrđuju stavovi o pitanjima od značaja za provođenje utvrđene politike, uređuju unutrašnji odnosi u Vladi Kantona i određuju zadaci organa uprave i službama, kao i radnim tijelima Vlade Kantona. Zaključkom se odlučuje i u drugim slučajevima u kojima se ne donose druga akta.

Član 29.

Uredbe i odluke Vlade Kantona objavljuju se u "Službenim novinama Kantona Sarajevo", a ostali akti Vlade ako je to u njima navedeno.

VIII - JAVNOST RADA VLADE KANTONA

Član 30.

Javnost rada Vlade Kantona obezbjeđuje se u skladu sa zakonom kojim se reguliše sloboda pristupa informacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine.

IX - STRUČNE I DRUGE SLUŽBE KANTONA

Član 31.

Za obavljanje stručnih i drugih poslova za potrebe Skupštine Kantona, Vlade Kantona i organa uprave, Vlada Kantona može osnivati određene stručne, tehničke i druge službe, kao zajedničke ili samostalne službe, u skladu sa zakonom.

Aktom o obrazovanju službe iz prethodnog stava, utvrđuje se njen djelokrug, kao i status i odgovornost te službe i lica koje njom rukovodi.

Član 32.

Vlada Kantona vrši nadzor nad radom stručnih službi koje obrazuje.

Sekretar Vlade Kantona rukovodi radom Stručne službe koja obavlja poslove za potrebe Vlade Kantona i odgovoran je za njen rad.

X - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 33.

Vlada Kantona je dužna donijeti Poslovnik o svom radu u roku od 30 dana od svog konstituisanja.

Član 34.

Vlada Kantona Sarajevo dužna je uskladiti Poslovnik o radu sa odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 38/13), u roku od 30 dana od dana njegovog stupanja na snagu.

Član 35.

Poslovnik Izvršnog odbora Grada Sarajeva i drugi propisi koji se odnose na njegovo unutrašnje organizovanje i funkcionisanje, koji su na snazi na dan stupanja na snagu Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 7/96), ukoliko nisu u suprotnosti sa Ustavom Kantona i ovim zakonom, primjenjivaće se kao propisi Vlade, dok se ne donese Poslovnik o radu Vlade Kantona.

Član 36.

Do imenovanja premijera i članova Vlade u skladu sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 4/01), poslove iz nadležnosti Vlade vršit će Vlada u dosadašnjem sastavu.

Član 37.

Ovlašćuje se Zakonodavno-pravna komisija Skupštine Kantona Sarajevo da utvrdi Novi prečišćeni tekst Zakona o Vladi Kantona Sarajevo.

Član 38.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Vladi Kantona Sarajevo stupio je na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo", broj 38/13.

Na osnovu člana 16. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudskim taksama ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 18/14) i člana 181. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 41/12 - Drugi novi prečišćeni tekst i br. 15/13 i 47/13), Zakonodavno - pravna komisija Skupštine Kantona Sarajevo, na sjednici 22.08.2014. godine, utvrdila je Prečišćeni tekst Zakona o sudskim taksama.

Prečišćeni tekst Zakona o sudskim taksama obuhvata: Zakon o sudskim taksama ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 21/09), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudskim taksama ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 29/09), Zakon o izmjeni Zakona o sudskim taksama ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 14/11), Zakon o izmjenama Zakona o sudskim taksama ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/13) i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudskim taksama ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 18/14), u kojim je naznačen dan stupanja na snagu tih zakona.

Broj 01-05.22971-2/14
22. augusta 2014. godine
Sarajevo

Po ovlaštenju
Esad Hrvaić, s. r.

ZAKON

O SUDSKIM TAKSAMAMA (Prečišćeni tekst)

DIO PRVI. OPĆE ODREDBE

Član 1.

(Plaćanje sudske takse)

- (1) Ovim zakonom utvrđuje se način plaćanja sudskih taksa (u daljnjem tekstu: takse) u postupku pred Kantonalnim sudom u Sarajevu i Općinskim sudom u Sarajevu (u daljnjem tekstu: sud).
- (2) Postupci u kojima se plaća taksa i visina takse za pojedine radnje, utvrđeni su u Tarifi sudskih taksi, koja je sastavni dio ovog zakona.

Član 2.

(Obveznik plaćanja takse)

- (1) Takse propisane ovim zakonom plaća lice po čijem zahtjevu ili u čijem interesu se preduzimaju radnje u postupku, za koje je ovim zakonom utvrđeno plaćanje takse (u daljnjem tekstu: takseni obveznik).
- (2) Za podneske i zapisnike koji zamjenjuju podneske taksu je dužno da plati lice koje podnosi podneske i lice na čiji zahtjev



Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton Sarajevo
OPĆINA VOGOŠĆA
OPĆINSKI NAČELNIK



Vogošća, ul. Jošanička br. 80, tel: 00387 33 586-414

Broj: 02-38-1828/19
Vogošća, 08.03.2022. godine

MINISTARSTVO ZA ODGOJ I
OBRAZOVANJE KANTONA SARAJEVO
n/r Ministrice

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
KANTON SARAJEVO

PRIMLJENO: 09-03-2022			
Klasifikaciona jedinica	Klasifikaciona oznaka	Broj i broj	Broj priloga
11	04	9755	

Predmet: **Utvrđivanje javnog interesa za osnivanje JU Osnovne škole u naselju Rosulje, radni naziv: JU „Osnovna škola Rosulje“ Vogošća**

Poštovana,

U prilogu Vam dostavljamo ponovno dostavljamo Elaborat o društveno-ekonomskoj opravdanosti za osnivanje JU Osnovne škole u naselju Rosulje, radni naziv: JU „Osnovna škola Rosulje“ Vogošća.

Molimo Vas da na osnovu člana 9. stav 2. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju («Sl.novine Kantona Sarajevo», broj: 23/17 i 33/17), te drugih relevantnih propisa, uputite Vladi i Skupštini Kantona Sarajevo prijedlog za utvrđivanje postojanja javnog interesa za osnivanje JU Osnovne škole u naselju Rosulje (radni naziv: JU „Osnovna škola Rosulje“ Vogošća)

S poštovanjem,

Prilog:

1. Elaborat o društveno-ekonomskoj opravdanosti za osnivanje JU Osnovne škole u naselju Rosulje,
2. Zaključak Općinskog vijeća Vogošća

POMOĆNIK NAČELNIKA

Kenan Alikadić

**BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO
OPĆINA VOGOŠĆA**

**ELABORAT
O DRUŠTVENO-EKONOMSKOJ OPRAVDANOSTI ZA
OSNIVANJE JAVNE USTANOVE OSNOVNE ŠKOLE U
NASELJU ROSULJE**

Radni naziv: JU „Osnovna škola Rosulje“ Vogošća

VOGOŠĆA OKTOBAR 2019. GODINE

SADRŽAJ:

OPIS	Strana
1. UVOD	2
1.1. Regulacioni plan „Rosulje“	4
1.2. Tekstualni dio Regulacionog plana „Rosulje“	5
1.3. Odluka Općinskog vijeća Vogošća o usvajanju Izmjena i dopuna regulacionog plana „Rosulje“	15
1.4. Odluka Općinskog vijeća Vogošća o provođenju Izmjena i dopuna regulacionog plana „Rosulje“	16
2. RAZLOZI POKRETANJA INICIJATIVE	22
2.1. Skica centralnog dijela Općine Vogošća.	24
2.2. Sporazum sa Ministarstvom za obrazovanje nauku i mlade Kantona Sarajevo o namjenskom doznačavanju sredstava za izradu glavnog projekta za izgradnju osnovne škole na Rosuljama	25
3. TERITORIJALNE I DEMOGRAFSKE KARAKTERISTIKE	27
3.1. Teritorijalni obuhvat školskog područja	27
3.2. Demografske karakteristike školskog područja	27
4. PROJEKTOVANI BROJ UČENIKA I ODJELJENJA	28
4.1. Mapa školskog područja	30
5. ŠKOLSKI PROSTOR	31
5.1. Tlocrt školskog objekta	33
6. NAMJEŠTAJ I NASTAVNA SREDSTVA	34
7. BROJ I STRUKTURA ZAPOSLENIH	34
7.1. Nastavnici	34
7.2. Ostali uposlenici	36
7.3. Nastavni plan devetogodišnje osnovne škole Kantona Sarajevo	37
8. FINANSIJSKA ELABORACIJA	38
9. ZAKLJUČAK	39

UVOD

S ciljem kvalitetne elaboracije potrebe izgradnje osnovne škole na lokalitetu naselja Rosulje u uvodnom dijelu dati se osnovni ulazni podaci o obrazovnoj infrastrukturi na području Općine Vogosća sa relevantnim brojčanim podacima u oblasti osnovnog obrazovanja.

Na području Općine Vogošća od strane nadležnog Ministarstva registrovano je pet osnovnih škola koje u tekućoj 2019/2020. školskoj godini pohađa 2.911 učenika, i to:

JU Osnovna škola „Mirsad Prnjavorac“ – 1.019 učenika,

JU Osnovna škola „Zahid Baručija“ – 585 učenika,

JU Osnovna škola „Zajko Delić“ – 508 učenika,

JU Osnovna škola „Izet Šabić“ – 479 učenika i

JU Osnovna škola „Porodice ef. Ramić“ – 320 učenika.

Za utvrđivanje postojanja javnog interesa za izgradnju i osnivanje osnovne škole u naselju Rosulje u značajnoj mjeri je relevantno analizirati uporedne podatke o kretanju broja učenika i odjeljenja, te površine školskih objekata u kojima se obavlja nastava. Uporedni podaci su dati za ovu i prethodnu školsku godinu, kao i za školsku 2009/2010. godinu, dakle školsku godinu prije jednog desetljeća.

	Naziv škole		Broj objekata	Ukupna površina (m ²)	Školska godina					
					2009/2010		2018/2019		2019/2020	
					Broj odjelj.	Broj učenika	Broj odjelj.	Broj učenika	Broj odjelj.	Broj učenika
1	OŠ „Mirsad Prnjavorac“	Jošanička 1	1	5.300	34	836	36	971	37	1.019
2	OŠ „Zahid Baručija“	Omladinska 14	1	1.604	22	519	25	556	25	585
3	OŠ „Zajko Delić“	Slatinski put 3	1	3.675	22	514	21	498	23	508
4	OŠ „Izet Šabić“	Donji Hotonj bb	1	2.315	19	471	20	461	21	479
5	OŠ „Porodice ef. Ramić“	Nova cesta 62	2	2.060	21	454	20	332	16	320
UKUPNO:			6	14.954	118	2.794	122	2.818	122	2.911

Razmatrajući i usvajajući ukupnu plansku dokumentaciju, uključujući i Regulatorni plan za područje Rosulje, a u skladu sa standardima gradnje i naseljavanja takvih područja,

između ostalog, u planu gradnje uvrštena je i izgradnja osnovne škole, kao jedne od osnovnih potreba stanovništva na ovom području.

Svakako da je prilikom planiranja ovog područja uzet u obzir i Prostorni plan Kantona Sarajevo za period od 2003. do 2023. godine koji je donijela Skupština Kantona Sarajevo, na sjednici održanoj 31.08. 2006. godine, koji kroz opće i posebne ciljeve, promovirajući ljudska prava i posebno prava djeteta, između ostalog, u okviru osnovnog obrazovanja i odgoja utvrđuje slijedeće:

„Mreža osnovnih škola ravnomjerno će pokrivati cjelokupnu teritoriju Kantona sa ciljem optimalnog zadovoljenja potreba stanovništva i ujednačavanja veličine gravitacionog područja škola po broju stanovnika i teritorijalnom obuhvatu. Osnovne škole će se koristiti i za društveni život, kulturu i zabavu djece, omladine i odraslih na nivou mjesne zajednice. U skladu sa ovim polazištima i uvođenjem devetogodišnjeg obrazovanja, uz pretpostavku rada škola u jednoj smjeni, u planskom periodu je potrebno izvršiti izmjene na konceptu organizovanja i odvijanja svih budućih aktivnosti u školama. U cilju poboljšanja nastavnog rada, uz izgradnju novih i proširenje postojećih škola, gdje prostorni uslovi dozvoljavaju, vršiće se opremanje prostora i nabavka savremene opreme i učila. Za planirani broj od 45.299 učenika u 2023. godini potrebno je obezbjediti 249.146 m² korisnog prostora uz povećan standard od 5,5 m² po učeniku i sa radom škola u jednoj smjeni.“ - (citat).

S ciljem za iznalaženjem najadekvatnije lokacije za izgradnju školskog objekta osnovne škole, Općinsko vijeće Vogošća je donijelo Odluku o pristupanju izradi Izmjene i dopune regulacionog plana „Rosulje“ po skraćenom postupku. Odluka je donesena na sjednici održanoj 28.02.2018. godine, a objavljena je u „Službenim novinama Kantona Sarajevo“ br. 12/18.

Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo je, u skladu sa navedenom odlukom Općinskog vijeća Vogošća, uradio Izmjene i dopune Regulacionog plana „Rosulje“, kojeg je, na prijedlog Općinskog načelnika, svojom Odlukom donijelo Općinsko vijeće Vogošća na sjednici održanoj 30.05.2019 godine. (Prilog: Izmjene i dopune Regulacionog plana „Rosulje“ – grafički prikaz sa obrazloženjem i Odluka Općinskog vijeća Vogošća o usvajanju Plana i Odluka o provođenju plana.)





ZAVOD ZA PLANIRANJE RAZVOJA

KANTONA SARAJEVO

IZMJENE I DOPUNE REGULACIONOG PLANA

"ROSULJE"

Na lokalitetu uz Ulicu 24.juna

/Skraćeni postupak/

DIREKTOR

Hamdija Efendić, dipl.ing.građ.

Sarajevo, maj 2019. godine

NOSILAC PRIPREME PLANA:	NAČELNIK OPĆINE VOGOŠĆA
NOSILAC IZRADE PLANA:	ZAVOD ZA PLANIRANJE RAZVOJA KANTONA SARAJEVO
POMOĆNIK DIREKTORA ZA DETALJNU PLANSKU DOKUMENTACIJU:	EDIN JENČIRAGIĆ, dipl.ing.arh.
RADNI TIM:	MIRSADA DŽIHO, dipl.ing.arh. AJLA GEGIĆ, MA dipl.ing.arh. ALMIR HERCEGOVAC, dipl.ing.grad ZUFER MIRVIĆ, BA ing.grad. Dr.sci. JASMIN TALETović, dipl.ing.geod. ARIJANA ZULČIĆ, geod.tehn.

SADRŽAJ:

TEKSTUALNI DIO

- 1 UVOD
- 2 IZVOD IZ RP „ROSULJE“
- 3 GRANICE I POVRŠINA
- 4 POSTOJEĆE STANJE (prirodni i stečeni uslovi)
- 5 KONCEPT PROSTORNE ORGANIZACIJE
- 6 SAOBRAĆAJ I KOMUNALNA INFRASTRUKTURA
- 7 URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI

GRAFIČKI DIO

1	IZVOD IZ REGULACIONOG PLANA „ROSULJE“	1:2000
2	AŽURNA GEODETSKA PODLOGA	1:1000
3	INŽINJERSKO-GEOLOŠKA KARTA	
4	a POSTOJEĆE STANJE NAMJENA, SPRATNOST I KATEGORIJA OBJEKATA	1:1000
4	b POSJEDOVNO STANJE	1:1000
5	PLANIRANA NAMJENA POVRŠINA	1:1000
6	URBANISTIČKO RJEŠENJE PLAN RAZMJJEŠTAJA, NAMJENE I SPRATNOST OBJEKATA	1:1000
7	PLAN REGULACIONIH I GRAĐEVINSKIH LINIJA	1:1000
8	PLAN RUŠENJA	1:1000
9	ANALITIČKA OBRADA GRAĐEVINSKE PARCELE	1:1000
10	IDEJNO RJEŠENJE SAOBRAĆAJA	1:1000

1 UVOD

Odluku o pristupanju izradi izmjene i dopune Regulatornog plana „Rosulje“ (lokalitet uz Ulicu 24. juna) po skraćenom postupku, donijelo je Općinsko vijeće Općine Vogošća na sjednici održanoj dana 28.02.2018. godine, a objavljeno u „Službenim novinama Kantona Sarajevo“ br.12/18.

Izmjena i dopuna RP „Rosulje“ vrši se na navedenim parcelama, a u cilju stvaranja planskog predujeta za izgradnju osnovne škole sa otvorenim igralištima, kao i izgradnja stambeno-poslovnog objekta. Izmjena i dopuna Plana se radi u cilju da se prostor urbanizira na kvalitetan način uvažavajući vlasničke odnose i prema prostornim mogućnostima predloži optimalna organizacija prostora za izgradnju objekata sa pratećim sadržajima.

Izrada Izmjena i dopuna Regulatornog plana „Rosulje“ inicirana je od strane Općine Vogošća, sa zahtjevom, a u cilju stvaranja predujeta za izgradnju datih objekata.

2 IZVOD IZ REGULACIONOG PLANA „ROSULJE“

Područje Rosulja se nalazi uz naselje Vogošća, sa sjeverne strane puta Sarajevo-Vogošća-Semizovac. Razmatrana površina zauzima 33,6 ha, a uokvirena je granicama koje teku od postojećeg groblja ulicom Igmanska i Tome Mendeša međama parcela na izohipsi 570 m.n.m. Odatle se spušta na polaznu tačku (groblje).

U skladu sa prostornom organizacijom unutar granica Regulatornog plana „ROSULJE“, površine 33,6 ha, definisane su sljedeće namjene.

- Površine za stanovanje u objektima za kolektivno stanovanje
- Površine za stanovanje u porodičnim stambenim objektima
- Površine za objekte društvenog standarda sa stanovanjem
- Površine za objekte društvenog standarda
- Površine za zelenilo, sport i rekreaciju

Procenat izgrađenosti za ukupan obuhvat je $P_1=23,77\%$, a koeficijent izgrađenosti $K_1=0,79$.

3 GRANICE I POVRŠINE

Granicu obuhvata čine parcele k.č. 1419/1, 1419/2, 1419/3, 1420/1, 1421/3, 1422/6, 1410/4, 1410/5, 1407/1, 1407/2, 1406/4, 1408/3, 1498/3, 1498/4, 1498/5, 1498/6 i 1498/7 K.O. Vogošća.

Površina obuhvata iznosi P=1,27 ha.

4 POSTOJEĆE STANJE (prirodni i stečeni uslovi)

4.1. *Prirodni uslovi*

Teren u okviru prostorne konture Regulaionog plana „Rosulje“ se nalazi najvećim dijelom u centralnom dijelu općine Vogošća. Sa zapadne i južne strane okonturen je ulicom Tome Mendeša. Sjeverni dio ovog istražnog prostora graniči sa ulicom 24.juna. Na osnovu Elaborata o geološkim i geotehničkim karakteristikama terena, obuhvat se većim dijelom nalazi na nestabilnom terenu.

Hydrogeološke karakteristike terena ocjenjuju se kao relativno jednostavne zahvaljujući činjenici, što su prema materijalnom sastavu, strukturi poroznosti, opštoj vodopropusnosti i ocjedljivosti. Izdvojene dvije karakteristične hidrogeološke sredine: slabovodopropusne i vodonepropusne sredine.

Osnovni stepen seizmičnosti za istraživani prostor regulaionog plana je 7^o MCS, i pripada zoni Trnovo – Sarajevo – Vogošća.

Elaboratom o inženjersko geološkim i geotehničkim osobinama terena koji je sastavni dio Plana su detaljno dati uslovi fundiranja, projektovanja i izvođenja za ovaj lokalitet.

4.2. *Stečeni uslovi*

U okviru obuhvata izmjena i dopuna RP-a, evidentirano je ukupno 5 objekata, od kojih su 3 individualna stambena objekta, 1 objekat društvene infrastrukture i 1 temelji.

Tlocrtna površina stambenog fonda iznosi 1125,5 m², a bruto građevinska površina 1279 m².

5 KONCEPT PROSTORNE ORGANIZACIJE

Izmjenom i dopunom Regulacionog plana „Rosulje“ izvršena je reparcelacija datog obuhvata te su definisane dvije nove zone, označene kao „a“ i „b“

- Na građevinskoj parceli označenoj kao „a“ (zona društvene infrastrukture) površine cca 6690m² planirana je izgradnja osnovne škole sa sportskom salom, ukupne tlocrtne površine 1780m² i BGP površine cca 7500m². Max. Spratnost objekta je SP3. U okviru građevinske parcele definisana je i zona sporta i rekreacije, tj. prateći sportski sadržaji uz osnovnu školu (Grafčki prilog 6).
- Na građevinskoj parceli označenoj kao „b“ (stambeno-poslovna zona) površine cca 1200m², planiran je kolektivni stambeno-poslovni objekat spratnosti SP4, tlocrtne površine cca 790m² i BGP cca 4550m².

Građevinska parcela (k.č. 1498/6) na kojoj se nalazi postojeći objekat društvene infrastrukture (vrtić), zadržava se u potpunosti prema postojećem stanju.

Datom obuhvatu pripadaju građevinske parcele k.č. 1419/2 i 1419/3 u okviru kojih se individualni stambeni objekti zadržavaju u skladu sa postojećim stanjem.

U okviru građevinske parcele k.č. 1498/3 nalazi se individualni stambeno-poslovni objekat spratnosti PoP, gabarita 9,75 x 6,97 m. Dozvoljava se mogućnost nove izgradnje, rekonstrukcije, dogradnje, nadogradnje i redizajna individualnog stambeno-poslovnog objekta do max. spratnosti PoP2, max. gabarita 11,40 x 9,20 m.

Realizacija objekta u planiranim gabaritima je moguća ukoliko su riješeni imovinsko-pravni odnosi.

Obzirom na raspoloživost imovinsko-pravnih podacima, utvrđivanje zemljišta za redovnu upotrebu postojećih-legalno izgrađenih objekata će utvrđivati nadležna općinska služba, ukoliko je planom zadržano zatečeno stanje prikazano na ažurnoj geodetskoj podlozi

Kolski prilazi parcelama su iz ulice 24. juna, kao i ulice Tome Mendeta

6 SAOBRAĆAJNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURA

6.1. Saobraćaj

Prema odluci o pristupanju izradi Izmjena i dopuna RP "Rosulje" na lokalitetu uz ulicu 24. Juna (skraćeni postupak), izvršeno je usklađivanje saobraćajnog rješenja sa ranijim rješenjem i važećim normativima.

Sa postojeće saobraćajnice 24.Juna predviđen je pristup novoplaniranim objektima koji su predmet Izmjena i dopuna.

Parkiranje-garažiranje potrebno je obezbjediti na građevinskoj parceli, kao podzemne ili spratne etaže kao dio građevine (podzemne ili nadzemne garaže) ili na otvorenom parkiralištu u okviru pripadajuće građevinske parcele, u zavisnosti od namjene objekta.

6.2. Hortikultura

Unutar prostorne cjeline Izmjena i dopuna Regulacionog plana "Rosulje" utvrđene su sljedeće kategorije zelenila:

- zelenilo uz objekte društvene infrastrukture,
- zelenilo uz objekte stanovanja (individualno i stambeno-poslovno).

Aktivnosti na realizaciji i uređenju zelenih površina objekata društvene infrastrukture i stambeno-poslovnog objekta, bazirati na adekvatnoj tehničkoj dokumentaciji, tj. lčejnim/Izvedbenim projektima vanjskog uređenja sa hortikulturom, koji treba da su sastavni dio Projektne dokumentacije za izgradnju objekata.

Projekti moraju biti urađeni od strane stručnog i odgovornog lica i /ili registrovane firme za projektovanje zelenih površina.

Vanjsko uređenje sa hortikulturom mora biti završeno prije tehničkog prijema i otvaranja objekta.

ZELENILO UZ OBJEKTE DRUŠTVENE INFRASTRUKTURE

U predmetnom obuvatu nalaze se dva objekta društvene infrastukture :

- novoplanirani objekat osnovne škole,
- postojeći objekat vrtića Amel i Nur.

• Pri uređenju školskih objekata ukupna slobodna površina oko školskih objekata, može se podijeliti na nekoliko funkcionalno odvojenih površina.

- školsko dvorište,
- površine za fizičku kulturu,
- slobodne zelene površine.

Školsko dvorište je najfrekventniji (najposjećeniji) dio kompleksa koji se koristi pri dolasku u školu, kao i za neformalna okupljanja učenika za vrijeme odmora. Obično se locira uz glavni školski prilaz, gdje je veći dio površine pod položanjem sa elementima urbanog mobilijara. Ovdje treba saditi elemente prvenstveno prve vegetacione etaže, - stablašice, ako za to postoje prostorne mogućnosti, uglavnom za zasjenu od sunca i zaštitu od vjetrova (lipa, javor, platan, hrast, itd.).

Otvorene površine za fizičko vaspitanje (sportsko - rekreativni tereni) predstavljaju dopunu fiskulturne sale u toplijim mjesecima, a koriste se i za ostale školske manifestacije.

Obodom školske parcele formira se niz u vidu linijskog zelenila u kombinaciji sa drvećem i grmljem, koji će imati ulogu funkcije izolacije školskog kompleksa od okolnih saobraćajnica i objekata. Ujedno će stvoriti povoljnije mikroklimatske uslove umanjiti buku, prašinu sa saobraćajnicama, te osigurati intimitu i siguran boravak djece u dvorištu.

Zelene površine ispred školske zgrade treba da su vrlo dekorativno obrađene sa više cvjetnog materijala i atraktivnog drveća i grmlja.

Pri izboru biljnih vrsta voditi računa da one nisu otrovne, da nemaju bodlje i da odgovaraju stanišnim uslovima. Izbor vrsta treba da bude dovoljno raznovrstan od autohtonih do alohtonih vrsta egzota, kako bi se djeca upoznala sa biljnim bogatstvom, njihovim dekorativnim, zli i korisnim svojstvima. Na svakoj biljci treba da se nalazi etiketa sa nazivom biljke.

Prema potrebama i prostornim mogućnostima u školskom vrtu se mogu organizovati manji povrtnjaci, cvjetnjaci i sl, što će predstavljati nadopunu nastave iz biologije i drugih srodnih

predmeta. Na taj način djeca se upoznaju sa raznovrsnosti biijnog svijeta, njihovim razvojnim fazama (rast i stanje, cvjetanje, plodonosanje) i sticati osjećaj za njegovu njegu i čuvanje.

Unutar kompleksa, prema prostornim mogućnostima, moguće je previdjeti odgovarajuće prostore za čuvanje manjih životinja (ptice, ribe, ježevi, i sl.).

• Postojeće vanjsko uređenje vrtića ne zadovoljava minimum osnovnih funkcija koju ova kategorija treba da zadovolji: edukacija, rekreacija, odmor, sanitarno-higijenska uloga, estetska itd.

Prilikom uređenja predškolskog dvorišta, treba voditi računa o tome da prostor zadovolji pomenute funkcije, te bude bezbjedan za boravak u njemu.

Generalno čitav prostor se može podijeliti na dva dijela: jedan gdje su smještene razne sprave i rekviziti za igru djece, te jedan veći slobodan prostor u kom djeca, uz pomoć vaspitača, mogu da ispolje svoju kreativnost. Obje ove površine treba da su obogaćene elementima biološke komponente, naročito stablašicama sa velikim krošnjama, radi potrebnog stvaranja zaszene. Prema novoplaniranom stambeno-poslovnom objektu stvoriti prirodnu barijeru sačinjenu od četinarskog listopadnog drveća i grmlja.

Izbor vrsta je po istom principu koji je već opisan u predhodnom poglavlju za školske komplekse.

Rekviziti za igru djece treba da podstiču dječiju aktivnost, motoričke i psihofizičke sposobnosti i da obogaćuju igru, a postavljaju se po standardnim normama koji su propisani za njih. Treba izbjegavati sprave od metala, a preferirati prirodne materijale drvo, špağa, guma i sl. Podloga koja se postavlja oko sprava treba da je gumirana tzv. antistres podloga, travnjak, da bi ublažila eventualne padove kod djece. Sprave koje se postavljaju u sklopu vrtića, treba da budu zabavne, ali i da služe za razvoj fizičkih i motoričkih osobina kod djece: razne penjalice, kućice, pješćanike, klackalice, tobogane, užad i sl.

Drugi dio prostora treba urediti kao dio prostora sa njegovanim travnjakom otpornim na gaženje, da bi se omogućilo slobodno kretanje mališana i van utvrđenih staza, za igru lopte, badmingtona, frizbija, kao i druge kreativne igre koje sami i uz pomoć vaspitača osmisle.

Ovdje se kao i kod školskog dvorišta moguće formirati vrt za uzgoj voća i povrća, te postavljanje kućica za uzgoj životinja.

ZELENILO UZ OBJEKTE STANOVANJA

Najveći dio parcele „b“ predviđen je za izgradnju objekta, te za formiranje zelenih površina nije ostalo prostora.

Zelenilo se u ovom slučaju treba javiti kao prateći sadržaj urbanog mobilijara u žardinjerama ili da bude ukomponovano na fasadi objekta (razne viseće žardinjere, zeleni krovni vrt i sl.).

Nedostatak zelenila se nadoknađuje kroz izbor visoko atraktivnih vrsta, koje će biti prepoznatljivije i predstavljati određenu „reklamu“ za poslovne prostore.

Zelenilo uz postojeće objekte individualnog stanovanja rješava se u skladu sa potrebama korisnika za zadovoljavanjem odmora, relaksacije, rekreacije i sl.

Pored elemenata biološke komponente koja doprinosi stvaranju ugodnog ambijenta i intime unutar dvorišta, dvorište se oprema i sa odgovarajućim vrtno-arhitektonskim elementima.

7 URBANISTIČKO-TEHNIČKI POKAZATELJI IZMJENA I DOPUNA R.P.-a

Koncept prostornog uređenja i predviđeno korištenje površina rezultiraju sljedećim urbanističko-tehničkim pokazateljima:

- Ukupna površina Izmjena i dopuna R.P.-a	1,27 ha
- Planirana tlocrtna površina pod objektima	cca 3700 m ²
- Planirani BGP	cca 13 500 m ²
- Procenat izgrađenosti (Pi) ukupnog prostora	29 %
- Koeffcijent izgrađenosti ukupnog prostora (Ki)	1,06

Na osnovu člana 25. stav (8) i člana 39. stav (2) i stav (3) Zakona o prostornom uređenju Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 24/17 i 1/18) i člana 70. stav 1. tačka 2. Statuta Općine Vogošća ("Službene novine Kantona Sarajevo" broj 27/14 - Prečišćeni tekst i 14/15), Općinsko vijeće Vogošća na sjednici održanoj dana 30.05.2019. godine, donijelo je

**ODLUKU
O USVAJANJU IZMJENA I DOPUNA
REGULACIONOG PLANA "ROSULJE"
za lokalitet uz ulicu 24.juna
(skraćeni postupak)**

**Član 1.
(Vrsta Plana)**

Usvaja se Izmjena i dopuna Regulacionog plana „Rosulje“ („Službene novine Grada Sarajeva“ br. 28/80) za lokalitet uz ulicu 24. juna (u daljem tekstu: Plan), po skraćenom postupku.

**Član 2.
(Sadržaj Plana)**

Plan se sastoji od tekstualnog i grafičkog dijela.

Tekstualni dio sadrži:

- Postojeće stanje parcela datog obuhvata i projekciju izgradnje i uređenja građevinskih parcela „a“ i „b“ sa namjenom površina i urbanističko-tehničkim uvjetima za izgradnju u okviru Plana,
- Odluku o usvajanju Plana,
- Odluku o provođenju Plana.

Grafički dio sadrži:

- Urbanizam prezentiran na odgovarajućem broju tematskih karata,
- Idejno rješenje saobraćaja.

**Član 3.
(Javni uvid)**

Po jedan primjerak ovjerenog elaborata Plana nalazi se na stalnom javnom uvidu i čuva se u Općini Vogošća - Služba za urbanizam i prostorno planiranje i Zavodu za planiranje razvoja Kantona Sarajevo.

**Član 4.
(Stupanje na snagu)**

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Kantona Sarajevo“.

Broj:01-02-383-1/18
Vogošća, 30.05.2019. godine

PREDSJEDAVAJUĆI
OPĆINSKOG VIJEĆA VOGOŠĆA

Tarik Čurić

Na osnovu člana 25. stav (3), člana 39. stav (2) i stav (3) Zakona o prostornom uređenju Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 24/17 i 1/18) i člana 70. stav 1. tačka 2. Statuta Općine Vogošća („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj 27/14 - Prečišćeni tekst i 14/15), Općinsko vijeće Vogošća na sjednici održanoj dana 30.05.2019. godine, donijelo je

**ODLUKU
O PROVOĐENJU IZMJENA I DOPUNA
REGULACIONOG PLANA "ROSULJE"
za lokalitet uz ulicu 24.juna
(skraćeni postupak)**

**Član 1.
(Vrsta Plana)**

Ovom Odlukom utvrđuju se uslovi korištenja, izgradnje, uređenja i zaštite prostora i način provođenja izmjena i dopuna Regulacionog plana "Rosulje" („Službene novine Grada Sarajeva“ br. 28/80) za lokalitet uz ulicu 24.juna, a naročito granice prostorne cjeline, urbanističko-tehnički uslovi za izgradnju građevina, uslovi za uređenje građevinskog zemljišta, uređenje zelenih i slobodnih površina, te odnosi prema postojećim objektima.

**Član 2.
(Granica obuhvata)**

Područje koje razmatra Izmjena i dopuna Plana zauzima površinu od 1,27 ha, obuhvatajući parcele k.č. 1419/1, 1419/3, 1420/1, 1421/3, 1422/6, 1410/4, 1410/5, 1407/1, 1407/2, 1406/4, 1408/3, 1498/3, 1498/4, 1498/5, 1498/6 i 1498/7, K.O. Vogošća, Općina Vogošća.

Područje planiranja se odnosi na građevinske parcele označene kao k.č.1422/6, k.č.1410/4, k.č.1407/1, k.č. 1421/3, k.č.1498/4, k.č.1410/5, k.č.1407/2, K.O. Vogošća.

**Član 3.
(Planski uslovi)**

Izgradnja na ovom području vršiče se na osnovu Izmjena i dopuna Plana.

**Član 4.
(Urbanističko-tehnički uslovi)**

Urbanističko tehnički uslovi za izgradnju građevina:

Regulaciona i građevinska linija

- Regulaciona linija utvrđuje pojedinačne parcele i razdvaja površine različitih namjena u odnosu na javnu površinu, ulicu, vodotok ili druge građevine od kojih mora biti odvojena zbog funkcionalnih, estetskih ili zaštitnih razloga;
- Građevinske parcele utvrđene su regulacionom linijom i definisane su u grafičkom dijelu Izmjena i dopuna Plana;
- Obzirom na raspoloživost imovinsko-pravnih podacima, utvrđivanje zemljišta za redovnu upotrebu postojećih-legalno izgrađenih objekata će utvrđivati nadležna općinska služba, ukoliko je planom zadržano zatečeno stanje prikazano na ažurnoj geodetskoj podlozi;

- Građevinska linija je linija definisana planskim dokumentom koja utvrđuje dio građevinske parcele na kojoj je moguće izgraditi građevinu. Građevinskom linijom je utvrđena udaljenost objekta od regulacione linije i pravac pružanja uličnog pročelja. Unutar građevinskih linija investitor može definisati tlocrt građevine;
- Djelimična dislokacija objekta se može vršiti pod uslovom da se ne narušava planirani saobraćajni koncept i ne mijenja utvrđena građevinska linija prema ulici, naspravnoj dvorišnoj fasadi i susjednim parcelama i objektima. Građevinska linija utvrđena planom može se preći za cca 1,0 metar, arhitektonsko-oblikovnim elementima (doksat, konzolni prepusti i istaci, nadstrešnice, streha), ali samo pod uslovom poštivanja minimalnih distanci naspravnih i bočnih fasada utvrđenih ovim članom. Navedeni istaci mogu biti realizovani samo u okviru pripadajuće građevinske parcele i ne mogu preći više od 10% tlocrtne površine objekta definisanog građevinskom linijom, uz obavezu da se završna etaža objekata većih od tri nadzemne etaže zadrži u predloženim građevinskim linijama (međusobna distanca objekata se utvrđuju u odnosu na najvišu kotu objekta, odnosno završnu etažu).
Za navedena odstupanja je neophodna pozitivan stav Općine i informacija-stav Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo na dostavljeno Idejno urbanističko-arhitektonsko rješenje i saglasnosti vlasnika kontaktnih (graničnih) parcela;
- Eventualnim proširenjem planiranih objekata se ne može mijenjati utvrđeni pješački saobraćajni koncept (pješačke površine);
- Ukoliko se radi o planiranom objektu na jedinstvenoj građevinskoj parceli sa više katastarskih čestica, izgradnja se može realizovati segmentno, na parcelama sa rješenim imovinsko-pravnim odnosima;
- Ukoliko planom nije utvrđena građevinska linija podzemnih etaža može biti i veća od građevinske linije osnovnog gabarita objekta ili jedinstvena (povezivana) za dva ili više stambenih objekata, ali samo na dijelu koji je cijelom površinom ukopan u odnosu na uređeni teren i ne ugrožava osnovnu funkciju komunalne infrastrukture i objekata na susjednim parcelama. Udaljenost građevinske linije podzemnih etaža u odnosu na susjednu parcelu je minimalno 1,0 m zbog mogućnosti realizacije zaštite građevinske jame. Za realizaciju podzemnih etaža neophodan je projekat osiguranja građevinske jame;

Spratnost i spratna visina

- Maksimalna konstruktivna visina spratnih etaža stambenih objekata je 290 cm (konstruktivna visina etaže se mjeri od gornje kote međuspratne konstrukcije jedne, do gornje kote međuspratne konstrukcije sljedeće etaže);
- Maksimalna spratna visina prizemlja sa poslovnom namjenom na ravnom terenu 400 cm;
- Maksimalna spratna visina objekta društvene infrastrukture (osnovna škola) 350-400 cm;
- Planirana spratnost i odstojanje objekata utvrđene su izmjenama i dopunama Plana, naznačene u grafičkim priložima i ne mogu se mijenjati osim u slučajevima koji su propisani ovom Odlukom;

Etaže

- Nazivi etaža u planu su: podrum („Po“), suteran („S“), prizemlje („P“), spratovi („1“, „2“, ...), potkrovlje („Pt“);
- Podrumom se smatra najniža etaža zgrade koja je najmanje jednom polovicom volumena i sa svim stranicama ukopana u odnosu na uređen teren (više od 50%). Na kosom terenu podrumaska etaža mora biti ukopana u teren minimalno 25% na nižoj koti terena i min.75% na višoj koti terena. Jedna ili više podrumskih etaža mogu se realizirati kod izgradnje planiranih građevina, pod uslovom da se obezbijede odgovarajuće tehničke mjere u cilju zaštite od podzemnih i površinskih voda kao i obrušavanja terena (projekat osiguranja građevinske jame);
- Suteran je etaža djelimično ukopana u teren sa tri strane i slobodnim pročeljem, kao i etaža zgrade koje je ukopana u odnosu na uređen teren između jedne četvrtine do jedne polovine svog volumena (između 25% i 50%);
- Potkrovnom etažom se smatra prostor ispod krovništva sa visinom nadzitka do 150 cm. Visina nadzitka se mjeri od gornje kote poda potkrovlja do spoja nadzitka sa krovnom konstrukcijom;

Koeficijent i procenat izgrađenosti

- Koeficijenti izgrađenosti pojedinačnih parcela i ukupnog obuhvata utvrđen je i prezentiran u tekstualnom obrazloženju Izmjena i dopuna Plana;
- Koeficijent izgrađenosti je odnos između ukupnog BGP-a objekta nadzemnih etaža i površine parcele. Kod računanja ukupnog BGP-a objekta ne uzima se u obzir podrumski etaža, dok se suterenski etaža računa do 75% ukupne površine iste;
- Planom je predviđeno da se u granicama parcela stambenih i stambeno-poslovnih objekata formira zelena površina koja bi učestvovala sa 15-30 % u ukupnoj površini parcele;
- Procenat izgrađenosti ukupnog prostora je 29%, a koeficijent izgrađenosti 1,06;
- Nivelacione kote prizemlja planiranih objekata u odnosu na saobraćajnicu - ulicu utvrdit će se na osnovu nivelacionih kota saobraćajnica datih u Izmjenama i dopunama Plana;
- Nivelaciona kota prizemlja ili suterena u objektima u kojima je predviđen poslovni prostor mora se izvesti najmanje 15.0 cm više od kote niveleta pločnika;
- Priključke na saobraćajnice i mrežu komunalne infrastrukture treba u svakom konkretnom slučaju projektovati u skladu sa Izmjenama i dopunama Plana (važećim tehničkim normativima) na osnovu faza komunalne infrastrukture koje su sastavni dio Izmjena i dopuna Plana;
- Za sve novoplanirane sadržaje mora se obezbijediti saobraćajni pristup, a prema normativima odgovarajući broj mjesta za parkiranje/garažiranje koji je utvrđen članom 11.
- Nivelete pješačkih saobraćajnica, kao i prilazi i ulazi u građevine, moraju biti isprojektovane i izvedene prema Uredbi o urbanističko-tehničkim uslovima, prostornim standardima i normativima za otklanjanje i sprečavanje stvaranja arhitektonsko-urbanističkih barijera za kretanje invalidnih lica koja koriste tehnička i ortopedski pomagala ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 5/00);

Arhitektonsko oblikovanje

Pri arhitektonskom oblikovanju i materijalizaciji novu izgradnje, te rekonstrukcije, dogradnje i nadogradnje postojećih objekata predlaže se poštivanje sljedećih uslova:

- Kod arhitektonskog oblikovanja objekata birati slobodnije funkcionalno oblikovanje, sa jednostavnim, mimim arhitektonskim linijama i formom jednostavnih kubusa. Savremeni način tretiranja fasade treba biti sa aspekta forme, kolorita i upotrebe savremenih materijala;
- Novi ili zamjenski objekti moraju svojim likovnim izrazom, proporcijama, arhitekturom i odnosom masa, činiti oblikovnu cjelinu sa susjednim novorealiziranim i planiranim objektima ili blokom u cjelini;
- Kad je u pitanju segment arhitektonskog oblikovanja objekata, za sve građevine iznad P+2, a sa površinom većom od 500 m² BGP-a, nadležna općinska služba projekat objekta može poslati Zavodu za planiranje razvoja KS na mišljenje (informaciju);

Završna etaža i krovlište

- Predlaže se da se objekti projektuju sa ravnim krovovima, ali je moguća i realizacija kosog krova sa max. nagibom 30°;
- Krovovi objekata manje spratnosti mogu biti kosi, ali pod uvjetom, da se krovni nagib prilagodi nagibu na susjednim objektima;
- Ne dozvoljava se primjena mansardnog krova.

Član 5.

(Odnos Plana prema postojećim objektima)

Postojeći objekti

- Za postojeće objekte na kojima nisu predviđene intervencije, a prostorne mogućnosti parcele dozvoljavaju povećanje horizontalnih gabarita većih od 50%, kao i povećanje spratnosti koja mora biti usklađeno sa

spratnošću susjednih objekata, investitor mora uraditi urbanističko-arhitektonsko rješenje parcele sa urbanističko-tehničkim uslovima utvrđenim članom 4. ove odluke.

- Postojeći objekti koji se zadržavaju izmjenama i dopunama Plana, mogu se rekonstruisati, sanirati, redizajnirati, dograditi, nadzidati ili izvršiti zamjena građevinskog fonda, kako za potrebe stanovanja, tako i za potrebe poslovnih prostora, ali uz uslov da se u njima obavljaju djelatnosti koje ne ugrožavaju čovjekovu okolinu i standard života u susjednim zgradama.
- Za dobivanje urbanističke saglasnosti za intervencije navedene u prednje dvije alineje potrebno je imati: idejni projekat, urbanističko rješenje građevinske parcele i geotehnički izvještaj od strane ovlaštene institucije.
- Nadziđivanje postojećih objekata može se dozvoliti uz uslov da objekat na kojem se vrši nadziđivanje mora zadovoljiti konstruktivno-seizmičke uslove, te da spratnost nadzidanih objekata treba biti usklađena sa prosječnom visinom okolnih objekata. Kod nadziđivanja-dogradnje postojećih objekata, nadzidani-dograđeni dio objekta treba unaprijediti estetske vrijednosti postojećeg izgleda objekta.

Član 6.

(Uređenje građevinskog zemljišta)

Uređenje građevinskog zemljišta se mora izvesti u obimu i na način kako je to predviđeno izmjenama i dopunama Plana.

Izgradnja građevina ne može započeti bez prethodnog minimalnog uređenja građevinskog zemljišta, pod čime se podrazumijeva obezbjeđenje saobraćajnog pristupa parceli, priključenje na vodovodnu, kanizacionu i elektroenergetsku mrežu, eventualno izmještanje vodova komunalne infrastrukture, te potrebnih radova na stabilizaciji terena.

Privremeno korištenje građevinskog zemljišta koje nije privedeno krajnjoj namjeni se ne može odobriti.

Član 7.

(Promjena namjene objekta)

Namjena stambenih i stambeno-poslovnih objekata se može promijeniti u poslovni objekat uz poštivanje uslova parkiranja ili garažiranja vezanih za poslovne objekte.

U poslovnom prostoru mogu se obavljati sve djelatnosti koje ne ugrožavaju prirodnu sredinu, okoliš i standard života u susjednim objektima.

Član 8.

(Privremeni objekti za potrebe gradilišta)

Izgradnja objekata privremenog karaktera se ne može odobriti, izuzimajući privremene objekte za potrebe gradilišta. Privremeni objekti za potrebe gradilišta se moraju ukloniti prije podnošenja zahtjeva za tehnički prijem građevine.

Član 9.

(Uslovi za ograđivanje)

Ograde kod stambenih objekata se predviđaju jedino za slobodnostojeće individualne objekte. Ograda može biti maksimalne visine 1.20 m i postavljena po regulacionoj liniji. Ograde trebaju biti realizovane tako da budu transparentne uz kombinaciju sa živim materijalom (živa ograda).

Član 10.

(Saobraćajne površine, parkiranje i garažiranje)

- Saobraćajne površine, površine za parkiranje i garažiranje vozila utvrđene su izmjenama i dopunama Plana-faza saobraćaja.
- Interne saobraćajnice za čije proširenje nisu postojale prostorne i imovinsko-pravne mogućnosti, zadržavaju se kao saobraćajni pristup u postojećim gabaritima.
- Parkiranje - garažiranje se mora obezbijediti u sklopu pripadajuće parcele ili unutar gabarita objekta.
- U okviru ozelenjenih blokova, nije dozvoljeno vanjsko parkiranje izuzev realizacije pristupne rampe za podzemnu garažu.
- Prilikom izdavanja urbanističke saglasnosti, a na osnovu tražene bruto građevinske površine i namjene, neophodno je odrediti broj parking - garažnih mjesta i to na sljedeći način:
 - za stambenu izgradnju 1 stan – 1,1 parking mjesto,
 - za poslovne sadržaje jedno parking mjesto na 60 m² /max. BGP.
- Preporuka je da minimalno 15% obavezujućeg kapaciteta bude vanjski parking.
- Unutar saobraćajnog ugla preglednosti ne mogu se postavljati ograde, vršiti sadnja visokog zelenila ili graditi druge fizičke strukture.

Član 11.

(Zakonska regulativa za realizaciju planiranih objekata)

Kod realizacije planiranih objekata neophodno je ispoštovati sve elemente propisane zakonskom regulativom vezanom za provođenje inspekcijskog i drugog nadzora gradnje.

Pri izvođenju građevinskih radova kod realizacije planiranih objekata utvrđuje se radno vrijeme od 07-19 sati.

Član 12.

(Izrada studije uticaja gradnje)

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša će sa Svjetskom bankom u 2019.godini izraditi studiju uticaja vertikalne komponente gradnje na provjetravanje zraka u Kantonu Sarajevo, koja će dati i elemente neophodnih mjera za realizaciju građevina.

Član 13.

(Uređenje zelenih površina)

Izmjenama i dopunama Plana je predviđeno da se 15-30% od ukupne građevinske parcele objekata, mora koristiti za stvaranje zelenih površina, a naročito kod novoplaniranih objekata kolektivnog stanovanja, društvene infrastrukture, centralnih i poslovnih sadržaja.

Unutar prostorne cjeline Izmjena i dopuna Regulacionog plana "Rosulje" utvrđene su sljedeće kategorije zelenila:

- zelenilo uz objekte društvene infrastrukture,
 - zelenilo uz objekte stanovanja (individualno i stambeno-poslovno).
- Aktivnosti na realizaciji i uređenju zelenih površina objekata društvene infrastrukture i stambeno-poslovnog objekta, bazirati na adekvatnoj tehničkoj dokumentaciji, tj. idejnim/izvedbenim projektima vanjskog uređenja sa hortikulturom, koji treba da su sastavni dio Projektna dokumentacije za izgradnju objekata.
 - Projekti moraju biti urađeni od strane stručnog i odgovornog lica i /ili registrovane firme za projektovanje zelenih površina.

- Vanjsko uređenje sa hortikulturom mora biti završeno prije tehničkog prijema i otvaranja objekta. Tehnički prijem arhitektonskih i drugih objekata podrazumijeva i prijem izvedenih radova na uređenju zelenih površina.
- Površine utvrđene kao neke od ovih kategorija ne mogu se koristiti za druge namjene, niti se mogu graditi objekti koji nisu u skladu sa funkcijom koju ta kategorija zelenila treba da ostvari.

Član 14.
(Uslovi za sklonište)

Uslovi za sklanjanje stanovništva i materijalnih dobara moraju biti obezbijeđeni u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća ("Službene novine Federacije BiH", broj 39/03) i odredbama Uredbe o mjerilima, kriterijima i načinu izgradnje skloništa i tehničkim normativima za kontrolu ispravnosti skloništa ("Službene novine Federacije BiH", broj 21/05).

Član 15.
(Pješačke saobraćajnice, prilazi i ulazi u građevine)

U postupku donošenja urbanističke saglasnosti i odobrenja za građenje, nivelete pješačkih saobraćajnica, kao i prilazi i ulazi u građevine, moraju biti isprojekтовani i izvedeni prema Uredbi o urbanističko-tehničkim uslovima, prostornim standardima i normativima za otklanjanje i sprečavanje stvaranja arhitektonsko-urbanističkih barijera za kretanje invalidnih lica koja koriste tehnička i ortopedska pomagala ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 5/00).

Član 16.
(Projektna dokumentacija)

Projektna dokumentacija za realizaciju novih objekata mora biti u saglasnosti sa preporukama vezanim za konstruktivne elemente građevina i radova na okolnom terenu na osnovu inženjerskogeološkog i geotehničkog izvještaja, koji treba biti urađen od strane ovlaštene firme ili institucije.

Statički proračun građevina mora se dimenzionirati za potrebe najmanje 8* MCS.

Obim i kvalitet izvedenih radova vezanih za geoinženjerske uslove moraju biti verifikovani u okviru tehničkog prijema, a upotrebna dozvola se ne može izdati ukoliko predviđeni radovi nisu u obimu i kvalitetu zadovoljavajući.


Član 17.
(Javni uvid)

Po jedan primjerak ovjerenog Plana nalazi se na stalnom javnom uvidu i čuva se u Općini Vogošća - Služba za urbanizam i prostorno planiranje i Zavodu za planiranje razvoja Kantona Sarajevo.

Član 18.
(Stupanje na snagu)

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj: 01-02-383-2/18
Vogošća, 30.05.2019, godine



2. RAZLOZI POKRETANJA INICIJATIVE

Početna inicijativa za izgradnju osnovne škole na području Rosulje, između ostalog, može se vezati, odnosno može se izvesti iz odluka Općinskog vijeća Vogošća koje se odnose na donošenje Regulacionog plana „Rosulje“ i Izmjena i dopuna Regulacionog plana „Rosulje“, gdje se u značajnoj mjeri apostrofira potreba izgradnje osnovne škole.

Svakako da su ovi dokumenti, kojima je planirana izgradnja stambenih objekata, uzeli u obzir i značajno povećanje broja stanovnika na ovom području te time i značajnog povećanja broja djece predškolskog i osnovnoškolskog uzrasta, što je u planiranju i rezultiralo planom za izgradnju školskog objekta.

U uvodnom dijelu dati su uporedni podaci o broju učenika u osnovnim školama Općine Vogošća, što opravdava prethodnu tvrdnju.

Uzevši u obzir da su učenici čiji roditelji stanuju u naselju Rosulje i naseljima koja gravitiraju ovom naselju (ul. Rosulje, ul. Rosulje I, ul. Rosulje II, ul. Rosulje III, ul. Rosulje IV, ul. Rosulje V, ul. Rosulje VI, ul. Rosulje VII, ul. Rosulje VIII, ul. Rosulje IX, ul. Rosulje X, ul. Rosulje XI, ul. Rosulje XII, ul. Tome Mendeša, ul. PO Zvijezda, ul. Blagovac III ul. Skendera Kulenovića od broja 47 i ul. 24. juni) usmjereni i uglavnom pohađaju Osnovne škole koje se nalaze u centralnom dijelu Općine Vogošća (OŠ „Mirsad Prnjavorac“ i OŠ „Zahid Baručija“), jasno se uočava da je broj učenika samo u odnosu na prethodnu školsku godinu u ovim dvjema školama porastao za 77 učenika. Uporedimo li to sa školskom 2009/2010, onda je to povećanje za 249 učenika, dakle jedna cijela škola. Svakako da je povećanje broja učenika, koje je navedeno, u najvećoj mjeri rezultat izgradnje i naseljavanja novih stambenih prostora, a prema nekim podacima najviše porodicama koje imaju djecu školskog uzrasta.

OŠ „Mirsad Prnjavorac“ je jedna od najvećih škola u Kantonu Sarajevo i u velikoj mjeri je premašila optimalan broj odjeljenja i učenika utvrđenih Pedagoškim standardima i normativima, a OŠ „Zahid Baručija“ u odnosu na površinu koja je na raspolaganju učenicima se nalazi na dnu ljestvice u Kantonu Sarajevo i u ovoj školskoj godini ima na raspolaganju tek 2,7 m² prostora što je daleko ispod minimuma predviđenog Pedagoškim standardima i normativima, te je često prisiljena na rad i u tri smjene (međusmjena).

Prema podacima iz ove dvije škole, u ovoj školskoj godini značajan broj učenika iz navedenih šest naselja pohađa ove dvije škole, što dodatno ide u prilog inicijativi za izgradnju škole, a time bi ove dvije škole bile dovedene u optimalne uslove.

U slijedećoj tabeli je dat pregled broja učenika iz navedenih naselja koji pohađaju ove škole.

	Ulice	OŠ „Mirsad Prnjavorac“	OŠ „Zahid Baručija“	Ukupno
1	ul. Rosulje	24	37	61
2	ul. Rosulje, ul. Rosulje I, ul. Rosulje II, ul. Rosulje III, ul. Rosulje IV, ul. Rosulje V, ul. Rosulje VI, ul. Rosulje VII, ul. Rosulje VIII, ul. Rosulje IX, ul. Rosulje X, ul. Rosulje XI, ul. Rosulje XII,	29	28	57
3	ul. Tome Mendeša	34	33	67
4	ul. PO Zvijezda	33	13	46
5	ul. Blagovac III	33	33	66
6	ul. Skendera Kulenovića od broja 47	14	12	26
7	ul. 24. juni	60	71	131
	Ukupno:	227	227	454

Isto tako u navedenim naseljima ima značajan broj djece predškolskog uzrasta koji će u skladu sa planom izgradnje škole prispjeti za polazak u osnovnu školu.


Prema preliminarnim podacima iz prethodnih godina i ove godine oko 50 petogodišnjaka, dakle djece predškolskog uzrasta, je evidentirano na planiranom školskom području buduće osnovne škole, što omogućuje formiranje dva razreda prvaka.

Općina Vogošća je takođe, rukovodeći se položajem ovih naselja ili njihovih dijelova, ali posebno rukovodeći se što bezbjednijem dolasku učenika u školu, pripremila doradu akta o školskim područjima Općine Vogošća, kojim je predviđeno da školsko područje JU OŠ „Rosulje“ (radni naziv) obuhvata ul. Rosulje, ul. Rosulje I, ul. Rosulje II, ul. Rosulje III, ul. Rosulje IV, ul. Rosulje V, ul. Rosulje VI, ul. Rosulje VII, ul. Rosulje VIII, ul. Rosulje IX, ul. Rosulje X, ul. Rosulje XI, ul. Rosulje XII, ul. Tome Mendeša, ul. PO Zvijezda, ul. Blagovac III ul. Skendera Kulenovića od broja 47 i ul. 24. juni (Prilog: Skica centralnog dijela Općine Vogošća.)

Školu pozicioniranu u naselju Rosulje, kako je to Izmjenama i dopunama Regulacionog plana „Rosulje“ predviđeno bi mogla pohađati i djeca iz naselja koja gravitiraju poziciji planiranog školskog objekta, a kojima bi to zbog blizine i bezbjednosti odgovaralo, naravno uz prethodno provođenje zakonom propisane procedure u vezi sa saglasnošću Ministarstva za djecu sa drugih školskih područja.

Dodatni razlog za pokretanje inicijative za izgradnju navedene škole slijedi iz Sporazuma između Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo o namjenskom doznačavanju sredstava za izradu glavnog projekta za izgradnju osnovne škole na Rosuljama, što predstavlja zvaničnu početnu podršku Ministarstva za aktivnosti u vezi sa izgradnjom ove škole. (Prilog: Sporazum između Ministarstva i Općine).

Glavni razlog koji nas je opredijelio za pokretanje inicijative kod Kantona Sarajevo za utvrđivanje postojanja javnog interesa za osnivanje osnovne škole na području naselja Rosulje je sadržan u sintagmi: „najbolji interes djeteta“, a koja je u značajnoj mjeri sadržana u prethodnoj elaboraciji.



Na osnovu člana 21. Zakona o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2018. godinu („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 51/17 i 28/18) zaključuje se:

**SPORAZUM
O NAMJENSKOM DOZNAČAVANJU SREDSTAVA ZA REALIZACIJU IZRADE
GLAVNOG PROJEKTA ZA IZGRADNJU OSNOVNE ŠKOLE NA ROSULJAMA**

SPORAZUMNE STRANE:

1. Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Ministarstvo), koje zastupa i predstavlja ministar Prof. dr. Elvir Kazazović
2. Općina Vogošća (u daljem tekstu: Općina), koju zastupa i predstavlja načelnik Edin Smajić,

Član 1.

Predmet ovog Sporazuma je doznačavanje sredstava, odobrenih u Budžetu Kantona Sarajevo za 2018. godinu za Sufinansiranje izgradnje osnovne škole na Rosuljama (izrada Glavnog projekta), Općina Vogošća.

Član 2.

U Budžetu Kantona Sarajevo za 2018. godinu na razdjelu Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo ekonomski kod 821200 NOV Sufinansiranje izgradnje osnovne škole na Rosuljama (izrada Glavnog projekta) odobrena su sredstva u iznosu od 100.000 KM.

Član 3.

Obavezuje se Ministarstvo da sredstva iz člana 2. ovog Sporazuma doznači na račun Općine odmah nakon potpisivanja ovog Sporazuma.

Član 4.

Obavezuje se Općina da prilikom utroška sredstava iz člana 2. ovog Sporazuma postupi u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj: 39/14).

Obavezuje se Općina da, u skladu sa članom 7. stav (4) Zakona o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2018. godinu („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 51/17 i 28/18), nakon realizacije aktivnosti dostavi Ministarstvu izvještaj o utrošku sredstava (sa finansijskog i tehničkog aspekta) sa cjelokupnom popratnom dokumentacijom.

Član 5.

Ikoliko se utvrdi da Općina odobrena sredstva nije utrošila za namjene i na način utvrđen ovim sporazumom obavezan je dio nenamjenski utrošenih sredstava ili cjelokupan iznos vratiti u Budžet Kantona Sarajevo.

Član 6.

Za rješavanje eventualnih sporova iz ovog Sporazuma nadležan je sud u Sarajevu.

Član 7.

Ovaj Sporazum sačinjen je u 4 (četiri) istovjetna primjerka, od čega po 2 (dva) za svaku ugovornu stranu.

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade
Kantona Sarajeva
Ministar

Prof. dr. Elvir Kazazović


Broj: 11-01-14-40910
Dana: 25.12.2018



Općina Vogošća
Općinski načelnik

Edin Smajić

Broj: 02-38-2053/18
Dana: 25.12.2018. godine



3. TERITORIJALNE I DEMOGRAFSKE KARAKTERISTIKE

3.1. TERITORIJALNI OBUHVAT ŠKOLSKOG PODRUČJA

Školski područje buduće osnovne škole obuhvatalo bi dio Mjesne zajednica Vogošća II i Mjesne zajednice Blagovac, odnosno školsko područje JU OŠ „Rosulje“ (radni naziv) obuhvata ul. Rosulje, ul. Rosulje I, ul. Rosulje II, ul. Rosulje III, ul. Rosulje IV, ul. Rosulje V, ul. Rosulje VI, ul. Rosulje VII, ul. Rosulje VIII, ul. Rosulje IX, ul. Rosulje X, ul. Rosulje XI, ul. Rosulje XII, ul. Tome Mendeša, ul. PO Zvijezda, ul. Blagovac III ul. Skendera Kulenovića od broja 47 i ul. 24. juni.

Ovako koncipirano školsko područje i lokacija školskog objekta u okviru naselja Rosulje pogoduje posebno djeci – učenicima nižih razreda osnovne škole, skraćuje put do škole te u značajnoj mjeri omogućuje bezbjedan dolazak u školu.

Prema procjenama, najveći broj učenika bi do škole dolazio sa udaljenosti manjoj od nekoliko stotina metara (posebno učenici iz stambene zone Rosulje, kao i naselja Blagovac kojih i ima najviše), a oni učenici koji su iz najudaljenijih lokacija u okviru školskog područja bi do škole imali put manji od 1 km.

Školski prostor je bez opasnih raskrsnica i saobraćajnica. (Prilog: Mapa školskog područja).

3.2. DEMOGRAFSKE KARAKTERISTIKE ŠKOLSKOG PODRUČJA

U okviru planiranog školskog područja, jedan dio je većinskim djelom naseljen porodičnim kućama i broji oko 540 domaćinstava, a dio planiranog školskog područja koji čine novoizgrađene stambene zgrade trenutno broji oko 1010 stanbenih jedinica (neke stambene jedinice još nisu useljene).

Takođe se u narednim godinama planira izgradnja novih 300 stanbenih jedinica koje će graditi Fond za izgradnju Kantona Sarajevo te 60 stanbenih jedinica čija je izgradnja pri kraju. Isto tako, u granicama školskog područja, postoje planovi za dodatnu gradnju, kako individualnih objekata (porodičnih kuća) tako i stambenih zgrada. Svakako da će to rezultirati i povećanjem broja stanovnika, a time i djece školskog i predškolskog uzrasta.

Prema procjeni i podacima iz navedenih mjesnih zajednica trenutno ovo školsko područje ima oko 4400 stanovnika

Demografska slika 2018 – 2025:

	Godina	Broj stanovnika
1	2018	oko 3.000
2	2019	oko 3.200
3	2020	oko 3.500
4	2021	oko 3.800
5	2022	oko 4.000
6	2023	oko 4.300
7	2024	oko 4.500
8	2025	oko 4.800

Posebno treba istaći da ovu mjesnu zajednicu u značajnoj mjeri naseljavaju mladi ljudi, mladi bračni parovi i najveći broj njih ima djecu školskog i predškolskog uzrasta.

4. PROJEKTOVANI BROJ UČENIKA I ODJELJENJA

Kao podlogu za podatke o projektovanim brojem učenika u narednim godinama, poslužit ćemo se podacima iz Rezultata popisa stanovništva u BiH 2013. godine, kao i standardnim procjenama broja učenika osnovnih škola u odnosu na broj stanovnika.

Naime, Kanton Sarajevo je prema ovom popisu 2013. godine imao 413.593 stanovnika popisanih u 149.123 domaćinstva. Iste godine (školska 2012/2013. godina) je osnovnu školu pohađalo 35.449 učenika, što znači 8,5% od ukupnog broja stanovnika. Ovaj procenat se okvirno podudara sa statističkim normama kojima se služi pri sličnim elaboracijama.

Općina Vogošća je prema rezultatima popisa stanovništva 2013. godine imala 27.816 stanovnika popisanih u 8.869 domaćinstva a prema podacima IDDEEA BiH - Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH, u decembru 2018. godini broj stanovnika u Općini Vogošća je bio 33128. U pet osnovnih škola sa područja Općine Vogošća nastavu je pohađalo 2.804 učenika, što je oko 10% od ukupnog broja stanovnika. Istim popisom utvrđeno je da prosječan broj članova domaćinstva u Općini Vogošća iznosi 3,14, što je iznad prosjeka za Kanton Sarajevo gdje je taj prosjek 2,78 članova.

Poznato je da, u zavisnosti od starosne strukture stanovništva, procenti osnovnoškolske populacije se kreću od 6% (ukoliko je stanovništvo starije dobi) do 10% ukoliko su porodice, odnosno stanovništvo na određenom području mlađe starosne dobi.

Procjenu broja učenika u narednim školskim godinama na području koje će obuhvatati osnovna škola u Rosuljama ćemo projektovati na osnovu prethodne elaboracije uzimajući procenat koji je karakterističan za Općinu Vogošća.

Projektovani broj učenika:

	Školska godina	Broj učenika
1	2018/2019	oko 300
2	2019/2020	323
3	2020/2021	oko 350
4	2021/2022	oko 380
5	2022/2023	oko 400
6	2023/2024	oko 432
7	2024/2025	oko 450
8	2025/2026	oko 480

Uzimajući u obzir proceduru koja podrazumijeva osnivanje i registraciju škole, te da su aktivnosti započete u ovoj godini, može se pretpostaviti da bi buduća osnovna škola u naselju Rosulje mogla početi sa radom za tri godine, kada se na ovom području planira oko 400 - 450 učenika. To podrazumijeva da bi bili ispunjeni svi uslovi za početak rada osnovne škole u pogledu broja učenika i odjeljenja propisanih Pedagoškim standardima i normativima za osnovnu školu, dakle škola bi mogla imati najmanje 18 odjeljenja (po dva odjeljenja svakog razreda) i najmanje 450 učenika

Broj učenika bi se povećavao u narednim godinama imajući u vidu broj djece predškolskog uzrasta koja će prispjeti za upis u osnovnu školu.

Projektovani broj učenika po razredima:

R.br	Školska godina	Razred	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	Ukupno
1	2021/2022	odjeljenja	2	2	2	2	2	2	2	2	2	18
		učenika	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44
2	2022/2023	odjeljenja	2	2	2	2	2	2	2	2	2	18
		učenika	48	48	44	44	44	44	44	44	44	44
3	2023/2024	odjeljenja	2	2	2	2	2	2	2	2	2	18
		učenika	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
4	2024/2025	odjeljenja	3	2	2	2	2	2	2	2	2	19
		učenika	72	48	48	48	48	48	48	48	48	48
5	2025/2026	odjeljenja	3	3	2	2	2	2	2	2	2	20
		učenika	72	72	48	48	48	48	48	48	48	48



5. ŠKOLSKI PROSTOR

Izmjenama i dopunama Regulacionog plana „Rosulje“, kao što je to u tekstualnom obrazloženju navedeno (Tačka 5. Koncept prostorne organizacije, stav 1.), izvršena je reparcelacija navedenog obuhvata gdje su definisane dvije nove zone, označene kao „a“ i „b“.

Na građevinskoj parceli označenoj kao „a“ (zona društvene infrastrukture) površine cca 6.690m² planirana je izgradnja škole sa sportskom salom, ukupne tlocrtnne površine 1.780m² i BGP površine cca 7.500m². Maksimalna spratnost objekta je SP3. U okviru građevinske parcele definisana je i zona sporta i rekreacije, tj. Prateći sportski sadržaji uz osnovnu školu. (citat).

Posebno još jednom ističemo da je Prostornim planom Kantona Sarajevo za period od 2003. do 2023. godine koji je donijela Skupština Kantona Sarajevo, promovišući ljudska prava i posebno prava djeteta, između ostalog, u okviru osnovnog obrazovanja utvrđeno da će mreža osnovnih škola ravnomjerno pokrivati cjelokupnu teritoriju Kantona sa ciljem optimalnog zadovoljenja potreba stanovništva i ujednačavanja veličine gravitacionog područja škola po broju stanovnika i teritorijalnom obuhvatu.

S tim u vezi, imajući u vidu mogućnost da će se ovaj objekat koristiti i za društveni život, kulturu i zabavu djece, omladine i odraslih na nivou mjesne zajednice, pa i šire, Općina Vogošća je potrebu izgradnje objekta osnovne škole u naselju Rosulje definisala kao jedan od najznačajnijih projekata u narednom periodu.

Općina Vogošća je u prethodnom periodu preduzela niz pripremnih radnji kako bi se ovaj projekat uspješno realizirao, prvenstveno prihvatajući Izmjene i dopune Regulacionog plana „Rosulje“. Početni uslovi za projektovanje i gradnju osnovne škole u ovom naselju definisani su tlocrtnom površinom od 1.780 m², kao i tlocrtnim oblikom kako je to dato u grafičkom prikazu Plana. Podsjećamo i na Sporazum sa Ministarstvom za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo o namjenskom doznačavanju sredstava u iznosu od 100.000 KM za izradu glavnog projekta za izgradnju osnovne škole na Rosuljama.

S tim u vezi, početni uslovi za projektanta u vezi sa izradom glavnog projekta bi se mogli definisati kako slijedi:


- Površina parcele: cca 6.690m²;
- Spratnost objekta: SP3;
- Visina objekta cca 16 metara;
- Maksimalna tlocrtna površina cca 1.780 m²;
- Maksimalna BGP objekta cca 7.500,00 m²;
- Maksimalna korisna površina cca 5.600,00 m²;
- Ukupan gabarit objekta iznosi cca 60m x 40m (uključujući i međuprostor, odnosno prilaz objektu - predulaz od cca 620m²) i čine ga tri međusobno dilatirana građevinska bloka i to:

- blok A gabarita 40m x 20m; (800 m²)
 - blok B 30m x 20m; (600 m²)
 - blok C 20m x 19m. (380 m²)
- Ukupno: 1.780 m²

Od projektanta će biti traženo da u objektu osnovne škole planirana izgradnja 14-16 učionica, i 6 kabineta (informatika, prirodne nauke: fizika, hemija biologija, muzička kultura i likovna kultura), sportsku dvoranu i sportske terene. Svaka od opisanih prostorija treba da ima prateće sadržaje (kabinete/zbirke i kabinete za individualni rad), a sve u cilju kvalitetnijeg odvijanja nastave, što zadovoljava uslove za Standardima i Normativima definisanu optimalnu školu, odnosno školu koja ima 24 odjeljenja i oko 600 učenika. Pored navedenog projektom treba definisati i ostale prostore predviđene Pedagoškim standardima i normativima za osnovnu školu (lift, sanitarni prostor, sklonište (skladište) ulazni vjetrobran za sportsku dvoranu sa pratećim sadržajima, ulazni vjetrobran za školu, glavni hol, tehničke prostorije, portirnica, garderobe, sanitarije, restoran sa kuhinjom, komunikacije, prostor za odmor, prostor za društvene i školske aktivnosti, biblioteka sa čitaonicom, zbornica, prostorije za upravu i administraciju škole, kotlovnica, stomatološka ordinacija....)

Etapnom izgradnjom moguća je gradnja bloka A, B i C u fazama u skladu sa materijalnim mogućnostima osnivača, a isto tako u skladu sa brojem učenika koji će pohađati školu računajući da će, kako je to navedeno u tački 4. Elaborata u prvoj godini biti potreban prostor za 18 odjeljenja i oko 380 učenika.

Prema procjeni koja je rađena na osnovu dosadašnjih iskustava gradnje ove vrste objekata, realizacija izgradnje objekta bi koštala cca 5.600.000,00 KM. Nakon završetka procesa projektovanja, dobijanja građevinske dozvole, kada se provede tenderski postupak za realizaciju, bit će poznato koliko tačno novca treba za izgradnju. (Skica tlosrta Škole je u prilogu).



6. NAMJEŠTAJ I NASTAVNA SREDSTVA

Namještaj i nastavna sredstva, odnosno školske klupe i stolice, ostali namještaj, osnovna i nastavna sredstva za svaki nastavni predmet pojedinačno, te druge potrebe škole, po broju i ostalim karakteristikama utvrđuju se u skladu sa propisanim standardima i normama, odnosno u skladu sa **Pedagoškim standardima i normativima za osnovnu školu**, koji je donijela Vlada Kantona Sarajevo, te Nastavnim planom i programom koji je donio ministar.

U tom smislu neophodno je opremiti slijedeće:

-14-16 učionica – školskim klupama i stolicama za optimalno 24 učenika, tablom, te opštim nastavnim sredstvima propisanih Pedagoškim standardima i normativima za osnovnu školu za svaku učionicu;

- biblioteku – odgovarajućim namještajem, knjigama školske lektire i drugom potrebnom literaturom;

- dvoranu za fizički odgoj i sport – sportskim spravama, opremom i odgovarajućim učilima;

- kabinet informatika – potrebnom računarskom opremom i odgovarajućim stolovima i stolicama;

- kabinet za prirodne nauke – odgovarajućim učilima i zbirkama propisanih Pedagoškim standardima i normativima za osnovnu školu;

- kabinet za muzička kultura – odgovarajućim muzičkim instrumentima i namještajem

- kabinet za likovna kultura – odgovarajućim radnim stolovima i neophodnim materijalima propisanih Pedagoškim standardima i normativima za osnovnu školu;

- radne prostor za nastavnike, odnosno individualni rad, koji je projektovan uz svaku učionicu – osnovnim namještajem i opremom;

- uredske prostorije (ured direktora pedagoga, bibliotekara, sekretara, računovodstva,... – odgovarajućim uredskim namještajem.

- ostale prostore u skladu sa namjenom i potrebama

Imajući u vidu činjenicu da bi buduća škola na Rosuljama imala optimalan broj odjeljenja i učenika, prema preliminarnom predračunu, a na osnovu iskustva, potrebno je za početak rada za opremanje škole obezbijediti oko 2.000.000,00 KM

7. BROJ I STRUKTURA ZAPOSLENIH

Broj i struktura zaposlenih utvrđuje se u skladu sa Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju, Pedagoškim standardima i normativima za osnovnu školu, te u skladu sa zvaničnim Nastavnim planom i programom u Kantonu Sarajevo. Prilog: nastavni plan za osnovnu školu u Kantonu Sarajevo)

7.1. Nastavni kadar:

Kao osnov za utvrđivanje broja nastavnika uzima se Nastavni plan i program po kome će se realizirati nastava. Uzevši u obzir Pedagoške standarde broj nastavnika u početnoj godini rada (**po dva odjeljenja svakog razreda**) bi bio kako slijedi:

	Nastavni predmeti	Sedmični broj časova na bazi dva odjeljenja svakog razreda										Broj nastavnika (nastavnih normi)	
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	Σ		
1	Bosanski/Hrvatski/Srpski jezik i književnost*	(6)	(8)	(8)	(8)							*	
	Bosanski/Hrvatski/Srpski jezik i književnost (norma 18)					8**	10	8	8	8	42		2,3
2	Prvi strani jezik (norma 19)	2	2	4	4	4	6	6	4	4	36		1,9
3	Drugi strani jezik (norma 19)						4	4	4	4	16		0,8
4	Matematika*	(4)	(6)	(6)	(8)							*	
	Matematika (norma 19)					8**	8	8	8	8	40		2,1
5	Moja okolina*	(4)	(6)	(6)	(4)							*	
6	Priroda (norma 21)					4**					4		0,2
7	Društvo (norma 21)					2**					2		0,1
8	Osnovi tehnike (norma 21)					2					2		0,1
9	Kultura življenja (norma 21)					2					2		0,1
10	Historija/Povijest (norma 21)						2	4	2	4	12		0,6
11	Geografija/Zemljopis(norma 21)						4	4	2	2	12		0,6
12	Informatika (2 grupe u razredu) (norma 20)	4	4	4			4	4	4	4	28		1,4
13	Tehnička kultura (2 grupe u razredu) (norma 21)						4	4	4	4	16		0,8
14	Biologija (norma 20)						2	4	2	4	12		0,6
15	Hemija/Kemija (norma 19)								4	4	8		0,4
16	Fizika (norma 19)							2	4	4	10		0,5
17	Likovna kultura*	(4)	(4)	(4)	(4)							*	
	Likovna kultura (norma 21)					2**	2	2	2	2	10		0,5
18	Muzička/glazbena kultura*	(4)	(4)	(4)	(4)							*	
	Muzička/glazbena kultura (norma 21)					2**	2	2	2	2	10		0,5
19	Tjelesni i zdravstv. odgoj*	(6)	(6)	(6)	(6)							*	
	Tjelesni i zdravstveni odgoj (norma 21)					6**	4	4	4	4	22		1,0
20	Građansko obrazovanje (norma 21)									2	2		0,1
21	Vjeronauka (norma 21)												
22	Društvo/Kultura/Religija(norma 21)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	18		0,9
23	Zdravi životni stilovi (norma 21)												
	Nastavnici/profesori razredne nastave*											*	8
	Ukupno nastavnih normi												23,5

* Nastavu izvode nastavnici/profesori razredne nastave

** Nastavu izvode nastavnici/profesori razredne nastave ili predmetni nastavnici (u elaboraciji su časovi pridruženi predmetnim nastavnicima, a u slučaju da nastavu izvode nastavnici/profesori razredne nastave, u konačnom zbiru se broj nastavnika (nastavnih normi) neće promijeniti)

Potrebno je napomenuti da će jedan dio nastavnika iz škola koje trenutno pohađaju učenici sa projektovanog školskog područja buduće škole na Rosuljama, u skladu sa odgovarajućim pravilnicima Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade, preuzeti dio časova u novoosnovnoj školi (prema procjeni oko 40% ukupnih nastavnih normi), što će se u konačnoj finansijskoj elaboraciji uzeti u obzir.

Isto tako, u skladu sa Tačkom 4. Elaborata - Projektovani broj učenika i odjeljenja, potreba za nastavnim kadrom će se povećavati proporcionalno povećanju broja učenika i odjeljenja, na način da će za svako novo odjeljenje u nižim razredima osnovne škole trebati po jedan nastavnik razredne nastave, a za svako novo odjeljenje od VI do IX razreda prosječno po 1,3 nastavne norme.

7.2. Ostali uposlenici

U skladu sa **Pedagoškim standardima i normativima za osnovnu školu**, određuje se i broj ostalog osoblja kako slijedi:

R.br.	Radno mjesto	Broj izvršilaca
1	Direktor škole	1
2	Sekretar škole	1
3	Pedagog škole	1
4	Psiholog škole	0,5
5	Socijalni radnik škole	0,5
6	Bibliotekar škole	1
7	Rukovalac nastavnom tehnikom – programer	1
8	Samostalni referent za plan i analizu	1
10	Domar	1
11	Kuhar	1
12	Čuvar	2
13	Higijeničari	5
	Ukupno	16

U skladu sa planiranim razvojem škole broj ostalog osoblja se **nebi povećavao**.

NASTAVNI PLAN DEVETOGODIŠNJE OSNOVNE ŠKOLE

R. br.	OBAVEZNI NASTAVNI PREDMETI	RAZRED I BROJ NASTAVNIH SATI SEDMIČNO								
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
1.	Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost	3	4	4	4	4	5	4	4	4
2.	Engleski jezik - prvi strani jezik	1	1	2	2	2	3	3	2	2
3.	Prvi strani jezik**			2	3	3	2	2	2	2
4.	Drugi strani jezik					2	1	2	2	2
5.	Matematika	2	4	4	4	4	4	4	4	4
6.	Moja okolina	2	2	2	2					
7.	Priroda					2				
8.	Društvo					1				
9.	Kultura življenja					1				
10.	Historija/Povijest						1	2	2	2
11.	Geografija/Zemljopis						2	2	1	2
12.	Biologija						1	2	2	2
13.	Hemija/Kemija								2	2
14.	Fizika							1	2	2
15.	Osnovi tehnike					1				
16.	Tehnička kultura						1	1	2	1
17.	Informatika	1	1	1*	1*	1*	1	1	1	1
18.	Likovna kultura	2	2	2	2	1	1	1	1	1
19.	Muzička/Glazbena kultura	2	2	2	2	1	1	1	1	1
20.	Tjelesni i zdravstveni odgoj	3	3	3	3	3	2	2	2	2
21.	Gradansko obrazovanje							1		
	IZBORNI NASTAVNI									
22.	Vjeronauka/Vjeronauk	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Društvo/Kultura/Religija	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Zdravi životni stilovi					1	1	1	1	1
	OSTALI OBLICI RADA									
	Odjeljska zajednica				1	1	1	1	1	1

* - sati koji se ne realiziraju u školskoj 2017/2018. godini

** - se odnosi na ostale strane jezike ukoliko se engleski jezik ne izučava kao prvi strani jezik

8. FINANSIJSKA ELABORACIJA

Na osnovu elaboracije u prethodnih 7 tačaka elaborata može se konstatovati slijedeće:

U skladu sa Sporazumom između Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo i Općine Vogošća o namjenskom doznačavanju sredstava za izradu glavnog projekta za izgradnju osnovne škole na Rosuljama Ministarstvo je izvršila doznaku od 100.000 KM, koja će biti utrošena u skladu sa namjenom.

U Budžetu Općine Vogošća za 2020. godinu će biti planirana sredstva za nastavak realizacije projekta, u skladu sa raspoloživim sredstvima u Budžetu.

U Budžetu Kantona Sarajevo, razdjel Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade, za 2020. godinu, a imajući u vidu Sporazum o doznačavanju namjenskih sredstava za izradu glavnog projekta OŠ Rosulje, očekuje se planiranje sredstva za izgradnju OŠ Rosulje, u skladu sa raspoloživim budžetskim sredstvima.

Općina će svakako za realizaciju ovog projekta izgradnje OŠ pokušati obezbijediti donatorska sredstva iz različitih izvora finansiranja.

Prema iskustvenoj procjeni, koja je rađena na osnovu BGP budućeg školskog objekta, potrebna sredstva za realizaciju izgradnje objekta bi iznosila oko 5.600.000,00 KM.

Imajući u vidu činjenicu da bi buduća škola na Rosuljama imala optimalan broj odjeljenja i učenika, prema preliminarnom predračunu, a na osnovu iskustva, potrebno je za početak rada za opremanje škole obezbijediti oko 2.000.000,00 KM.

Pored navedenog, nakon što škola počne sa radom, uzimajući u obzir da će 40% nastavnika, odnosno nastavnih normi, biti preuzeti iz škola koju pohađaju učenici sa ovog područja, za ukupno funkcionisanje škole biće potrebno u Budžetu Kantona Sarajevo planirati dodatna finansijska sredstva mjesečno kako slijedi:

- za neto plaće uposlenika u skladu sa brojem elaboriranim u tački 7. ...	oko 25.000 KM
- po osnovu minulog rada uposlenika (prosječno 10%)	oko 2.500 KM
- po osnovu poreza i doprinosa na plaće sa minulim radom	oko 20.000 KM
- ostala primanja (topli obrok, prevoz, regres, otpremnine, pomoći..)	oko 5.000 KM
<u>UKUPNO</u>	<u>oko 52.500 KM</u>
- <u>Materijalni troškovi uključujući i grijanje</u>	<u>oko 10.000 KM</u>
SVEGA MJESEČNO:	oko 62.500 KM

Cijeli projekat bi se realizirao u saradnji Općine Vogošća i Kantona Sarajevo, Planiranjem odgovarajućih sredstava u budžetima u naredne tri godine, dinamikom koja će uzeti u obzir predloženu etapnu izgradnju kako je to dato u tački 5. Elaborata.

9. ZAKLJUČAK

Na osnovu izloženog, cijeneći potrebu izgradnje osnovne škole u naselju Rosulje, posebno imajući u vidu **najbolji interes djece** sa ovog područja, ali isto tako imajući u vidu planske dokumente navedene u tački 1. i 2. Elaborata usvojene od strane relevantnih organa Općine i Kantona, te izvršene navedene pripremne radnje od strane Općine Vogošća, predlažemo Ministarstvu za obrazovanje nauku i mlade Kantona Sarajevo da Vladi i Skupštini Kantona Sarajevo predloži donošenje Odluke o društveno-ekonomskoj opravdanosti osnivanja Javne ustanove **Osnovna škola Rosulje** (Radni naziv).



Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton Sarajevo
OPĆINA VOGOŠĆA
OPĆINSKI NAČELNIK



Vogošća, ul. Jošanička br. 80, tel: 00387 33 586-414

Broj: 02-38-1828/19
Vogošća, 08.03.2022. godine

MINISTARSTVO ZA ODGOJ I
OBRAZOVANJE KANTONA SARAJEVO
n/r Ministrice

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
KANTON SARAJEVO

PRIMLJENO: 08-03-2022			
Organizaciona jedinica	Klasifikaciona oznaka	Wf. broj	Broj priloga
11	07	9755	

Predmet: Utvrđivanje javnog interesa za osnivanje JU Osnovne škole u naselju Rosulje,
radni naziv: JU „Osnovna škola Rosulje“ Vogošća

Poštovana,

U prilogu Vam dostavljamo ponovno dostavljamo Elaborat o društveno-ekonomskoj opravdanosti za osnivanje JU Osnovne škole u naselju Rosulje, radni naziv: JU „Osnovna škola Rosulje“ Vogošća.

Molimo Vas da na osnovu člana 9. stav 2. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju («Sl. novine Kantona Sarajevo», broj: 23/17 i 33/17), te drugih relevantnih propisa, uputite Vladi i Skupštini Kantona Sarajevo prijedlog za utvrđivanje postojanja javnog interesa za osnivanje JU Osnovne škole u naselju Rosulje (radni naziv: JU „Osnovna škola Rosulje“ Vogošća)

S poštovanjem,

Prilog:

1. Elaborat o društveno-ekonomskoj opravdanosti za osnivanje JU Osnovne škole u naselju Rosulje,
2. Zaključak Općinskog vijeća Vogošća




POMOĆNIK NAČELNIKA
Kehan Aljakadić

Na osnovu člana 9. stav 6. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju («Sl.novine Kantona Sarajevo», broj: 23/17 i 33/17), člana 70. stav 1. tačka 16., člana 122. stav 3. Statuta Općine Vogošća («Sl.novine Kantona Sarajevo», broj: 27/14-pečišćeni tekst i 14/15) i člana 103. Poslovnika općinskog vijeća Vogošća («Sl.novine Kantona Sarajevo», broj: 27/14- Prečišćeni tekst , 18/15, 45/15, 10/16 i 51/18), Općinsko vijeće Vogošća na sjednici održanoj 31.10.2019. godine, razmatrajući „Elaborat o društveno-ekonomskoj opravdanosti za snivanje Javne ustanove osnovne škole u naselju Rosulje“, donijelo je slijedeći

ZAKLJUČAK

- Utvrđuje se javni interes Općine Vogošća za osnivanje Javne ustanove osnovne škole u naselju Rosulje, a na osnovu “Elaborata o društveno-ekonomskoj opravdanosti za osnivanje Javne ustanove osnovne škole u naselju Rosulje” na lokaciji predviđenoj Izmjenom i dopunom regulacionog plana “Rosulje” na lokalitetu uz ul. 24. juna.
- Finansijska sredstva za izradu projektne dokumentacije, su obezbjeđena na osnovu Sporazuma o namjenski doznačenim sredstvima za izradu Glavnog projekta za izgradnju Osnovne škole na Rosuljama potpisanog sa Ministarstvom za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo.
- Zadužuju se nadležne službe za upravu, da poduzme sve aktivnosti na dopuni “Elaborata o društveno-ekonomskoj opravdanosti za osnivanje Javne ustanove osnovne škole u naselju Rosulje” , pristupi izradi projektne dokumentacije i isto dostave Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo na daljnje postupanje.

Broj: 01-05-1828/19
Vogošća, 31.10.2019. godine



Na osnovu Amandmana LI tačka 5. stav 3. na Ustav Republike Bosne i Hercegovine, Predsjedništvo, na prijedlog Vlade Republike Bosne i Hercegovine, donosi

UREDBU SA ZAKONSKOM SNAGOM O USTANOVAMA

I – OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Ustanova, u smislu ove uredbe, osniva se za obavljanje djelatnosti obrazovanja, nauke, kulture, fizičke kulture, zdravstva, dječije zaštite, socijalne zaštite, socijalne sigurnosti i drugih djelatnosti utvrđenih zakonom, ako cilj obavljanja djelatnosti nije sticanje dobiti. Ustanova ima svojstvo pravnog lica.

Član 2.

Ustanova može osnovati domaće odnosno strano pravno i fizičko lice (u daljem tekstu: osnivač) u svim oblicima svojine. Zakonom se može utvrditi da strano i pravno i fizičko lice ne može osnovati ustanovu za obavljanje određene djelatnosti.

Član 3.

Za obavljanje javne službe osniva se javna ustanova.

Pod javnom službom, u smislu ove uredbe, podrazumijeva se trajno i nesmetano obavljanje djelatnosti u javnom interesu Republike Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Republika), opštine ili gradske zajednice.

Javnu ustanovu može osnovati Skupština Republike Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Skupština RBiH), skupština opštine, skupština gradske zajednice i vjerska zajednica, samostalno ili sa drugim pravnim odnosno fizičkim licem, kada nadležna skupština ocijeni da za njeno osnivanje postoji javni interes.

Član 4.

Radnici ostvaruju svoja prava u ustanovi, u skladu sa zakonom, kolektivnim ugovorom i pravilima ustanove.

II – OSNIVANJE USTANOVE

Član 5.

Ustanova se može osnovati ako su ispunjeni uslovi za osnivanje i početak rada ustanove, u skladu sa zakonom.

Sredstva za ispunjenje uslova iz stava 1. ovog člana obezbjeđuje osnivač.

- c) praćenje, vrednovanje i ocjenjivanje učenika, te vođenje propisane dokumentacije i evidencije o napredovanju i postignućima učenika;
 - d) primjena stimulativnih i odgojno-disciplinskih mjera i vođenje evidencije o njima;
 - e) organizacija i realizacija predmetnih i razrednih ispita i vođenje propisane dokumentacije i evidencije o njima;
 - f) izdavanje javnih dokumenata;
 - g) unos i obrada podataka o odgojno-obrazovnom radu u informacioni sistem upravljanja u obrazovanju (u daljem tekstu: EMIS) i
 - h) druge poslove od značaja za obavljanje djelatnosti osnovnog odgoja i obrazovanja na području Kantona.
- (5) Ako škola u vezi s poslovima iz stava (2) ovog člana ili drugim poslovima koje obavlja na osnovu zakona i javnih ovlasti odlučuje o pravu, obavezi ili općem interesu učenika, roditelja ili drugog fizičkog ili pravnog lica, dužna je postupati u skladu s odredbama Zakona o upravnom postupku ("Službene novine Federacije BiH", br. 2/98 i 48/99), odredbama ovog zakona i zakona kojima se uređuje djelatnost koju obavlja.

Član 6.

(Zabrana diskriminacije i političkog djelovanja)

- (1) U školama je zabranjena svaka vrsta diskriminacije učenika u odgojno-obrazovnom procesu zasnovane na spolu, rasi, seksualnoj orijentaciji, tjelesnom ili drugom nedostatku/invaliditetu, bračnom stanju, boji kože, jeziku, religiji ili vjerovanju, uvjetima upošljavanja, napredovanju, političkim ili drugim uvjerenjima, nacionalnom, etničkom ili socijalnom porijeklu, vezi s nekom nacionalnom zajednicom, imovini, rođenju, zbog upotrebe bilo kojeg zvaničnog jezika Bosne i Hercegovine u usmenom i pisanom izražavanju učenika ili na nekom drugom statusu.
- (2) U školama je zabranjeno fizičko kažnjavanje, omalovažavanje i vrijeđanje ličnosti učenika, radnika i roditelja, kao i neprimjereno ponašanje koje narušava ugled škole, ugled prosvjetnog radnika i društva u cjelini.
- (3) Ne može se vršiti diskriminacija učenika pri prijemu, učešću u aktivnostima škole ili u bilo kojoj drugoj odluci vezanoj za tog učenika na osnovu toga što u školi, u usmenom ili pismenom izražavanju koristi bilo koji od zvaničnih jezika Bosne i Hercegovine.
- (4) Škola se mora pridržavati odredaba Zakona o ravnopravnosti spolova Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 102/09).
- (5) U školama je zabranjeno političko organiziranje i djelovanje pojedinaca i političkih partija.
- (6) U školi se može uvesti video-nadzor, s ciljem zaštite sigurnosti učenika, a u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka Bosne i Hercegovine.
- (7) Organiziranje i realiziranje izbornog procesa od strane nadležnog tijela u sklopu općih i lokalnih izbora dozvoljeno je u prostorijama škole samo u vrijeme kada se u školi ne realizira nastava.

Član 7.

(Upotreba jezika i pisma u nastavi)

- (1) Nastava i drugi oblici odgojno-obrazovnog rada u školi izvode se na jednom od tri zvanična jezika konstitutivnih naroda Bosne i Hercegovine, koji se imenuju jednim od tri naziva: bosanski jezik, hrvatski jezik ili srpski jezik.
- (2) U nastavi se koriste oba zvanična pisma Bosne i Hercegovine (latinica i cirilica), a po potrebi znakovno ili brajevo pismo.
- (3) Do kraja četvrtog razreda učenici će učiti oba pisma Bosne i Hercegovine.
- (4) Nastava ili dio nastave može se izvoditi i na stranom jeziku, uz saglasnost ministra.

Član 8.

(Nastava na jeziku i pismu nacionalne manjine)

- (1) U školi u kojoj učenici, pripadnici jedne nacionalne manjine čine najmanje jednu trećinu od ukupnog broja učenika,

organizira se obrazovanje učenika nacionalne manjine na jeziku te nacionalne manjine, a ako čine jednu petinu, organizira se dodatna nastava o jeziku, književnosti, historiji i kulturi nacionalne manjine kojoj pripadaju, ako to zahtijeva većina njihovih roditelja.

- (2) Odluka o organiziranju nastave iz stava (1) na početku školovanja učenika donosi roditelj učenika.
- (3) Nastava maternjeg jezika iz stava (1) ovog člana može se odvijati u okviru postojećeg odjeljenja, u posebnom odjeljenju i grupi, pod uvjetima iz stava (1) ovog člana.
- (4) Ako nastavu za učenike nacionalne manjine nije moguće organizirati u jednoj školi, ministar za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: ministar) može donijeti odluku da se ona organizira za učenike iste nacionalne manjine iz više škola na jednom za to odgovarajućem mjestu.
- (5) Radi ostvarivanja prava iz stava (1) ovog člana, Ministarstvo za obrazovanje nauku i mlade Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Ministarstvo) obezbijedit će potrebna finansijska sredstva za edukaciju nastavnika koji će izvoditi nastavu na jeziku nacionalne manjine, obezbijedit će prostor i druge uvjete za izvođenje dodatne nastave i štampanje udžbenika na jezicima nacionalnih manjina.
- (6) Nastavne planove i programe za rad s učenicima nacionalnih manjina, na jezicima nacionalnih manjina, uz konsultacije s Vijećem nacionalnih manjina Kantona Sarajevo donosi ministar.
- (7) Nastavni materijal odgovara potrebama date nacionalne manjine i uključuje sadržaje iz jezika, književnosti, historije i kulture te nacionalne manjine.

II - OSNIVANJE I PRESTANAK RADA ŠKOLE

Član 9.

(Osnivač)

- (1) Školu kao ustanovu može osnovati domaće i strano pravno i fizičko lice u svim oblicima svojine (u daljem tekstu: osnivač) uz odobrenje ministra i uz prethodnu saglasnost Vlade Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Vlada) i konačne saglasnosti Skupštine Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Skupština).
- (2) Školu kao javnu ustanovu može osnovati Kanton samostalno ili s drugim pravnim, odnosno fizičkim licem kada Kanton procijeni da za njeno osnivanje postoji javni interes.
- (3) Kanton može, u skladu s međunarodnim ugovorima, otvoriti odjeljenje škole iz stava (2) ovog člana za naše građane u inostranstvu.
- (4) Rad odjeljenja iz stava (3) ovog člana finansira podnosilac zahtjeva.
- (5) Za osnivanje, rad i statusne promjene škole, primjenjuju se odredbe Zakona o ustanovama, ("Službeni list SR BiH", br. 6/92, 8/93 i 13/94) u dijelu koji nije reguliran ovim zakonom.
- (6) Prijedlog za osnivanje škole podnosi općina na čijoj teritoriji bi se škola nalazila u skladu s koncepcijom osnovnog odgoja i obrazovanja i dugoročnim programom razvoja koji donosi osnivač.
- (7) Osnivač škole ne može biti fizičko ili pravno lice pravosnažno osuđeno za krivično djelo na kaznu zatvora u trajanju od tri mjeseca i duže.
- (8) Javne i privatne ustanove osnivaju se pod jednakim uvjetima.

Član 10.

(Sredstva za osnivanje i rad škole)

- (1) Osnivač škole osigurava sredstva potrebna za osnivanje i rad škole, u skladu s pedagoškim standardima za osnovni odgoj i obrazovanje (u daljem tekstu: standardi) i normativima školskog prostora, opreme, nastavnih sredstava i učila (u daljem tekstu: normativi).
- (2) Ako školu osniva više pravnih, odnosno fizičkih lica, svoje međusobne odnose uređuju ugovorom.
- (3) Standarde i normative iz stava (1) ovog člana, na prijedlog Ministarstva, donosi Vlada.

Član 11.
(Odluka o osnivanju)

(1) Odluka o osnivanju sadrži:

- naziv osnivača,
- naziv i sjedište škole,
- vrstu škole koja se osniva,
- izvore i način obezbjeđivanja sredstava za rad,
- nastavni plan i program po kom će se raditi,
- broj nastavnika i ostalih radnika,
- zgrade i objekte koji će biti obezbijeđeni i koji će se koristiti,
- ime lica koje će do imenovanja organa rukovođenja predstavljati i zastupati školu i njegova ovlaštenja i odgovornosti,
- rok za donošenje pravila škole, imenovanje školskog odbora i direktora,
- druga pitanja značajna za rad škole.

Član 12.

(Uvjeti za obavljanje djelatnosti odgoja i obrazovanja i osnivanje škole)

- Škola može obavljati djelatnost odgoja i obrazovanja ako ima registriranu djelatnost obrazovanja i ako ispunjava standarde i normative u pogledu tehničkih, higijenskih, prostornih, kadrovskih, materijalnih i drugih uvjeta.
- Škola kao javna ustanova i ustanova može se osnovati:
 - ako za to postoji javni interes za osnivanjem,
 - ako su obezbijeđena sredstva za finansiranje,
 - ako ima potreban broj nastavnika, stručnih saradnika i ostalih radnika u skladu s nastavnim planom i programom i ovim zakonom,
 - ako su obezbijeđena sredstva za rad od strane osnivača, ako postoji dovoljan broj učenika za formiranje najmanje 18 odjeljenja za redovnu školu, 9 odjeljenja za centre za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju učenika s teškoćama u razvoju (u daljem tekstu: centri), 12 odjeljenja za muzičku školu i osam odjeljenja za baletsku školu.
- Redovna škola, odnosno centri, mogu biti osnovani i kada nije osiguran dovoljan broj učenika za formiranje 18 odjeljenja, odnosno 9 odjeljenja uz prethodnu saglasnost nadležnog ministra, a u skladu s odgovarajućim kriterijima.
- Bliže propise o utvrđivanju kriterija iz stava (3) ovog člana donosi Vlada na prijedlog ministra.
- Odluku o broju odjeljenja u privatnoj osnovnoj školi donosi školski odbor.
- Osnivač je dužan, uz zahtjev za izdavanje rješenja o ispunjenosti uvjeta za osnivanje škole, Ministarstvu dostaviti:
 - osnivački akt,
 - elaborat o opravdanosti osnivanja,
 - podatke o licu ovlaštenom za zastupanje,
 - dokaz o osiguranim uvjetima i garancije za osnivanje u pogledu unaprijed obezbijeđenih i planiranih finansijskih sredstava za osiguranje uvjeta za rad za period od najmanje pet godina i
 - dokaz o uplati sredstava Ministarstvu u iznosu utvrđenom Odlukom Vlade, a za potrebe troškova vođenja postupka osnivanja od faze podnošenja zahtjeva do okončanja postupka.
- Ministarstvo obavještava osnivača o urednosti i usklađenosti sa ovim zakonom dostavljenog zahtjeva i određuje rok za otklanjanje eventualno utvrđenih nedostataka.
- Smatra se da je osnivač odustao od zahtjeva ukoliko u roku od 30 dana od dana dostavljanja obavijesti iz stava (7) ovog člana ne otkloni utvrđene nedostatke.
- Pravna lica osnovana u skladu sa zakonom mogu obavljati knjigovodstveno-računovodstvene poslove za potrebe škola.

Član 13.

(Sadržaj elaborata)

Elaborat o opravdanosti osnivanja sadrži:

- podatke o osnivaču,
- sjedište i naziv,
- ciljeve,
- nastavni plan i program po kojem će se nastava realizirati,
- dokaz o ispunjenosti uvjeta utvrđenih standardima i normativima,
- dokaz o obezbijeđenim finansijskim sredstvima za rad škole, kao i
- analizu opravdanosti osnivanja škole koja će uključivati da li novoformirana škola ugrožava egzistiranje najbliže ili susjedne škole.

Član 14.

(Ekspertna komisija)

- Nakon dostavljanja zahtjeva iz člana 12. ovog zakona, ministar donosi poseban akt kojim imenuje ekspertnu komisiju radi razmatranja zahtjeva i elaborata, te davanja stručnog mišljenja o društvenoj opravdanosti osnivanja škole.
- Članovima komisije iz stava (1) izdaje se rješenje s opisom poslova, rokovima za izvršenje i visini naknade za učešće u radu komisije.
- Ekspertnu komisiju iz stava (1) ovog člana, koja broji pet članova, obrazuje ministar iz reda istaknutih stručnjaka iz oblasti obrazovanja, predstavnika osnivača i predstavnika Ministarstva.

Član 15.

(Davanje saglasnosti za osnivanje škole i eventualno imenovanje nove komisije)

- Ako je elaborat ocijenjen pozitivno od strane komisije iz člana 14. ovog zakona, Ministarstvo dostavlja Vladi, a Vlada dostavlja Skupštini Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Skupština) mišljenje na davanje saglasnosti za osnivanje škole.
- Rok za donošenje odluke o davanju saglasnosti od dana prijema je 60 dana.
- Nakon pribavljene odluke o davanju saglasnosti od Skupštine, Ministarstvo će u roku od 15 dana obavijestiti podnosioca zahtjeva.
- Podnosilac zahtjeva ima pravo prigovora na donesenu odluku o davanju saglasnosti u roku od 30 dana od dana prijema odluke iz stava (2) ovog člana.
- Prigovorom se može tražiti izuzeće komisije iz člana 14. ovog zakona i imenovanje nove komisije.
- Komisiju iz stava (5) ovog člana obrazuje ministar iz reda istaknutih stručnjaka iz oblasti obrazovanja, predstavnika osnivača i predstavnika Ministarstva, koji nisu bili imenovani u ekspertnoj komisiji, s tim da se jedna trećina članova imenuje po prijedlogu osnivača škole u osnivanju.
- Članovima komisije iz stava (5) izdaje se rješenje s opisom poslova, rok od najduže 60 dana za izvršenje poslova i visini naknade za učešće u radu komisije.
- Vlada će donijeti odluku o odbijanju zahtjeva iz člana 12. ovog zakona ukoliko je izvještaj ekspertne i posebne ekspertne komisije negativan.
- Protiv odluke Vlade iz stava (8) ovog člana nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred nadležnim sudom u Sarajevu u roku od 30 dana od dana prijema rješenja.
- U slučaju negativnog mišljenja komisije iz člana 14. i stava (6) ovog člana, osnivač ima pravo nakon isteka roka od najmanje tri godine ponovo podnijeti zahtjev za pribavljnje saglasnosti za osnivanje škole.

Član 16.

(Registar škola)

- Škola kao javna ustanova i ustanova upisuje se u Registar škola koji vodi Ministarstvo (u daljem tekstu: Registar).
- Bliži propis o postupku utvrđivanja uvjeta o sadržaju i načinu vođenja Registra donosi ministar.

Ustav Kantona Sarajeva

- b) osigurati suradnju svake osobe i svakog službenika u davanju potrebnih informacija i podataka;
 - c) osigurati pristup i kontrolu na svim mjestima gdje su osobe lišene slobode, zatvorene ili gdje rade;
 - d) omogućiti prisustvo sudskim i upravnim postupcima kao i sastancima organa.
- Nalazi i izvještaji tijela iz stava 1. ovog člana će se razmatrati u nadležnim organima po hitnom postupku, te će na osnovu toga biti preduzimate odgovarajuće mjere gdje to bude potrebno.

III - NADLEŽNOSTI KANTONA

Član 11.

Određivanje nadležnosti

Kanton ima nadležnosti utvrđene Ustavom Federacije i ovim Ustavom.

U slučaju potrebe za tumačenjem, nadležnosti Kantona utvrđene ovim Ustavom će biti tumačene u korist Kantona po principu predpostavljene nadležnosti, a pojedinačno spomenuta ovlaštenja u ovom Ustavu se neće tumačiti kao bilo kakva ograničenja općih nadležnosti Kantona.

Član 12.

Isključive nadležnosti

U okviru svojih nadležnosti Kanton je nadležan za:

- a) uspostavljanje i nadziranje policijskih snaga;
- b) utvrđivanje obrazovne politike, uključujući donošenje propisa o obrazovanju i osiguranje obrazovanja;
- c) utvrđivanje i provođenje kulturne politike;
- d) utvrđivanje stambene politike, uključujući i donošenje propisa koji se tiču uređivanja i izgradnje stambenih objekata;
- e) utvrđivanje politike koja se tiče reguliranja i osiguravanja javnih službi;
- f) donošenje propisa o korištenju lokalnog zemljišta, uključujući i zaniranje;
- g) donošenje propisa o unaprijeđivanju lokalnog poslovanja i dobrotvornih aktivnosti;
- h) donošenje propisa o lokalnim postrojenjima za proizvodnju energije i osiguranje njihove dostupnosti;
- i) utvrđivanje politike u vezi sa osiguranjem radija i televizije, uključujući donošenje propisa o osiguranju njihovog rada i izgradnji;
- j) provođenje socijalne politike i uspostava službi socijalne zaštite;
- k) stvaranje i primjena politike turizma i razvoja turističkih resursa;
- l) stvaranje predpostavki za optimalni razvoj privrede koja odgovara urbanoj sredini;
- m) finansiranje djelatnosti kantonalnih vlasti ili kantonalnih agencija oporezivanjem, zaduživanjem ili drugim sredstvima.

Član 13.

Zajedničke nadležnosti sa Federacijom

Kanton zajedno sa Federacijom, samostalno ili u koordinaciji sa federalnim vlastima vrši slijedeće nadležnosti:

Član 18.

Nadležnosti Skupštine

Skupština Kantona:

- a) priprema i četvotrećinskom većinom usvaja Ustav Kantona;
- b) donosi zakone i druge propise u okviru izvršavanja nadležnosti Kantona, izuzev propisa koji su ovim Ustavom ili zakonom dati u nadležnost Vlade Kantona;
- c) bira i razrješava Predsjednika i potpredsjednika Kantona sukladno Ustavu Federacije i ovom Ustavu;
- d) utvrđuje politiku i donosi programe razvoja Kantona;
- e) potvrđuje imenovanje Premijera, zamjenika Premijera i članova Vlade Kantona;
- f) osniva kantonalne i općinske sudove i utvrđuje njihove nadležnosti;
- g) bira sudije kantonalnih sudova sukladno Ustavu Federacije i ovom Ustavu;
- h) usvaja budžet Kantona i donosi zakone o oporezivanju i na drugi način osigurava potrebno finansiranje;
- i) bira zastupnike u Dom naroda Federacije sukladno Ustavu Federacije;
- j) odlučuje o prijenosu ovlaštenja Kantona na općine i Federaciju;
- k) odobrava zaključivanje ugovora i sporazuma u oblasti međunarodnih odnosa i međunarodne suradnje;
- l) provodi istragu sukladno ovom Ustavu i posebnim propisima;
- m) vrši i druge poslove utvrđene federalnim propisima, ovim Ustavom i kantonalnim propisima.

Član 19.

Način rada Skupštine

Skupština bira predsjedavajućeg i dva njegova zamjenika iz reda izabranih poslanika.

Skupština zasijeda javno, izuzev u slučajevima kada je to predviđeno njenim poslovnikom. Izvještaji o zasjedanjima i donesenim odlukama se objavljuju u sredstvima javnog informiranja.

Način rada Skupštine bliže se uređuje poslovnikom.

Član 20.

Poslanički imunitet

Krivični postupak ili građanska parnica ne mogu biti pokrenuti protiv kantonalnog poslanika, niti kantonalni poslanik može biti zadržan u pritvoru ili ka'njen na bilo koji način zbog iznesenog mišljenja i datog glasa u Skupštini.

Član 21.

Način odlučivanja u Skupštini

U vršenju svojih nadležnosti Skupština donosi zakone, druge propise, te opće i pojedinačne akte (dalje: propisi).



Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina

CANTON SARAJEVO
Ministry for Education

Broj: 11-07/01-11-42639-5/22
Sarajevo, 26.04.2022. godine

ZAVOD ZA IZGRADNJU KANTONA SARAJEVO
Sarajevo
Kaptol 3

PREDMET: Izrada Idejnog projekta arhitekture i Izvedbenih projekata svih faza objekta škole u naselju Rosulje, Općina Vogošća

Poštovani,

Vašim aktom broj 03-4-3726/22 od 19.04.2022. godine dostavili ste Ministarstvu za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo zahtjev za obezbjeđenje dodatnih sredstava za izradu Idejnog projekta arhitekture i Izvedbenih projekata svih faza objekta škole u naselju Rosulje, Općina Vogošća.

Ovim putem vas obavještavamo da vam se odobravaju sredstva u ukupnom iznosu od 3.699,00 KM za dodatno projektovanje i provođenje postupka javnih nabavki, ishodovanje potrebnih saglasnosti nadležnih Kantonalnih komunalnih javnih preduzeća.

Sredstva su obezbjeđena na razdjelu Ministarstvo za odgoj i obrazovanje ekonomski kod 821600 subanalitika LAX0D3 - Izrada projektne dokumentacije odgojno obrazovnih ustanova.

U cilju realizacije odobrenih sredstava potrebno je da u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ broj 39/14) pokrenete proceduru i izvršite predmetnu nabavku.


Nakon provedene procedure, Ministarstvu za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo dužni ste dostaviti izvještaj i kompletnu dokumentaciju kako bi izvršili plaćanje.

Dokumentacija treba da sadrži:

- Narativni izvještaj sa potvrdom o izvršenju ugovora
- Odluku o pokretanju postupka nabavke
- Rješenje o imenovanju komisije
- Ponude izabranog ponuđača
- Odluku o dodjeli ugovora
- Ugovor
- Račun.

Sredstva je potrebno realizovati do 31.12.2022. godine.

S poštovanjem,



Dostaviti:
1. Naslovu
2. Arhiva



Adresa: Reisa Džemaludina Čauševića 1, 71 000 Sarajevo
Tel: + 387 (0) 33 562-128
Web: <http://mo.ks.gov.ba>, E-mail: mo@mo.ks.gov.ba

1/1

2010

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO
OPĆINA VOGOŠĆA
JU OŠ „IZET ŠABIĆ“ HOTONJ
Budžetska organizacija 21020042; Identifikacijski broj: 4200231390000
Adresa: Donji Hotonj bb, Tel/fax: 033/481-089; 033/481-090;
e-mail:osizetsabic@bih.net.ba

Broj: 01-366/22

Datum: 20.04.2022. godine

MINISTARSTVO ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE

20-04-2022
04 9755-1

Predmet: **Informacija, dostavlja se**

Vezano za vaš dopis broj 11-03/02-9755/22 od 12.04.2022. godine informišemo vas da u našoj školi nema učenika iz naselja Rosulje.

S poštovanjem,

Dostavljeno:

① Naslovu
2.a/a



[Redacted signature area]

DIREKTOR

mr.sci.Hasković Medžid



1997
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
KANTON SARAJEVO

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO
OPĆINA VOGOŠĆA
JU OŠ „ZAHID BARUČIJA“ VOGOŠĆA

PRIMLJENO: 22-04-2022			
Redni broj	Klasifikaciona oznaka	Redni broj	Broj priloga
11	04	9755	-2

Budžetska organizacija 21020040; Identifikacijski broj: 4200233680005
Adresa: Omladinska 14. Vogošća, Tel/fax: 033/432-650; 033/430-615;
e-mail: os.zahidbarucija@bih.net.ba

Djelovodni broj: 04-421/22
Datum: 21.04.2022. godine

Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo
Ul. Reisa Džemaludina Čauševića br. 1
71 000 Sarajevo

Predmet: Podatci o učenicima koji pripadaju naselju Rosulje

Poštovani,

U vezi sa vašim dopisom broj: 11-03/02-9755/22 od 12.04.2022. godine obavještavamo vas da JU OŠ "Zahid Baručija" Vogošća pohađa 216 učenika koji pripadaju naselju Rosulje – ulice: Rosulje, Rosulje I, , Rosulje II, , Rosulje III, , Rosulje IV, , Rosulje V, , Rosulje VI, , Rosulje VII, , Rosulje VIII, , Rosulje IX, , Rosulje X, , Rosulje XI, , Rosulje XII, Tome Mendeša, PO Zvijezda, Blagovac III, Skendera Kulenovića od broja 47 i 24. juni.

S poštovanjem!

Direktor škole
Mr.sc. Refik Kurtović

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO
OPĆINA VOGOŠĆA
JU OŠ "Porodice ef.Ramić" Semizovac
Tel.fax.033/430-993
E-mail:os.semizovac@bih.net.ba
Djl.br.04-6296/22
Datum:19.04.2022.g

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
KANTON SARAJEVO

PRIMLJENO: 17-04-2022		
Organizaciona jedinica	Klasifikacija	Erni prijava
11	04	9755-3

KANTON SARAJEVO
Ministarstvo za odgoj i obrazovanje
n/r Ministrica, gđa. Naida Hota-Muminović

Predmet: **Dostava traženih podataka-**
Veza Vaš dopis br.11-03/02-9755/22 od 12.4.2022.godine


Poštovana, vezano za traženje podataka za utvrđivanje javnog interesa za osnivanje Javne ustanove Osnovne škole u naselju Rosulje, obavještavamo Vas da nemamo učenika koji pripadaju naselju Rosulje, kao i naseljima koja gravitiraju ovom naselju.

Srdačan pozdrav!



Direktor škole

mr. Šemso Pačariz



**BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO
JU OŠ „ZAHID BARUČIJA“ VOGOŠĆA**

Budžetska organizacija 21020040; Identifikacijski broj: 4200233680005
Adresa: Omladinska 14. Vogošća, Tel/fax: 033/432-650; 033/430-615;
e-mail: os.zahidbarucija@bih.net.ba

Datum: 01. 06. 2022.

BROJNO STANJE UČENIKA PO RAZREDIMA ZA ŠKOLU U ROSULJAMA - VOGOŠĆA

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	UKUPNO
	27	25	25	23	24	25	22	24	21	216

Direktor:

Refik Kurtović



BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO
OPĆINA VOGOŠĆA
JU OŠ „MIRSAD PRNJAVORAC“ VOGOŠĆA

Adresa: Jošanička 51. Vogošća, Tel: 033/430-910; 033/430-911; e-mail:
mirsad.prnjavorac@osmp.edu.ba

Broj: 01-575/22

Datum: 25.04.2022. godine


KANTON SARAJEVO

Ministarstvo za odgoj i obrazovanje

Reisa Džemaludina Čauševića br. 1

71000 Sarajevo

n/r ministrica Naida Hota-Muminović



**Predmet: Podaci za utvrđivanje javnog interesa za osnivanje Javne ustanove
Osnovne škole u naselju Rosulje, dostavlja se**

Poštovani,

obavještavam Vas, ispred OŠ „Mirsad Prnjavorac“ Vogošća, da ukupno 170 učenika koji pohađaju našu školu pripada naselju „Rosulje“, kao i naseljima koji gravitiraju ovom naselju, a to su ulice: Rosulje, Rosulje I, Rosulje II, Rosulje III, Rosulje IV, Rosulje V, Rosulje VI, Rosulje VII, Rosulje VIII, Rosulje IX, Rosulje X, Rosulje XI, Rosulje XII, ulica Tome Mendeša, ulica P. O. Zvijezda, ulica Blagovac III, ulica Skendera Kulenovića od broja 47 te ulica 24. juna.

Za dodatne informacije stojimo Vam na raspoloaganju.

S poštovanjem,

Direktorica škole:

Amela Jašarević, MA

Prilog:

1. Spiskovi učenika od I do IX razreda koji pripadaju navedenim adresama

Dostavljeno:

1. Naslovu
2. a/a



Broj: 03-04-02-47583/22
Sarajevo, 24.11.2022. godine

**MINISTARSTVO ZA ODGOJ I
OBRAZOVANJE**
gđa. Naida Hota-Muminović, ministrica

**PREDMET: Prijedlog Odluke o utvrđivanju postojanja javnog interesa za
osnivanje Javne ustanove Osnovna škola "Rosulje" Vogošća,
mišljenje –**

VEZA: Vaš akt, broj: 11-05/02-04-9755-9/22 od 16.11.2022. godine

Postupajući po Vašem aktu, broj i datum gornji, na osnovu odredbi člana 7. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 40/22) i člana 4. stav 6. Uredbe o postupku i načinu pripremanja, izrade i dostavljanja propisa ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 50/17-Drugi novi prečišćeni tekst, 2/18-Ispravka i 32/22), Ministarstvo pravde i uprave razmotrilo je prijedlog ove odluke i daje sljedeće

MIŠLJENJE

Prijedlog Odluke o utvrđivanju postojanja javnog interesa za osnivanje Javne ustanove Osnovna škola "Rosulje" Vogošća nije propis, već pojedinačni akt Skupštine Kantona Sarajevo koji ne utiče na ostvarivanje prava zaštićenih odredbama Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda i drugih pravnih akata kojima je utvrđena zaštita ljudskih prava.

S poštovanjem,

Dostaviti:
1. Naslovu;
2. a/a.

MINISTRICA
Đarja Softić Kadenić



Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
KANTON SARAJEVO
Ured za zakonodavstvo Vlade Kantona
Sarajevo

Босна и Херцеговина
Федерација Босне и Херцеговине
КАНТОН САРАЈЕВО
Уред за законодавство Владе
Кантона Сарајево

Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina
CANTON SARAJEVO
Office for Legislature of Sarajevo Canton
Government

Broj: 09-02-47577/22
Sarajevo, 07.12.2022. godine

KANTON SARAJEVO
MINISTARSTVO ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE

PREDMET: Stručno mišljenje na prijedlog Odluke o utvrđivanju postojanja javnog interesa za osnivanje Javne ustanove Osnovna škola "Rosulje" Vogošća.-

Na osnovu člana 2. Uredbe o Uredu za zakonodavstvo Vlade Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 7/06-Prečišćeni tekst) i člana 4. Uredbe o postupku i načinu pripremanja, izrade i dostavljanja propisa („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 50/17-Dруги нови преčišćени текст, 2/18-Ispravka i 32/22), Ured za zakonodavstvo Vlade Kantona Sarajevo, daje slijedeće

MIŠLJENJE

1. Prijedlog Odluke o utvrđivanju postojanja javnog interesa za osnivanje Javne ustanove Osnovna škola "Rosulje" Vogošća (u daljem tekstu: Odluka) ne sadrži odredbe koje bi bile u suprotnosti sa odredbama ustava i drugih pozitivno-pravnih propisa koji su navedeni u tekstu prijedloga Odluke i obrazloženju predmetnog materijala.


Prihvatanje Elaborata o društveno-ekonomskoj opravdanosti osnivanja Javne ustanove Osnovna škola "Rosulje" Vogošća, u isključivoj je nadležnosti Vlade, odnosno Skupštine Kantona Sarajevo.

2. Dostavljeni materijal je pripremljen u skladu sa Uredbom o postupku i načinu pripremanja, izrade i dostavljanja propisa ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 50/17- Други нови преčišćени текст, 2/18-Ispravka i 32/22), te se isti može razmatrati na jednoj od narednih sjednica Vlade Kantona Sarajevo.



Dostaviti:
① Naslovu
2. Evidencija
3. Arhiva

Adis Bisić, dipl. pravnik



Adresa: Hamida Dizdara 1, 71000 Sarajevo
Tel: + 387(0)33 560-449, Fax: + 387 (0) 33 560-448
Web: <http://vlada.ks.gov.ba>, E-mail: uz@vlada.ks.gov.ba



Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina

CANTON SARAJEVO
Ministry of Finance

Broj: 08-03-11-47606/22 AZ
Sarajevo, 23.11.2022. godine

**MINISTARSTVO ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE
KANTONA SARAJEVO**

Predmet: Mišljenje na Prijedlog odluke o utvrđivanju postojanja javnog interesa za osnivanje Javne ustanove Osnovna škola „Rosulje“ Vogošća

Veza: Vaš dopis, broj: 11-05/02-04-9755-7/22 od 16.11.2022. godine

Vežano za Vaš zahtjev za mišljenje na Prijedlog odluke o utvrđivanju postojanja javnog interesa za osnivanje Javne ustanove Osnovna škola „Rosulje“ Vogošća, u skladu sa članom 8. Pravilnika o proceduri za izradu izjave o fiskalnoj procjeni zakona, drugih propisa i akata planiranja na budžet („Službene novine Federacije BiH“, broj 34/16 i 15/18), dajemo sljedeće mišljenje:

Ministarstvo za odgoj i obrazovanje je postupilo u skladu sa navedenim Pravilnikom i Ministarstvu finansija uz Prijedlog odluke dostavilo na mišljenje popunjen i potpisan obrazac IFP-DA u kojem je data sljedeća izjava: „Planirano je da OŠ "Rosulje" počne sa radom sa 18 odjeljenja i to 8 odjeljenja razredne nastave i 10 odjeljenja predmetne nastave sa ukupno 450 učenika. Za realizaciju nastavnog procesa u OŠ "Rosulje" potrebno je zaposliti 40 radnika i to 24 nastavno osoblje, 3 administrativno osoblje, 4 stručna saradnika i 9 pomoćno i tehničko osoblje. Za finansiranje djelatnosti novoosnovane škole u Rosuljama potrebno je u Budžetu Kantona Sarajevo obezbijediti dodatna sredstva na mjesečnom nivou od 117.400 KM odnosno na godišnjem nivou 1.409.000 KM. Na stavci 611100 - Bruto plaće potrebna sredstva su 990.000 KM, 611200 - Naknade zaposlenih 157.000 KM, 612100 - Doprinosi poslodavca 102.000 KM, 613000 - Izdaci za materijal i usluge 160.000 KM. Kako je planirano da izgradnja škole traje tri godine u Budžetu Kantona Sarajevo u periodu 2022-2024 godina nisu potrebna dodatna sredstva za finansiranje rada škole.“

U obrascu izjave o fiskalnoj procjeni IFP-DA vidljivo je da za implementaciju Odluke o utvrđivanju postojanja javnog interesa za osnivanje Javne ustanove Osnovna škola „Rosulje“ Vogošća neće biti potrebna dodatna sredstva za period 2022-2024. godina. Dalje, u obrascu je navedeno da će, nakon što JU OŠ „Rosulje“ počne sa radom, biti potrebna sredstva u iznosu 1.409.000 KM na godišnjem nivou, kao i 40 dodatnih radnika.



Adresa: Maršala Tita 62, 71 000 Sarajevo
Tel: + 387 (0) 33 565-005, Fax: + 387 (0) 33 565-052
Web: <http://mf.ks.gov.ba>, E-mail: mf@mf.ks.gov.ba

Obzirom da za provođenje Prijedloga odluke nisu potrebna dodatna sredstva iz Budžeta Kantona Sarajevo za period 2022-2024. godina, na navedeni Prijedlog odluke o utvrđivanju postojanja javnog interesa za osnivanje Javne ustanove Osnovna škola „Rosulje“ Vogošća, Ministarstvo finansija, sa aspekta fiskalnog učinka na Budžet Kantona Sarajevo za period 2022-2024. godina, nema primjedbi. Osim toga, Ministarstvo finansija konstatuje da je potrebno, prilikom izrade Budžeta Kantona Sarajevo za godinu u kojoj će JU OŠ „Rosulje“ početi sa radom, planirati nedostajuća sredstva i radna mjesta u skladu sa odobrenom gornjom granicom rashoda (limita) i fiskalnim kapacitetom Kantona Sarajevo.

Ovo mišljenje je dato u skladu sa odredbama Prijedloga odluke koji se obrađuje i podataka navedenih u Obrascu IFP-DA Izjave o fiskalnoj procjeni čija tačnost je u isključivoj odgovornosti Predlagača, te ukoliko se naknadno utvrdi da navedene odredbe i podaci odstupaju od stvarno činjeničnog stanja, ovo mišljenje će se staviti van snage.

**PO OVLAŠTENJU MINISTRA
SEKRETAR /**

Zejna Avdić, dipl. pravnik

Dostaviti:

- ① Naslovu
2. MF – Sektor za budžet i fiskalni sistem
3. a/a

Pripremila: Alma Zildžić

Kontrolisala: Amina Moćević, mr. o.e.r



Adresa: Maršala Tita 62, 71 000 Sarajevo
Tel: + 387 (0) 33 565-005, Fax: + 387 (0) 33 565-052
Web: <http://mf.ks.gov.ba>, E-mail: mf@mf.ks.gov.ba

2/2

