



Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina

CANTON SARAJEVO
Anti-Corruption Office

Broj: 20-04-31246-191/26 J.S.

Sarajevo, 19.10.2026. godine

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
Ul. Reisa Džemaludina Čauševića br. 1
71 000 Sarajevo

PREDMET: Informacija u vezi sa zastupničkim pitanjem zastupnice Sebiye Izetbegović

Veza: Vaš akt broj: 01-04-31246-14/26 od 23.06.2026. godine

Poštovani,

Ured za borbu protiv korupcije Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Ured), shodno Uredbi o osnivanju Ureda za borbu protiv korupcije Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 07/24) i Zakonu o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 35/22, 44/22 i 52/22), postupajući po zastupničkom pitanju zastupnice Sebiye Izetbegović, postavljenom na 31. radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo održanoj 17.06.2026. godine, a koje se odnosi na stanje, održavanje i upravljanje Spomeničkim kompleksom Tunel D-B („Tunel spasa“), aktom broj: 20-04-31246-33/26 od 01.07.2026. godine informisao je Skupštinu Kantona Sarajevo da je zatražio dostavljanje dokumentacije i informacija od JU „Memorijalni centar Sarajevo“ (zahtjev broj: 20-04-32969/26 od 01.07.2026. godine), kao i očitovanje Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo (zahtjev broj: 20-04-31246-32/26 od 01.07.2026. godine). Nakon urgencije koju je Ured poslao prema JU „Memorijalni centar Sarajevo“, aktom broj 20-04-32969-1/26 od 11.09.2026. godine, Ured je zaprimio:

- Informaciju JU „Memorijalni centar Sarajevo“ broj: 13-03-01-MSB/4-260-18/26 od 28.09.2026. godine, zaprimljenu dana 29.09.2026. godine, sa prilogima;
- Informaciju Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo broj: 06-04-31246-32/26 od 06.10.2026. godine, zaprimljenu dana 09.10.2026. godine, uz koju je dostavljena Informacija JU „Memorijalni centar Sarajevo“ broj: 13-03-01-MSB/4-77-35/26 od 28.09.2026. godine, sačinjena po zahtjevu Ministarstva.

Prema navodima iz dostavljenih informacija JU „Memorijalni centar Sarajevo“, u nastavku Vas informišemo o odgovorima a koji se odnose na postavljena pitanja:

Stanje objekta i ograničenje pristupa dijelovima tunela

- Spomenički kompleks „Tunel D-B“ je, prema navodima ustanove, očuvan, redovno se održava i funkcionalan je za svoju namjenu. Tunel nije u potpunosti prohodan – za posjetioce je prohodna i dostupna trasa od cca 130 metara, dok oko 655,5 m tunelske cijevi, koja velikim dijelom prolazi ispod aerodromske piste, nije dostupno javnosti. Na dijelovima tunela koji nisu dostupni posjetiocima postoje oštećenja.
- U posljednjih pet godina, u 2022. godini, završena je revitalizacija tunelske cijevi na butmirskoj strani u dužini od cca 130 metara, izvršena je sanacija i rekonstrukcija objekta Kuća Sloboda na dobrinjskoj strani (danas Edukativni centar), otkupljeno je zemljište površine 323 m² u ulici Kurta Schorka, a trenutno je u toku revitalizacija dodatnih 25 metara tunelske cijevi na butmirskoj strani.
- Dio tunela zatvoren je za posjetioce jer prolazi ispod ograde Međunarodnog aerodroma Sarajevo, u zoni posebnog graničnog režima. Odluku o ograničenju pristupa, iz sigurnosnih razloga, donijeli su Međunarodni aerodrom Sarajevo i Jedinica granične policije Aerodrom Sarajevo, u skladu sa zahtjevima Međunarodne organizacije za civilno zrakoplovstvo (ICAO) i Aneksom 17 Konvencije o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu.
- Kao plan dugoročne zaštite, održavanja i razvoja ustanova navodi Odluke o pristupanju izradi Urbanističkog projekta „Memorijalni muzej opsade grada Sarajeva na lokalitetu Tunela D-B, Dobrinja–Butmir“ (objavljene u „Službenim novinama Kantona Sarajevo“ broj: 48/13).

Muzejska postavka „Soba nane Šide“

- Prema navodima ustanove, „Soba nane Šide“ nije bila sastavni dio stalne muzejske postavke, nego se radilo o privremeno ustupljenim eksponatima porodice Kolar, koji su, na zahtjev člana porodice, vraćeni vlasniku, o čemu je sačinjen zapisnik s popisom vraćenih eksponata. Ustanova ne raspolaže informacijom gdje se eksponati trenutno nalaze. Sadržaj i koncept buduće muzejske postavke bit će razmotreni nakon izrade Projekta muzeološke postavke, u skladu s Odlukom o stavljanju dobra baštine Spomenički kompleks „Tunel D-B“ pod zaštitu („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 21/15).

Ulazne barijere i sistem kontrole pristupa

- Ulazne barijere i sistem kontrole pristupa nabavljeni su krajem 2023. godine putem postupka javne nabavke, od dobavljača „DSC“ d.o.o. Sarajevo, u ukupnoj vrijednosti od 18.060,40 KM sa uključenim PDV-om (Ugovor broj: 13-03-01/45-490/23 od 13.09.2023. godine). Prema navodima ustanove, sistem je u funkciji, a povremeni tehnički problemi otklanjani su u okviru garantnog roka, bez dodatnih troškova održavanja.

Nadzor, kontrola i upravljanje

- Prema navodima ustanove, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove izvršila je nadzor nad objektom Tunel D-B dana 08.05.2025. i 29.08.2025. godine, a zapisnici o izvršenom nadzoru dostavljeni su u prilogu informacije.
- Pregled svih ulaganja u objekat i prateću infrastrukturu u posljednjih deset godina, s obzirom na obimnost tražene dokumentacije, JU „Memorijalni centar Sarajevo“ će dostaviti Uredu naknadno.

Pored navedenih informacija, Ured je zaprimio i veći obim dokumentacije koja se odnosi na nabavke, izvođenje radova i upravljanje Spomeničkim kompleksom Tunel D-B. Navedena dokumentacija, kao i podaci koje je JU „Memorijalni centar Sarajevo“ prezentirao u svojim informacijama, bit će predmet kontrole Ureda, u skladu sa Uredbom o kontroli javnih nabavki u svim institucijama čiji je osnivač Kanton Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 27/19, 29/19, 48/19 i 13/20).

Po okončanju kontrole, Ured će Vas informisati o ishodu kontrole, uključujući i odgovor na pitanja iz tačke V.3 i V.4 zastupničkog pitanja, koja se odnose na provjere zakonitosti nabavki, izvođenja radova i upravljanja Memorijalnim centrom Tunel D-B.

Prilog:

- Informacija JU „Memorijalni centar Sarajevo“ broj: 13-03-01-MSB/4-260-18/26 od 28.09.2026. godine
- Informacija Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo broj: 06-04-31246-32/26 od 06.10.2026. godine

S poštovanjem,



Dostaviti:

1. Naslovu
2. A/a



30-04-2026

3974

Broj: 13-03-01-MSB/4-260-18/26
Sarajevo, 28.09.2026. godine

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
KANTON SARAJEVO
Ured za borbu protiv korupcije
n/r Erduan Kafedžić
Reisa Džemaludina Čauševića 1
71 000 Sarajevo

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
KANTON SARAJEVO

PRIMLJENO:	
Organizacija Institucija	Broj Za Ruku
20	04
28.09.2026	
32969-406	

01-04-24273/26 Pb. 406

PREDMET: Dostava informacija – zastupničko pitanje gđe Sebije Izetbegović, *dostavlja se*
Veza: Vaš akt broj: 20-04-32969/26 od 01.07.2026. godine

Poštovani,

U vezi sa Vašim aktom broj: 20-04-32969/26 od 01.07.2026. godine, zaprimljenim u protokolu Javne ustanove „Memorijalni centar Sarajevo“ dana 06.07.2026. godine, kojim nam je dostavljeno zastupničko pitanje gđe Sebije Izetbegović koje se odnosi na stanje, održavanje i upravljanje Spomeničkim kompleksom Tunel D-B („Tunel spasa“), u nastavku dostavljamo odgovore na pitanja navedena u Vašem aktu, kako slijedi:

I STANJE OBJEKTA TUNEL D-B

1. U kakvom se trenutno stanju nalazi Spomenički kompleks Tunel D-B?

Spomenički kompleks „Tunel D-B“ je očuvan, redovno se održava i funkcionalan je za svoju namjenu. U skladu sa potrebama zaštite i očuvanja objekta, pojedini dijelovi kompleksa se kontinuirano unapređuju i saniraju.

2. Da li je izvršena stručna procjena stanja samog objekta i tunelskog dijela kompleksa?

Procjena je izvršena prije nekoliko godina, prilikom početka revitalizacije tunelske cijevi, a osim toga, provodi se kontinuirano i u skladu s potrebama.

3. Molim da se dostavi posljednji izvještaj o tehničkom stanju objekta i tunela. (dokumentacija u prilogu akta)

4. Da li je tunel u potpunosti prohodan za posjetioce?

Tunel nije u potpunosti prohodan za posjetioce.

5. Ukoliko nije, koliki dio tunela je prohodan i dostupan za posjetioce?



Prohodna i dostupna za posjetioce je trasa tunela od cca 130 metara.

6. Koji dio tunela nije dostupan javnosti i iz kojih razloga?

Za javnost nije dostupno oko 655,5 m tunelske cijevi koja velikim dijelom prolazi ispod aerodromske piste.

7. Da li postoje oštećenja, slijeganja tla, problemi sa vlagom, podzemnim vodama ili drugi građevinski problemi koji utiču na stanje tunela?

Postoje oštećenja na dijelovima tunela koji nisu dostupni posjetiocima, dok je dio otvoren za javnost rekonstruisan i revitaliziran uz primjenu konzervatorsko-restauratorskih principa radi očuvanja autentičnosti objekta te provedbu svih stručnih mjera kojima su osigurani njegova stabilnost i zaštita od vlage, slijeganja tla i drugih građevinskih problema.

8. Koje su aktivnosti poduzete u posljednjih pet godina na održavanju, sanaciji i zaštiti objekta?

U 2022. godini završena je revitalizacija tunelske cijevi Spomeničkog kompleksa Tunel D-B na butmirskoj strani u dužine cca 130 metara. Izvršena je sanacija i rekonstrukcija objekta Kuća Sloboda na ulazu u Tunel D-B s dobrinjske strane, koji danas služi kao Edukativni centar. Također je otkupljeno zemljište površine 323 m² u ulici Kurta Schorka, a trenutno je u toku revitalizacija dodatnih 25 metara tunelske cijevi na butmirskoj strani.

II OGRANIČENJA PRISTUPA I ZATVARANJE DIJELOVA TUNELA

1. Zbog čega je dio samog tunela zatvoren za posjetioce?

Dio tunela zatvoren je za posjetioce jer prolazi ispod ograde Međunarodnog aerodroma Sarajevo, koja se u skladu s važećim propisima smatra državnom granicom, te se nalazi u zoni posebnog graničnog režima. Pristup dijelu tunela koji se proteže iza aerodromske ograde nije dozvoljen radi ispunjavanja sigurnosnih zahtjeva propisanih Aneksom 17 Konvencije o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu.

2. Kada je donesena odluka o ograničavanju pristupa pojedinim dijelovima tunela?

Odluka o ograničavanju pristupa pojedinim dijelovima tunela donesena je iz sigurnosnih razloga. Sa aspekta sigurnosti Međunarodnog aerodroma Sarajevo, otvaranje i korištenje tunela koji prolazi ispod aerodromske piste nije prihvatljivo, jer bi moglo predstavljati rizik za sigurnost aerodromskih operacija i infrastrukture.

3. Ko je donio navedenu odluku?

Odluku su donijeli Međunarodni aerodrom Sarajevo i Jedinica granične policije Aerodrom Sarajevo, u skladu sa zahtjevima Međunarodne organizacije za civilno zrakoplovstvo (ICAO)..



4. Da li postoji stručni nalaz ili elaborat na osnovu kojeg je donesena odluka o zatvaranju dijela tunela?

Odluka je donesena u skladu s odredbama Konvencije o civilnom zrakoplovstvu i važećim sigurnosnim standardima..

5. Molim da se dostavi dokumentacija na osnovu koje je donesena predmetna odluka.

Kao osnov za donošenje predmetne odluke primjenjuju se odredbe Konvencije o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu (Čikaška konvencija) i relevantni ICAO standardi i preporučene prakse, koji su već navedeni u prethodnim odgovorima. ICAO aneksi predstavljaju službene publikacije Međunarodne organizacije za civilno zrakoplovstvo i njihova puna verzija dostupna je putem ICAO sistema za distribuciju službenih dokumenata.

6. Da li postoji plan potpune sanacije i stavljanja u funkciju zatvorenog dijela tunela?

Postoji Odluka o pristupanju izradi Urbanističkog projekta „Memorijalni muzej opsade grada Sarajeva na lokalitetu Tunel D-B, Dobrinja–Butmir“.

7. Ukoliko postoji, molim da se dostavi plan aktivnosti i rokovi za realizaciju?

Odluka u prilogu

III MUZEJSKA POSTAVKA I SOBA NANE ŠIDE

1. Da li je muzejska postavka poznata kao „Soba nane Šide“ i dalje sastavni dio Memorijalnog kompleksa Tunel D-B?

Postavka „Soba nane Šide“ nije bila sastavni dio stalne muzejske postavke Spomeničkog kompleksa „Tunel D-B“. Radilo se o privremeno ustupljenim eksponatima porodice Kolar, koji su, na njihov zahtjev, bili privremeno izloženi u okviru kompleksa.

2. Ukoliko nije, kada je uklonjena?

Postavka „Soba nane Šide“ nije uklonjena. Član porodice Kolar zatražio je povrat privremeno ustupljenih eksponata, koji su vraćeni vlasniku.

3. Ko je donio odluku o uklanjanju navedene postavke?

Po zaprimanju zahtjeva vlasnika, privremeno ustupljeni eksponati vraćeni su vlasniku.

4. Na osnovu kojih stručnih, muzeoloških ili drugih kriterija je donesena odluka o uklanjanju postavke?



Na navedeno pitanje odgovoreno je u prethodnim odgovorima. Postavka „Soba nane Šide“ nije bila dio stalne muzejske postavke niti je postavljena na osnovu stručnog nalaza ili muzeološkog elaborata. Privremeno ustupljeni eksponati vraćeni su vlasniku na njegov zahtjev.

5. Gdje se trenutno nalazi inventar, eksponati i muzejska građa koja je činila postavku „Sobe nane Šide“?

Nakon što su eksponati vraćeni vlasniku, Memorijalni centar Sarajevo nema informaciju gdje, kako i na koji način su isti dalje zbrinuti od strane vlasnika.

6. Da li je izvršena evidencija i popis uklonjenih eksponata?

Uredno je sačinjen zapisnik s tačno pobrojanim eksponatima koji su vraćeni vlasniku.

7. Da li postoji plan vraćanja ili rekonstrukcije predmetne postavke?

Nakon izrade Projekta muzeološke postavke Spomeničkog kompleksa „Tunel D-B“, koji se izrađuje u skladu s Odlukom o stavljanju dobra baštine Spomenički kompleks „Tunel D-B“ pod zaštitu („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 21/15), kojom su utvrđene obaveze u vezi sa zaštitom, očuvanjem i unapređenjem ovog dobra kulturno-historijske baštine, sadržaj i koncept buduće muzejske postavke bit će razmotreni na osnovu stručnih, muzeoloških i drugih relevantnih kriterija.

IV ULAZNE BARIJERE I SISTEM KONTROLE PRISTUPA

1. Da li su ulazne barijere instalirane na lokalitetu Tunela D-B trenutno u funkciji?

Da. Ulazne barijere i sistem kontrole pristupa na lokalitetu Spomeničkog kompleksa „Tunel D-B“ trenutno su u funkciji i koriste se za regulisanje kontrole ulaska posjetilaca.

2. Kada su iste nabavljene i puštene u rad?

Ulazne barijere nabavljene su putem postupka javne nabavke provedenog u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine. Nabavka je provedena krajem 2023. godine nakon čega su iste puštene u rad.

3. Kolika je bila vrijednost njihove nabavke?

Ukupna vrijednost nabavke sa uključenim PDV-om od 17% iznosi **18.060,40 BAM** (osamnaest hiljada šezdeset i 40/100 BAM)

4. Ko je bio dobavljač i izvođač radova na instalaciji sistema?

Dobavljač je bila firma „DSC“ d.o.o. Sarajevo.

5. Da li su barijere trenutno operativne i koriste li se za namjenu za koju su nabavljene?



Da. Sistem je operativan i koristi se za kontrolu ulaska posjetilaca i upravljanje pristupom lokalitetu Spomeničkog kompleksa „Tunel D-B“, odnosno u svrhu za koju je nabavljen.

6. Da li su u proteklom periodu evidentirani kvarovi ili problemi u radu sistema?

U redovnom radu sistema povremeno su evidentirani tehnički problemi karakteristični za elektronske sisteme ove vrste. Uočeni nedostaci otklanjani su u okviru garantnog roka ili redovnog servisiranja, u skladu sa ugovornim obavezama dobavljača i ovlaštenog serviser.

7. Koliko je sredstava utrošeno na održavanje i servisiranje ulaznih barijera?

Dodatnih troškova mimo onih definiranih ugovorom, odnosno garantnim rokom, nije bilo.

8. Molim da se dostavi kompletna tehnička specifikacija ulaznih barijera, uključujući proizvođača, model i tip uređaja, tehničke karakteristike, kapacitet rada, način upravljanja i kontrole pristupa, garantne rokove i servisne ugovore.

U prilogu se nalazi „obrazac za cijenu ponude/robe“, popunjen od strane dobavljača. Garantni rokovi su definirani Ugovorom i sve intervencije koje su bile (uglavnom se radilo o sitnim, softverskim intervencijama) urađene su u roku koji je obuhvaćen Ugovorom, tako da nije bilo dodatnih troškova održavanja sistema, kao niti potrebe za dopunskim servisnim ugovorima.

9. Da li tehničke karakteristike ugrađenog sistema odgovaraju potrebama i namjeni za koju je sistem nabavljen?

Da. Ugrađeni sistem odgovara tehničkim zahtjevima definisanim tenderskom dokumentacijom i koristi se u skladu sa svojom namjenom, odnosno za kontrolu pristupa posjetilaca i upravljanje ulazom na lokalitet Spomeničkog kompleksa „Tunel D-B“.

10. Da li je izvršen tehnički prijem sistema i ko je potpisao zapisnik o prijemu?

Da. Nakon završetka isporuke i ugradnje izvršen je tehnički prijem sistema, o čemu je sačinjen zapisnik o primopredaji koji su potpisali članovi Tehničke komisije imenovane rješenjem br. 13-02/26-457/23 od 31.07.2023. godine. (u prilogu zapisnik).

V NADZOR, KONTROLA I UPRAVLJANJE

1. Da li je Kantonalna uprava za inspekcijske poslove vršila nadzor and stanjem objekta Tunel DB u posljednjih pet godina ?

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove vršila nadzor nad stanjem objekta Tunel DB i to 08.05.2025. godine i 29.08.2025. godine.



2. Ukoliko jeste, molim da se dostave zapisnici, nalazi i eventualno izrečene mjere

U prilogu zapisnici.

3. Da li je Ured za borbu protiv korupcije i upravljanja kvalitetom Kantona Sarajevo vršio provjere zakonitosti nabavki, izvođenja radova ili upravljanje Memorijalnim centrom Tunel DB ?

Sve nabavke provode se u skladu sa važećim propisima i objavljuju putem Portala javnih nabavki Bosne i Hercegovine. Ured za borbu protiv korupcije i upravljanja kvalitetom Kantona Sarajevo kontinuirano vrši provjere u okviru svojih nadležnosti, uključujući pitanja zakonitosti nabavki, izvođenja radova i upravljanja Memorijalnim centrom „Tunel D-B“.

4. Ukoliko jeste, molim da se dostave nalazi i preporuke

Tokom provjera nisu utvrđene nepravilnosti niti nedostaci koji bi zahtijevali donošenje preporuka, izricanje mjera ili pokretanje odgovarajućih postupaka. Shodno tome, nisu izrečene sankcije niti su postojale dodatne preporuke u vezi sa navedenim pitanjima.

5. Da li postoji dugoročan plan zaštite, održavanja i razvoja Memorijalnog centra Tunel DB?


Dugoročni plan zaštite, održavanja i razvoja Memorijalnog centra „Tunel D-B“ definisat će se kroz izradu Urbanističkog projekta „Memorijalni muzej opsade Grada Sarajeva na lokalitetu Tunela D-B, Dobrinja–Butmir“, na osnovu Odluke o pristupanju izradi navedenog projekta. Izradi Urbanističkog projekta prethodi izrada Projektnog programa, koji razmatraju i donose Općinsko vijeće Ilidža i Općinsko vijeće Novi Grad Sarajevo, uz prethodno pribavljeno mišljenje općinskih načelnika.

6. Molim da se dostavi pregled svih ulaganja u objekat i preteću infrastrukturu u posljednjih deset godina.

S obzirom na obimnost tražene dokumentacije i materijala, ista će biti dostavljena naknadno, jer je nije moguće prikupiti i dostaviti u ostavljenom roku za cjelokupan period koji je predmet zahtjeva. Nakon što se izvrši kompletiranje i obrada podataka za period koji je predmet zahtjeva, dokumentacija će biti dostavljena Uredu za borbu protiv korupcije i upravljanja kvalitetom Kantona Sarajevo.

Dostaviti:

- Naslovu;
- U spis.



Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
KANTON SARAJEVO
Kantonalna uprava za inspeksijske
poslove



Босна и Херцеговина
Федерација Босне и Херцеговине
КАНТОН САРАЈЕВО
Кантонална управа за инспекцијске
послове

Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina
CANTON SARAJEVO
cantonal Administration for Inspection Issues

Bosna i Hercegovina, Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton Sarajevo

Javna ustanova "Memorijalni centar Sarajevo"

Broj: 13-014-44/25 Datum: 23.08.2025

INSPEKTORAT:

TR-1517-716/1517
INSPEKCIJA

Broj: 13-014-02-11-153
Sarajevo: 23.08.25 godine

ZAPISNIK

Sastavljen dana 23.08.2025. godine u prostorijama
u Sarajevu, ulica T. 11. broj 1
Povodom izvršene kontrole
Kontrolu izvršio-la kantonalni inspektor
Kontroli prisutan-na
Vršenje kontrole započeto u 11. sati.

Podaci o odgovornom licu:

- a) Ime, (ime roditelja) i prezime:
b) Mjesto i godina rođenja:
c) Adresa stanovanja:
d) JMBG:

Podaci o pravnom-fizičkom licu:

- a) Sjedište poslodavca:
b) Rješenje o upisu u sudski registar broj:
c) Rješenje općinskog organa broj:
d) ID broj:

Kontrolom konstatovano
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 841. 842. 843. 844. 845. 846. 847. 848. 849. 850. 851. 852. 853. 854. 855. 856. 857. 858. 859. 860. 861. 862. 863. 864. 865. 866. 867. 868. 869. 870. 871. 872. 873. 874. 875. 876. 877. 878. 879. 880. 881. 882. 883. 884. 885. 886. 887. 888. 889. 890. 891. 892. 893. 894. 895. 896. 897. 898. 899. 900. 901. 902. 903. 904. 905. 906. 907. 908. 909. 910. 911. 912. 913. 914. 915. 916. 917. 918. 919. 920. 921. 922. 923. 924. 925. 926. 927. 928. 929. 930. 931. 932. 933. 934. 935. 936. 937. 938. 939. 940. 941. 942. 943. 944. 945. 946. 947. 948. 949. 950. 951. 952. 953. 954. 955. 956. 957. 958. 959. 960. 961. 962. 963. 964. 965. 966. 967. 968. 969. 970. 971. 972. 973. 974. 975. 976. 977. 978. 979. 980. 981. 982. 983. 984. 985. 986. 987. 988. 989. 990. 991. 992. 993. 994. 995. 996. 997. 998. 999. 1000. 1001. 1002. 1003. 1004. 1005. 1006. 1007. 1008. 1009. 1010. 1011. 1012. 1013. 1014. 1015. 1016. 1017. 1018. 1019. 1020. 1021. 1022. 1023. 1024. 1025. 1026. 1027. 1028. 1029. 1030. 1031. 1032. 1033. 1034. 1035. 1036. 1037. 1038. 1039. 1040. 1041. 1042. 1043. 1044. 1045. 1046. 1047. 1048. 1049. 1050. 1051. 1052. 1053. 1054. 1055. 1056. 1057. 1058. 1059. 1060. 1061. 1062. 1063. 1064. 1065. 1066. 1067. 1068. 1069. 1070. 1071. 1072. 1073. 1074. 1075. 1076. 1077. 1078. 1079. 1080. 1081. 1082. 1083. 1084. 1085. 1086. 1087. 1088. 1089. 1090. 1091. 1092. 1093. 1094. 1095. 1096. 1097. 1098. 1099. 1100. 1101. 1102. 1103. 1104. 1105. 1106. 1107. 1108. 1109. 1110. 1111. 1112. 1113. 1114. 1115. 1116. 1117. 1118. 1119. 1120. 1121. 1122. 1123. 1124. 1125. 1126. 1127. 1128. 1129. 1130. 1131. 1132. 1133. 1134. 1135. 1136. 1137. 1138. 1139. 1140. 1141. 1142. 1143. 1144. 1145. 1146. 1147. 1148. 1149. 1150. 1151. 1152. 1153. 1154. 1155. 1156. 1157. 1158. 1159. 1160. 1161. 1162. 1163. 1164. 1165. 1166. 1167. 1168. 1169. 1170. 1171. 1172. 1173. 1174. 1175. 1176. 1177. 1178. 1179. 1180. 1181. 1182. 1183. 1184. 1185. 1186. 1187. 1188. 1189. 1190. 1191. 1192. 1193. 1194. 1195. 1196. 1197. 1198. 1199. 1200. 1201. 1202. 1203. 1204. 1205. 1206. 1207. 1208. 1209. 1210. 1211. 1212. 1213. 1214. 1215. 1216. 1217. 1218. 1219. 1220. 1221. 1222. 1223. 1224. 1225. 1226. 1227. 1228. 1229. 1230. 1231. 1232. 1233. 1234. 1235. 1236. 1237. 1238. 1239. 1240. 1241. 1242. 1243. 1244. 1245. 1246. 1247. 1248. 1249. 1250. 1251. 1252. 1253. 1254. 1255. 1256. 1257. 1258. 1259. 1260. 1261. 1262. 1263. 1264. 1265. 1266. 1267. 1268. 1269. 1270. 1271. 1272. 1273. 1274. 1275. 1276. 1277. 1278. 1279. 1280. 1281. 1282. 1283. 1284. 1285. 1286. 1287. 1288. 1289. 1290. 1291. 1292. 1293. 1294. 1295. 1296. 1297. 1298. 1299. 1300. 1301. 1302. 1303. 1304. 1305. 1306. 1307. 1308. 1309. 1310. 1311. 1312. 1313. 1314. 1315. 1316. 1317. 1318. 1319. 1320. 1321. 1322. 1323. 1324. 1325. 1326. 1327. 1328. 1329. 1330. 1331. 1332. 1333. 1334. 1335. 1336. 1337. 1338. 1339. 1340. 1341. 1342. 1343. 1344. 1345. 1346. 1347. 1348. 1349. 1350. 1351. 1352. 1353. 1354. 1355. 1356. 1357. 1358. 1359. 1360. 1361. 1362. 1363. 1364. 1365. 1366. 1367. 1368. 1369. 1370. 1371. 1372. 1373. 1374. 1375. 1376. 1377. 1378. 1379. 1380. 1381. 1382. 1383. 1384. 1385. 1386. 1387. 1388. 1389. 1390. 1391. 1392. 1393. 1394. 1395. 1396. 1397. 1398. 1399. 1400. 1401. 1402. 1403. 1404. 1405. 1406. 1407. 1408. 1409. 1410. 1411. 1412. 1413. 1414. 1415. 1416. 1417. 1418. 1419. 1420. 1421. 1422. 1423. 1424. 1425. 1426. 1427. 1428. 1429. 1430. 1431. 1432. 1433. 1434. 1435. 1436. 1437. 1438. 1439. 1440. 1441. 1442. 1443. 1444. 1445. 1446. 1447. 1448. 1449. 1450. 1451. 1452. 1453. 1454. 1455. 1456. 1457. 1458. 1459. 1460. 1461. 1462. 1463. 1464. 1465. 1466. 1467. 1468. 1469. 1470. 1471. 1472. 1473. 1474. 1475. 1476. 1477. 1478. 1479. 1480. 1481. 1482. 1483. 1484. 1485. 1486. 1487. 1488. 1489. 1490. 1491. 1492. 1493. 1494. 1495. 1496. 1497. 1498. 1499. 1500. 1501. 1502. 1503. 1504. 1505. 1506. 1507. 1508. 1509. 1510. 1511. 1512. 1513. 1514. 1515. 1516. 1517. 1518. 1519. 1520. 1521. 1522. 1523. 1524. 1525. 1526. 1527. 1528. 1529. 1530. 1531. 1532. 1533. 1534. 1535. 1536. 1537. 1538. 1539. 1540. 1541. 1542. 1543. 1544. 1545. 1546. 1547. 1548. 1549. 1550. 1551. 1552. 1553. 1554. 1555. 1556. 1557. 1558. 1559. 1560. 1561. 1562. 1563. 1564. 1565. 1566. 1567. 1568. 1569. 1570. 1571. 1572. 1573. 1574. 1575. 1576. 1577. 1578. 1579. 1580. 1581. 1582. 1583. 1584. 1585. 1586. 1587. 1588. 1589. 1590. 1591. 1592. 1593. 1594. 1595. 1596. 1597. 1598. 1599. 1600. 1601. 1602. 1603. 1604. 1605. 1606. 1607. 1608. 1609. 1610. 1611. 1612. 1613. 1614. 1615. 1616. 1617. 1618. 1619. 1620. 1621. 1622. 1623. 1624. 1625. 1626. 1627. 1628. 1629. 1630. 1631. 1632. 1633. 1634. 1635. 1636. 1637. 1638. 1639. 1640. 1641. 1642. 1643. 1644. 1645. 1646. 1647. 1648. 1649. 1650. 1651. 1652. 1653. 1654. 1655. 1656. 1657. 1658. 1659. 1660. 1661. 1662. 1663. 1664. 1665. 1666. 1667. 1668. 1669. 1670. 1671. 1672. 1673. 1674. 1675. 1676. 1677. 1678. 1679. 1680. 1681. 1682. 1683. 1684. 1685. 1686. 1687. 1688. 1689. 1690. 1691. 1692. 1693. 1694. 1695. 1696. 1697. 1698. 1699. 1700. 1701. 1702. 1703. 1704. 1705. 1706. 1707. 1708. 1709. 1710. 1711. 1712. 1713. 1714. 1715. 1716. 1717. 1718. 1719. 1720. 1721. 1722. 1723. 1724. 1725. 1726. 1727. 1728. 1729. 1730. 1731. 1732. 1733. 1734. 1735. 1736. 1737. 1738. 1739. 1740. 1741. 1742. 1743. 1744. 1745. 1746. 1747. 1748. 1749. 1750. 1751. 1752. 1753. 1754. 1755. 1756. 1757. 1758. 1759. 1760. 1761. 1762. 1763. 1764. 1765. 1766. 1767. 1768. 1769. 1770. 1771. 1772. 1773. 1774. 1775. 1776. 1777. 1778. 1779. 1780. 1781. 1782. 1783. 1784. 1785. 1786. 1787. 1788. 1789. 1790. 1791. 1792. 1793. 1794. 1795. 1796. 1797. 1798. 1799. 1800. 1801. 1802. 1803. 1804. 1805. 1806. 1807. 1808. 1809. 1810. 1811. 1812. 1813. 1814. 1815. 1816. 1817. 1818. 1819. 1820. 1821. 1822. 1823. 1824. 1825. 1826. 1827. 1828. 1829. 1830. 1831. 1832. 1833. 1834. 1835. 1836. 1837. 1838. 1839. 1840. 1841. 1842. 1843. 1844. 1845. 1846. 1847. 1848. 1849. 1850. 1851. 1852. 1853. 1854. 1855. 1856. 1857. 1858. 1859. 1860. 1861. 1862. 1863. 1864. 1865. 1866. 1867. 1868. 1869. 1870. 1871. 1872. 1873. 1874. 1875. 1876. 1877. 1878. 1879. 1880. 1881. 1882. 1883. 1884. 1885. 1886. 1887. 1888. 1889. 1890. 1891. 1892. 1893. 1894. 1895. 1896. 1897. 1898. 1899. 1900. 1901. 1902. 1903. 1904. 1905. 1906. 1907. 1908. 1909. 1910. 1911. 1912. 1913. 1914. 1915. 1916. 1917. 1918. 1919. 1920. 1921. 1922. 1923. 1924. 1925. 1926. 1927. 1928. 1929. 1930. 1931. 1932. 1933. 1934. 1935. 1936. 1937. 1938. 1939. 1940. 1941. 1942. 1943. 1944. 1945. 1946. 1947. 1948. 1949. 1950. 1951. 1952. 1953. 1954. 1955. 1956. 1957. 1958. 1959. 1960. 1961. 1962. 1963. 1964. 1965. 1966. 1967. 1968. 1969. 1970. 1971. 1972. 1973. 1974. 1975. 1976. 1977. 1978. 1979. 1980. 1981. 1982. 1983. 1984. 1985. 1986. 1987. 1988. 1989. 1990. 1991. 1992. 1993. 1994. 1995. 1996. 1997. 1998. 1999. 2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022. 2023. 2024. 2025.

Prisutan i saglasan:

Kontrolu izvršio-la

prejeli su za pristup u BiH
ulaznica za posjetu BiH i ulaznica
za 200 KM. U ulaznici
1. April - 31. Oktobar - 08:00 - 14:00
1. Novembar - 31. Mart - 08:00 - 14:00
Na ulazu istaknuto obavijest na
engleskom jeziku "Discount ticket
ONLY for Bosnians" posjetitelji
inspektori su se predstavili bhodnjaku
Valudu susjedu i pitali šta znači
Ovo obavijest na engleskom, te isti
izjavio da se radi o odnosu samo
na posjetioce i koji imaju BH
državljanstvo, da karta za BH
državljanje uz predloženje bhodnjakog
dokumenta iznosi 8,00 KM a za
turiste 20,00 KM. U momentu nadzora
na bhodnjaku je pristupio jedan
turista koji je izrazio ulaznicu
za 28 odraslih i 4 studente te
mu je za ulaznice u prisustvu
inspektora naplaćeno 592,00 KM
što je iznos od 20,00 KM po
ulaznici za odrasle i 8,00 KM po
ulaznici za studente, karta za studente
se naplaćuje 8,00 KM svaki od njih.

Kontrola je završena u sati.

Jedan primjerak uručen je prisutnoj stranci

Priloga:

Kontrolu izvršio-la

Adresa: Aleja Bosne Srebrene bb, 71.000 Sarajevo
Tel: + 387 (0) 33 770 - 100, Fax: + 387 (0) 33 770 - 151
Web: <http://kuip.ks.gov.ba>, Mail: kuip@kuip.ks.gov.ba

Urednica Republičke uprave
za zaštitu prava
proširion prisutnom
i potpisom bez primjedbi
obavješćujući da se primjenjuju
drugi odgovarajući liči
pravo primjenjivosti
u roku od 15 dana

Kontrola je završena u 11.15 sati.

Jedan primjerak uručen je prisutnoj stranci

Prisutni i saglasni:

Adresa: Aleja Bosne Srebrene bb, 71.000 Sarajevo
Tel: + 387 (0) 33 770 - 100, Fax: + 387 (0) 33 770 - 151
Web: <http://kuip.ks.gov.ba>, Mail: kuip@kuip.ks.gov.ba

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
KANTON SARAJEVO
Kantonalna uprava za inspeksijske
poslove



Босна и Херцеговина
Федерација Босне и Херцеговине
КАНТОН САРАЈЕВО
Кантонална управа за инспекцијске
послове

Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina
CANTON SARAJEVO
cantonal Administration for Inspection Issues

Bosna i Hercegovina, Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton Sarajevo

Javna ustanova "Memorijalni centar Sarajevo"

43 - 1118 - 04 - 260/25

Broj: Datum:

09. 05. 25.

INSPEKTORAT UPOSREDAVANJE I ZAŠTITA DOBARA BAŠTINE
KANTONALNE INSPEKCIJE IZ OBLASTI ZAŠTITE OKOLISA
ZAŠTITE PRIRODE I ZAŠTITE DOBARA BAŠTINE

Broj: UP-1-14-06-36-01934/25

Sarajevo, 08. 05. 2025. godine

ZAPISNIK

Sastavljen dana 08. 05. 2025. godine u prostorijama MEMORIJALNOG CENTRA SARAJEVO
u Sarajevu, ulica ŠIROKAC broj 22

Povodom izvršene kontrole ZAŠTITE DOBARA BAŠTINE SPOMENIČKI KOMPLEKS D-B, TUNZ
Kontrolu izvršio-la kantonalni inspektor MAHIRA ODPA, KANT. KUP. ZA ZAŠTITU DOBARA BAŠTINE

Kontroli prisutan-na MIRŠAD DELALIĆ, POMOĆNIK DIREKTORA, EDIN ČIBO

Vršenje kontrole započeto u 11.00 sati. POMOĆNIK DIREKTORA

Podaci o odgovornom licu:

- a) Ime, (ime roditelja) i prezime AHMED KULANIC
b) Mjesto i godina rođenja: 06. 02. 1985. g. TUZLA
c) Adresa stanovanja: MIRŠAD D. KULEČE 16
d) JMBG: 0602985480032


Podaci o pravnom-fizičkom licu:

- a) Sjedište poslodavca ŠIROKAC 22
b) Rješenje o upisu u građanski registar broj 065-0-Reg-23-005021 od 14. 11. 2023.
c) Rješenje općinskog organa broj:
d) ID broj: 4203285330001

Kontrolom konstatovano:

DANA 08. 05. 2025. g. ZVRŠEN USMJERENI INSPEKCIJSKI NADZOR
ZAŠTITE DOBARA BAŠTINE SPOMENIČKI KOMPLEKS TUNZ
D-B INICIRAN ZAŠTITOM STRANKE KOJA SE TRAJA INSPEKCIJSKI
NADZOR MEMORIJALNOG CENTRA SARAJEVO SPOMENIČKI KOMPLEKS
TUNZ D-B, PREMA ODLUČENJU STAVLJANJE DOBARA BAŠTINE
SPOMENIČKI KOMPLEKS TUNZ D-B POD ZAŠTITU IZ OBLASTI

Prisutan i sačlasan:



Kontrolu izvršio-la:



19.2.115
 DODATAK
 RADOVA
 KANTONALNI ZAVOD ZA ZAŠTITU KULT-IST
 PRIRODNOG NASLIJEĐA SARAJEVO
 NADZOR IZVRŠEN I PRIHVAĆEN
 DEJAVNA MJEŠTA I EDINA ČIJE
 KONTROLA PODRUČJA S.R. IZVRŠEN IZVODNE
 GRAD. RADOVA
 PREMA IZJAVI POSJETNIH NA POSJETNICIMA KORALITETU SE
 NE IZVODE RAD VI. I PERIODU 10. MARTA 2019. GOD. (KADA JE
 KANT. INSP. ZA ZAŠTITU DOBROBA BAŠTINE PRIHVAĆEN IZVOD
 PRIHVAĆANJE NISLIJEĐA: SARAJEVO ZAVOD ZA ZAŠTITU
 KULT-IST I PRIRODNOG NASLIJEĐA SARAJEVO ZA IZVEDENJE
 RADOVE UTVRĐENJE I DOKUMENTACIJA INSPEKCIJSKOG POSJETU
 - IZGRADNJA OGRADNJE OKO DOBROBA BAŠTINE) 14.11.2019.
 IZVEDENI SU SLJEDEĆI RADOVI:
 - IZVEDENJE ENERGIJSKOG RJEŠENJA I INSTRUKCIJA DIELA
 TUNELSKOG CJEVI TUNELA DB. RADOVI SU IZVEDENI
 2020 - 2022. I A IZ OŠNOVI
 - IZMJENE I DOPUNE IZVEDBENOG PROJEKTA ENTERIJERA DIELA
 TUNELSKOG CJEVI NA S.R. TUNELA D-B (IZVODIO IPSA
 INSTITUT SARAJEVO, JANUAR 2020.)
 - SARAJEVO KANTONALNI ZAVOD ZA ZAŠTITU KULT-IST I PRIR.
 NASLIJEĐA 12.12.2020. DO 25.03.2020. NA IZVEDENI PROJEKT
 IZMJENE I DOPUNE IZVEDBENOG PROJEKTA ENTERIJERA DIELA
 CJEVI NA SPOMENIKOM VOHLERU TUNEL D-B
 SPORAZUM O IZRŠENJU USLUGA STRUČNOS NADZOR NAD IZVODNJE
 RADOVA IZMEĐU FONDA MEMORIJA I ZAVODA ZA IZGRADNJU
 6.03.2023 2799 OD 30.10.2020.

PRIMA VI DEBITNA RADA
NAJE SE PRISUTNIM DA
DANA
A JE RUKOVODIO

Aneks 2

OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE – ROBE

Naziv dobavljača DSC d.o.o.Ponuda br. 368/23

| R/b | Naziv robe | Kol | Jedinična cijena bez PDV-a | Ukupna cijena bez PDV-a |
|-----|--|-------|----------------------------|-------------------------|
| 1. | Okretna trokraka poluisoka barijera za kontrolu pristupa, kontrolisana u oba smjera, tijelo, kućište, poklopac i materijal pregrade od nehrđajućeg čelika, ruke od anodiziranog aluminija, bazičnog designa.
Ukupne težina do 36kg. Dimenzije (DxŠxV) 520 x 310 x 1010 (mm).
Širina trake 500 mm.
Brzina protoka: Maksimalno 30/min
MCBF: 1 milion (sadrži upravljačku ploču vozača, AC adapter) | 2 kom | 2 399,20 | 4 798,40 |
| 2. | Softver za upravljanje ulaska ljudi kroz barijeru. Sa mogućnošću objedinjavanja prodaje karata sa barijerama za kontrolu pristupa | 1 kom | 4 000,00 | 4.000,00 |
| 3. | Terminal za prodaju karata NQuire 351 Skate Informacijski terminal za korisnike sa 4,3" ekranom osjetljivim na dodir, skener bar kodova, BT, Wi-Fi, POE, NFC, inci. zidom | 1 kom | 1.599,20 | 1.599,20 |
| 4. | Terminal za prodaju karata kućište-barijera | 1 kom | 400,00 | 400,00 |
| 5. | Kontroler pristupa za jedna vrata sa čitačem kartica/privjesaka dometa očitavanja do 5 cm
• Frekvencija očitavanja: 13,56Ghz
• RS-485 i TCP / IP komunikacija
• Napajanje 9 do 14V DC (preporuka Spider W5 ili Spider W40)
• Interna memorija za: do 1.000 korisnika (kartice/oznake)/10.000 događanja
• Zaštita: plastično kućište(-20°C—+60°C), IP45
• Dimenzije: 90x90x17mm
• Izlaz za el.bravu(500mA) | 3 kom | 200,20 | 600,60 |
| 6. | 4-portni PoE switch + 2 x uplink port.
4 x 10/100 Base-T (PoE napajanje) svaki izlaz do 30W, Ukupno do 60W. | 1 kom | 98,04 | 98,04 |





| | | | | |
|--------------------------------|--|--------|----------|-----------|
| | 2 x 10/100 Base-T uplink, PoE
protocol: IEEE802.3af,
IEEE802.3at, Ispravljač 53VDC | | | |
| 7. | Montaža, puštanje u rad i potrebna obuka | Paušal | 1.940,00 | 1.940,00 |
| 8. | Nabavka materijala, izrada i montaža ograde. Ograda se radi sa desne i lijeve strane barijere za kontrolu pristupa. Materijal ograde je nehrđajući čelik (inox), a sastoji se od polja visine 1010 mm sačinjenih od okruglih cijevastih stupova i poprečnih cijevastih rukohvata. Svako polje treba da ima gornju cijev fi 48 mm i još dvije ispune fi 33 mm. Stubovi se takođe rade od cijevi fi 48 mm, ankeruju se za postojeću betonsku podlogu putem nehrđajuće pločice i četiri nehrđajuća ankera. Ankerovanje se prekriva ukrasnom rozetom. Polja su dužine cca 1 metar. S desne strane uraditi 5 polja do barijere, a sa lijeve tri polja. Prije izrade ograde dimenzije uzeti na licu mjesta i dužine polja prilagoditi barijeri. Obračun po metru dužnom ograde | 8 m | 250,00 | 2.000,00 |
| Ukupna cijena bez PDV-a | | | | 15.436,24 |
| Popust | | | | 0,00 |
| Cijena sa popustom (bez PDV-a) | | | | 15.436,24 |
| PDV od 17 % | | | | 2.624,16 |
| Ukupna cijena sa PDV-om | | | | 18.060,40 |

Potpis dobavljača



1. Cijene moraju biti izražene u KM. Za svaku stavku u ponudi mora se navesti cijena.
2. Cijena ponude se iskazuje bez PDV-a i sadrži sve naknade koje Ugovorni organ treba platiti dobavljaču. Ugovorni organ ne smije imati nikake dodatne troškove osim onih koji su navedeni u ovom obrascu. Cijena podrazumjeva i isporuku na adresu navedenu u Tenderskoj dokumentaciji.



100



BOSNIA AND HERZEGOVINA
FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA
SARAJEVO CANTON
"CANTON SARAJEVO MEMORIAL FUND"

Broj: 13-04-IH/45-490/23
Sarajevo, 26.12.2023. godine

IZVJEŠTAJ NADZORNOG ORGANA

o izvršenoj usluzi ugradnje/postavljanja okretne trokake poluvisoke barijere za kontrolu pristupa, a sve prema specifikaciji Ugovornog organa iz Aneksa 2 Tenderske dokumentacije br. 13-03-01/45-490/23 od 15.08.2023. i Ugovoru br. 13-03-01/45-490/23 od 13.09.2023. godine

Ugovorni organ: JU "Fond Memorijala Kantona Sarajevo"
Investitor: JU "Fond Memorijala Kantona Sarajevo"
Izvođač: "DSC" d.o.o. Sarajevo
Nadzor: Tehnička komisija JU "Fonda Memorijala Kantona Sarajevo"

Za nadzor nad izvođenjem radova zadužena je Tehnička komisija JU "Fonda Memorijala KS" u sastavu:

1. Edin Ćibo, *predsjednik*
2. Ibrahim Horić, *član*
3. Adisa Podrug, *član*
4. Harun Čolaković, *zamjenski član*

Članovi Tehničke komisije Ibrahim Horić i Adisa Podrug su dana 26.12.2023. godine na lokaciji Spomeničkog kompleksa Tunel D-B, Tuneli br. 1, uz uvid u dostupnu tehničku dokumentaciju (Predmjer, Ugovor, Račun sa specifikacijom) izvršili završni pregled nakon izvršene usluge ugradnje barijere za kontrolu pristupa sa pripadajućom "INOX" okolnom ogradom iz specifikacije uz dostavljeni račun firme "DSC" d.o.o. Sarajevo.

A. DOKUMENTACIJA

Predočena je slijedeća tehnička dokumentacija:

1. Ugovor br. 13-03-01/45-490/23 od 13.09.2023. godine, a koji se odnosi na nabavku okretne trokake poluvisoke barijere za kontrolu pristupa prema specifikaciji Ugovornog organa
2. Rješenje o imenovanju Tehničke komisije br. 13-02/26-475/23 od 31.07.2023. godine
3. Građevinski dnevnik izvedenih radova obostrano potpisan od strane predstavnika Ugovornog organa (nadzorni organ) i predstavnika dobavljača;
4. Građevinska knjiga izvedenih radova obostrano potpisana od strane predstavnika Ugovornog organa (nadzorni organ) i predstavnika dobavljača;
5. Račun br. I01-001-1800/2023; (BF. 26141) od 07.12.2023. dostavljen 08.12.2023. godine

B. OBIM DIJELA IZVRŠENIH USLUGA

Vrijednost radova/usluga po stavkama 7. i 8. - iz specifikacije Računa br. 101-001-1800/2023 od 07.12.2023. godine iznosi 4,609,08 KM sa uključenim PDV-om od 17%, i satavni su dio ukupne vrijednosti Ugovora br. 13-03-01/45-490/23 od 13.09.2023. godine i Ponude dobavljača

$$2.269,80 \text{ KM} + 2340,00 \text{ KM} = 4.609,80 \text{ KM}$$


C. KVALITET IZVRŠENIH USLUGA

Komisija je utvrdila da su usluge, po navedenim stavkama iz specifikacije, izvedene prema važećim propisima, tehničkim normativima i pravilima struke.

Sarajevo, 26.12.2023. godine


KOMISIJA:

1. Edin Čibo
2. Ibrahim Hor
3. Adisa Podrug






Dostaviti:

- Sektor za pravne, ekonom. i opće posl.
- Izvođač
- A/a



Postavljene poluvisoke barijere za kontrolu pristupa sa pripadajućom INOX ogradom ulaznog dijela Spomeničkog kompleksa Tunel D-B







Босна и Херцеговина
Федерација Босна и Херцеговина
КАНТОН САРАЈЕВО
Кантонална управа инспекцијске
послове

govine

mes 13-01/4-444/25 23.08.2025

Kontrolu izvršio-la

Jedan primjerak uručen je prisutnoj stranci

Kontrolu izvršio-la

Adresa: Aleja Bosne Srebrene bb, 71.300 Sarajevo
Tel: + 387 (0) 33 770 - 100, Fax: + 387 (0) 33 770 - 151
Web: <http://kuip.ks.gov.ba>, Mail: kuip@kuip.ks.gov.ba

[Faint, mostly illegible handwritten text, possibly a list or report, covering the upper half of the page.]

Kontrola je završena u sati.

Jedan primjerak uručen je prisutnoj stranci

Prisutan i saglasan:

Kontrolu izvršio-la

Adresa: Aleja Bosne Srebrene bñ, 71.000 Sarajevo
Tel: + 387 (0) 33 770 - 100, Fax: + 387 (0) 33 770 - 151
Web: <http://kuip.ks.gov.ba>, Mail: kup@kuip.ks.gov.ba

Kontrola je završena u sati.

Jedan primjerak uručen je prisutnoj stranci

Prisutan i saglasan:

Kontrolu izvršio-la

Adresa: Aleja Bosne Srebrene bb, 71.000 Sarajevo
Tel: + 387 (0) 33 770 - 100, Fax: + 387 (0) 33 770 - 151
Web: <http://kuip.ks.gov.ba>, Mail: kuip@kuip.ks.gov.ba

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
KANTON SARAJEVO
Kantonalna uprava za inspeksijske
poslove



Босна и Херцеговина
Федерација Босне и Херцеговине
КАНТОН САРАЈЕВО
Кантонална управа за инспекцијске
послове

Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina
CANTON SARAJEVO
cantonal Administration for Inspection Issues

Bosna i Hercegovina, Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton Sarajevo
Kantonalna ustanova "Memorijalni centar Sarajevo"
AB - 118-04-280/25
Datum: 09.05.25.
Broj:

INSPEKTORAT:

Broj: 118-04-06-04934 K
Sarajevo, 09.05.2025. godine

ZAPISNIK

Sastavljen dana 09.05.2025. godine u prostorijama u Sarajevu, ulica broj:

Povodom izvršene kontrole:

Kontrolu izvršio-la kantonalni inspektor:

Kontroli prisutan-na:

Vršenje kontrole započeto u sati.

Podaci o odgovornom licu:

- a) Ime, (ime roditelja) i prezime:
- b) Mjesto i godina rođenja:
- c) Adresa stanovanja:
- d) JMBG:

Podaci o pravnom-fizičkom licu:

- a) Sjedište poslodavca:
- b) Rješenje o upisu u sudski registar broj:
- c) Rješenje općinskog organa broj:
- d) ID broj:

Kontrolom konstatovano:

Prisutan i saglasan:

Kontrolu izvršio-la:

2.

Adresa: Aleja Bosne Srebrene bb, 71.000 Sarajevo
Tel: + 387 (0) 33 770 - 100, Fax: + 387 (0) 33 770 - 151
Web: <http://kuip.ks.gov.ba>, Mail: kuip@kuip.ks.gov.ba



Broj: 13-04-IH/45-490/23
Sarajevo, 26.12.2023. godine

IZVJEŠTAJ NADZORNOG ORGANA

o izvršenoj usluzi ugradnje/postavljanja okretne trokake poluvisoke barijere za kontrolu pristupa, a sve prema specifikaciji Ugovornog organa iz Aneksa 2 Tenderske dokumentacije br. 13-03-01/45-490/23 od 15.08.2023. i Ugovoru br. 13-03-01/45-490/23 od 13.09.2023. godine

Ugovorni organ: JU "Fond Memorijala Kantona Sarajevo"
Investitor: JU "Fond Memorijala Kantona Sarajevo"
Izvođač: "DSC" d.o.o. Sarajevo
Nadzor: Tehnička komisija JU "Fonda Memorijala Kantona Sarajevo"

Za nadzor nad izvođenjem radova zadužena je Tehnička komisija JU "Fonda Memorijala KS" u sastavu:

1. Edin Ćibo, *predsjednik*
2. Ibrahim Horić, *član*
3. Adisa Podrug, *član*
4. Harun Čolaković, *zamjenski član*

Članovi Tehničke komisije Ibrahim Horić i Adisa Podrug su dana 26.12.2023. godine na lokaciji Spomeničkog kompleksa Tunel D-B, Tuneli br. 1, uz uvid u dostupnu tehničku dokumentaciju (Predmjer, Ugovor, Račun sa specifikacijom) izvršili završni pregled nakon izvršene usluge ugradnje barijere za kontrolu pristupa sa pripadajućom "INOX" okolnom ogradom iz specifikacije uz dostavljeni račun firme "DSC" d.o.o. Sarajevo.

A. DOKUMENTACIJA

Predočena je slijedeća tehnička dokumentacija:

1. Ugovor br. 13-03-01/45-490/23 od 13.09.2023. godine, a koji se odnosi na nabavku okretne trokake poluvisoke barijere za kontrolu pristupa prema specifikaciji Ugovornog organa
2. Rješenje o imenovanju Tehničke komisije br. 13-02/26-475/23 od 31.07.2023. godine
3. Građevinski dnevnik izvedenih radova obostrano potpisan od strane predstavnika Ugovornog organa (nadzorni organ) i predstavnika dobavljača;
4. Građevinska knjiga izvedenih radova obostrano potpisana od strane predstavnika Ugovornog organa (nadzorni organ) i predstavnika dobavljača;
5. Račun br. I01-001-1800/2023; (BF. 26141) od 07.12.2023. dostavljen 08.12.2023. godine

3 1 1

B. OBIM DIJELA IZVRŠENIH USLUGA

Vrijednost radova/usluga po stavkama 7. i 8. - iz specifikacije Računa br. I01-001-1800/2023 od 07.12.2023. godine iznosi 4,609,08 KM sa uključenim PDV-om od 17%, i satavni su dio ukupne vrijednosti Ugovora br. 13-03-01/45-490/23 od 13.09.2023. godine i Ponude dobavljača

$$2.269,80 \text{ KM} + 2340,00 \text{ KM} = 4.609,80 \text{ KM}$$


C. KVALITET IZVRŠENIH USLUGA

Komisija je utvrdila da su usluge, po navedenim stavkama iz specifikacije, izvedene prema važećim propisima, tehničkim normativima i pravilima struke.

Sarajevo, 26.12.2023. godine

KOMISIJA:

1. Edin Ćibo
2. Ibrahim Hori
3. Adisa Podrug



Dostaviti:

- Sektor za pravne, ekonom. i opće posl.
- Izvođač
- A/a



Postavljene poluvisoke barijere za kontrolu pristupa sa pripadajućom INOX ogradom ulaznog dijela Spomeničkog kompleksa Tunel D-B





Aneks 2

OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE – ROBE

Naziv dobavljača DSC d.o.o.

Ponuda br. 368/23

| R/b | Naziv robe | Kol | Jedinična cijena bez PDV-a | Ukupna cijena bez PDV-a |
|-----|---|-------|----------------------------|-------------------------|
| 1. | Okretna trokraka poluvisoka barijera za kontrolu pristupa, kontrolisana u oba smjera, tijelo, kućište, poklopac i materijal pregrade od nehrđajućeg čelika, ruke od anodiziranog aluminija, bazičnog designa.
Ukupne težina do 36kg. Dimenzije (DxŠxV) 520 x 310 x 1010 (mm).
Širina trake 500 mm.
Brzina protoka: Maksimalno 30/min
MCBF: 1 milion (sadrži upravljačku ploču vozača, AC adapter) | 2 kom | 2 399,20 | 4.798,40 |
| 2. | Softver za upravljanje ulaska ljudi kroz barijeru. Sa mogućnošću objedinjavanja prodaje karata sa barijerama za kontrolu pristupa | 1 kom | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 3. | Terminal za prodaju karata NQuire 351 Skate Informacijski terminal za korisnike sa 4,3" ekranom osjetljivim na dodir, skener bar kodova, BT, Wi-Fi, POE, NFC, inci. zidom | 1 kom | 1.599,20 | 1.599,20 |
| 4. | Terminal za prodaju karata
Kućište-barijera | 1 kom | 400,00 | 400,00 |
| 5. | Kontroler pristupa za jedna vrata sa čitačem kartica/privjesaka dometa očitavanja do 5 cm
• Frekvencija očitavanja: 13,56Ghz
• RS-485 i TCP / IP komunikacija
• Napajanje 9 do 14V DC (preporuka Spider W5 ili Spider W40)
• Interna memorija za: do 1.000 korisnika (kartice/oznake)/10.000 događanja
• Zaštita: plastično kućište(-20°C—40°C), IP45
• dimenzije: 90x90x17mm
• Izlaz za el.bravu(500mA) | 3 kom | 200,20 | 600,60 |
| 6. | 4-portni PoE switch + 2 x uplink port.
4 x 10/100 Base-T (PoE napajanje) svaki izlaz do 30W, Ukupno do 60W, | 1 kom | 98,04 | 98,04 |



| | | | | |
|--------------------------------|---|--------|----------|-----------|
| | 2 x 10/100 Base-T uplink, PoE
protocol: IEEE802.3af,
IEEE802.3at, Ispravljač 53VDC | | | |
| 7. | Montaža, puštanje u rad i potrebna obuka | Paušal | 1.940,00 | 1.940,00 |
| 8. | Dobavka materijala, izrada i montaža ograde. Ograda se radi sa desne i lijeve strane barijere za kontrolu pristupa. Materijal ograde je nehrđajući čelik (inox), a sastoji se od polja visine 1010 mm sačinjenih od okruglih cijevastih stupova i poprečnih cijevastih rukohvata. Svako polje treba da ima gornju cijev fi 48 mm i još dvije ispune fi 33 mm. Stubovi se takođe rade od cijevi fi 48 mm, ankeruju se za postojeću betonsku podlogu putem nehrđajuće pločice i četiri nehrđajuća ankera. Ankerovanje se pokriva ukrasnom rozetom. Polja su dužine cca 1 metar. S desne strane uraditi 5 polja do barijere, a sa lijeve tri polja. Prije izrade ograde dimenzije uzeti na licu mjesta i dužine polja prilagoditi barijeri. Obračun po metru dužnom ograde | 8 m | 250,00 | 2.000,00 |
| Ukupna cijena bez PDV-a | | | | 15.436,24 |
| Popust | | | | 0,00 |
| Cijena sa popustom (bez PDV-a) | | | | 15.436,24 |
| PDV od 17 % | | | | 2.624,16 |
| Ukupna cijena sa PDV-om | | | | 18.060,40 |

Potpis dobavljača



1. Cijene moraju biti izražene u KM. Za svaku stavku u ponudi mora se navesti cijena.
2. Cijena ponude se iskazuje bez PDV-a i sadrži sve naknade koje Ugovorni organ treba platiti dobavljaču. Ugovorni organ ne smije imati nikake dodatne troškove osim onih koji su navedeni u ovom obrascu. Cijena podrazumjeva i isporuku na adresu navedenu u Tenderskoj dokumentaciji.





Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina

CANTON SARAJEVO
Ministry of Veteran's Affairs

09-10-2026

Domg S.

Broj:06-04-31246-32/26 J.S.
Sarajevo, 06.10.2026. godine

KANTON SARAJEVO
Ured za borbu protiv korupcije

PREDMET: Informacija u vezi sa zastupničkim pitanjem, dostavlja se

Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo zaprimilo je Vaš akt broj: 20-04-31246-32/26 J.S. od 01.07.2026. godine, vezan za zastupničko pitanje broj: 01-04-31246-14/26 od 23.06.2026. godine, a odnosi se na stanje, održavanje i upravljanje Spomeničkim kompleksom Tunel D-B (Tunel spasa), kojim se traže od ovog Ministarstva odgovori na precizirana pitanja koja se odnose na: stanje objekta Tunel D-B; ograničenje pristupa i zatvaranje dijelova tunela; muzejska postavka i soba nane Šide; ulazne barijere i sistem kontrole pristupa, kao i nadzor, kontrola i upravljanje.

Ovom prilikom Vas informišemo da je ovo Ministarstvo uputilo JU "Memorijalni centar Sarajevo" akt broj: 06-04-31246-14/26 od 06.07.2026. godine, da vezano za predmetno pitanje dostavi tražene odgovore i prateću dokumentaciju. Dana 02.10.2026. godine na Protokol Kantona Sarajevo zaprimljena je Informacija po zastupničkom pitanju broj: 13-03-01-MSB/4-77-35/26 od 28.09.2026. godine od JU „Memorijalni centar Sarajevo“ koju dostavljamo u prilogu ovog akta. Prema informacijama kojima raspolaže ovo Ministarstvo, veoma obimna dokumentacija (kartonska kutija) dostavljena u prilogu navedene Informacije, dostavljena je i Skupštini Kantona Sarajevo i Uredu za borbu protiv korupcije Kantona Sarajevo.

S poštovanjem,



Dostavljeno:

- Naslovu,
- A/a.






18721

Broj: 13-03-01-MSB/4-77-35/26
Sarajevo, 28.09.2026. godine

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
KANTON SARAJEVO
Ministarstvo za boračka pitanja KS
N/r Omer Osmanović, ministar
Reisa Džemaludina Čauševića 1
71 000 Sarajevo



PREDMET: Dostava informacija – zastupničko pitanje gđe Sebiye Izetbegović, *dostavlja se*
Veza: Vaš akt broj: 06-04-31246-15-1/26 od 21.09.2026. godine

Poštovani,

U vezi sa Vašim aktom broj: 06-04-31246-15-1/26 od 21.09.2026. godine, zaprimljenim u protokolu Javne ustanove „Memorijalni centar Sarajevo“ dana 25.09.2026. godine, kojim nam je dostavljeno zastupničko pitanje gđe Sebiye Izetbegović koje se odnosi na stanje, održavanje i upravljanje Spomeničkim kompleksom Tunel D-B („Tunel spasa“), u nastavku dostavljamo odgovore na pitanja navedena u Vašem aktu, kako slijedi:

1. STANJE OBJEKTA TUNEL D-B

1. U kakvom se trenutno stanju nalazi Spomenički kompleks Tunel D-B?

Spomenički kompleks „Tunel D-B“ je očuvan, redovno se održava i funkcionalan je za svoju namjenu. U skladu sa potrebama zaštite i očuvanja objekta, pojedini dijelovi kompleksa se kontinuirano unapređuju i saniraju.

2. Da li je izvršena stručna procjena stanja samog objekta i tunelskog dijela kompleksa?

Procjena je izvršena prije nekoliko godina, prilikom početka revitalizacije tunelske cijevi, a osim toga, provodi se kontinuirano i u skladu s potrebama.

3. Molim da se dostavi posljednji izvještaj o tehničkom stanju objekta i tunela.
(dokumentacija u prilogu akta)

4. Da li je tunel u potpunosti prohodan za posjetioce?

Tunel nije u potpunosti prohodan za posjetioce.

5. Ukoliko nije, koliki dio tunela je prohodan i dostupan za posjetioce?



Prohodna i dostupna za posjetioce je trasa tunela od cca 130 metara.

6. Koji dio tunela nije dostupan javnosti i iz kojih razloga?

Za javnost nije dostupno oko 655,5 m tunelske cijevi koja velikim dijelom prolazi ispod aerodromske piste.

7. Da li postoje oštećenja, slijeganja tla, problemi sa vlagom, podzemnim vodama ili drugi građevinski problemi koji utiču na stanje tunela?

Postoje oštećenja na dijelovima tunela koji nisu dostupni posjetiocima, dok je dio otvoren za javnost rekonstruisan i revitaliziran uz primjenu konzervatorsko-restauratorskih principa radi očuvanja autentičnosti objekta te provedbu svih stručnih mjera kojima su osigurani njegova stabilnost i zaštita od vlage, slijeganja tla i drugih građevinskih problema.

8. Koje su aktivnosti poduzete u posljednjih pet godina na održavanju, sanaciji i zaštiti objekta?

U 2022. godini završena je revitalizacija tunelske cijevi Spomeničkog kompleksa Tunel D-B na butmirskoj strani u dužine cca 130 metara. Izvršena je sanacija i rekonstrukcija objekta Kuća Sloboda na ulazu u Tunel D-B s dobrinjske strane, koji danas služi kao Edukativni centar. Također je otkupljeno zemljište površine 323 m² u ulici Kurta Schorka, a trenutno je u toku revitalizacija dodatnih 25 metara tunelske cijevi na butmirskoj strani.

II OGRANIČENJA PRISTUPA I ZATVARANJE DIJELOVA TUNELA

1. Zbog čega je dio samog tunela zatvoren za posjetioce?

Dio tunela zatvoren je za posjetioce jer prolazi ispod ograde Međunarodnog aerodroma Sarajevo, koja se u skladu s važećim propisima smatra državnom granicom, te se nalazi u zoni posebnog graničnog režima. Pristup dijelu tunela koji se proteže iza aerodromske ograde nije dozvoljen radi ispunjavanja sigurnosnih zahtjeva propisanih Aneksom 17 Konvencije o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu.

2. Kada je donesena odluka o ograničavanju pristupa pojedinim dijelovima tunela?

Odluka o ograničavanju pristupa pojedinim dijelovima tunela donesena je iz sigurnosnih razloga. Sa aspekta sigurnosti Međunarodnog aerodroma Sarajevo, otvaranje i korištenje tunela koji prolazi ispod aerodromske piste nije prihvatljivo, jer bi moglo predstavljati rizik za sigurnost aerodromskih operacija i infrastrukture.

3. Ko je donio navedenu odluku?

Odluku su donijeli Međunarodni aerodrom Sarajevo i Jedinica granične policije Aerodrom Sarajevo, u skladu sa zahtjevima Međunarodne organizacije za civilno zrakoplovstvo (ICAO)..



4. Da li postoji stručni nalaz ili elaborat na osnovu kojeg je donesena odluka o zatvaranju dijela tunela?

Odluka je donesena u skladu s odredbama Konvencije o civilnom zrakoplovstvu i važećim sigurnosnim standardima..

5. Molim da se dostavi dokumentacija na osnovu koje je donesena predmetna odluka.

Kao osnov za donošenje predmetne odluke primjenjuju se odredbe Konvencije o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu (Čikaška konvencija) i relevantni ICAO standardi i preporučene prakse, koji su već navedeni u prethodnim odgovorima. ICAO aneksi predstavljaju službene publikacije Međunarodne organizacije za civilno zrakoplovstvo i njihova puna verzija dostupna je putem ICAO sistema za distribuciju službenih dokumenata.

6. Da li postoji plan potpune sanacije i stavljanja u funkciju zatvorenog dijela tunela?

Postoji Odluka o pristupanju izradi Urbanističkog projekta „Memorijalni muzej opsade grada Sarajeva na lokalitetu Tunela D-B, Dobrinja–Butmir“.

7. Ukoliko postoji, molim da se dostavi plan aktivnosti i rokovi za realizaciju?

Odluka u prilogu

III MUZEJSKA POSTAVKA I SOBA NANE ŠIDE

1. Da li je muzejska postavka poznata kao „Soba nane Šide“ i dalje sastavni dio Memorijalnog kompleksa Tunel D-B?

Postavka „Soba nane Šide“ nije bila sastavni dio stalne muzejske postavke Spomeničkog kompleksa „Tunel D-B“. Radilo se o privremeno ustupljenim eksponatima porodice Kolar, koji su, na njihov zahtjev, bili privremeno izloženi u okviru kompleksa.

2. Ukoliko nije, kada je uklonjena?

Postavka „Soba nane Šide“ nije uklonjena. Član porodice Kolar zatražio je povrat privremeno ustupljenih eksponata, koji su vraćeni vlasniku.

3. Ko je donio odluku o uklanjanju navedene postavke?

Po zaprimanju zahtjeva vlasnika, privremeno ustupljeni eksponati vraćeni su vlasniku.

4. Na osnovu kojih stručnih, muzeoloških ili drugih kriterija je donesena odluka o uklanjanju postavke?



Na navedeno pitanje odgovoreno je u prethodnim odgovorima. Postavka „Soba nane Šide“ nije bila dio stalne muzejske postavke niti je postavljena na osnovu stručnog nalaza ili muzeološkog elaborata. Privremeno ustupljeni eksponati vraćeni su vlasniku na njegov zahtjev.

5. Gdje se trenutno nalazi inventar, eksponati i muzejska građa koja je činila postavku „Sobe nane Šide“?

Nakon što su eksponati vraćeni vlasniku, Memorijalni centar Sarajevo nema informaciju gdje, kako i na koji način su isti dalje zbrinuti od strane vlasnika.

6. Da li je izvršena evidencija i popis uklonjenih eksponata?

Uredno je sačinjen zapisnik s tačno pobrojanim eksponatima koji su vraćeni vlasniku.

7. Da li postoji plan vraćanja ili rekonstrukcije predmetne postavke?

Nakon izrade Projekta muzeološke postavke Spomeničkog kompleksa „Tunel D-B“, koji se izrađuje u skladu s Odlukom o stavljanju dobra baštine Spomenički kompleks „Tunel D-B“ pod zaštitu („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 21/15), kojom su utvrđene obaveze u vezi sa zaštitom, očuvanjem i unapređenjem ovog dobra kulturno-historijske baštine, sadržaj i koncept buduće muzejske postavke bit će razmotreni na osnovu stručnih, muzeoloških i drugih relevantnih kriterija.

IV ULAZNE BARIJERE I SISTEM KONTROLE PRISTUPA

1. Da li su ulazne barijere instalirane na lokalitetu Tunela D-B trenutno u funkciji?

Da. Ulazne barijere i sistem kontrole pristupa na lokalitetu Spomeničkog kompleksa „Tunel D-B“ trenutno su u funkciji i koriste se za regulisanje kontrole ulaska posjetilaca.

2. Kada su iste nabavljene i puštene u rad?

Ulazne barijere nabavljene su putem postupka javne nabavke provedenog u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine. Nabavka je provedena krajem 2023. godine nakon čega su iste puštene u rad.

3. Kolika je bila vrijednost njihove nabavke?

Ukupna vrijednost nabavke sa uključenim PDV-om od 17% iznosi **18.060,40 BAM** (osamnaest hiljada šezdeset i 40/100 BAM)

4. Ko je bio dobavljač i izvođač radova na instalaciji sistema?

Dobavljač je bila firma „DSC“ d.o.o. Sarajevo.

5. Da li su barijere trenutno operativne i koriste li se za namjenu za koju su nabavljene?



Da. Sistem je operativan i koristi se za kontrolu ulaska posjetilaca i upravljanje pristupom lokalitetu Spomeničkog kompleksa „Tunel D-B“, odnosno u svrhu za koju je nabavljen.

6. Da li su u proteklom periodu evidentirani kvarovi ili problemi u radu sistema?

U redovnom radu sistema povremeno su evidentirani tehnički problemi karakteristični za elektronske sisteme ove vrste. Uočeni nedostaci otklanjani su u okviru garantnog roka ili redovnog servisiranja, u skladu sa ugovornim obavezama dobavljača i ovlaštenog serviser.

7. Koliko je sredstava utrošeno na održavanje i servisiranje ulaznih barijera?

Dodatnih troškova mimo onih definiranih ugovorom, odnosno garantnim rokom, nije bilo.

8. Molim da se dostavi kompletna tehnička specifikacija ulaznih barijera, uključujući proizvođača, model i tip uređaja, tehničke karakteristike, kapacitet rada, način upravljanja i kontrole pristupa, garantne rokove i servisne ugovore.

U prilogu se nalazi „obrazac za cijenu ponude/robe“, popunjen od strane dobavljača. Garantni rokovi su definirani Ugovorom i sve intervencije koje su bile (uglavnom se radilo o sitnim, softverskim intervencijama) urađene su u roku koji je obuhvaćen Ugovorom, tako da nije bilo dodatnih troškova održavanja sistema, kao niti potrebe za dopunskim servisnim ugovorima.

9. Da li tehničke karakteristike ugrađenog sistema odgovaraju potrebama i namjeni za koju je sistem nabavljen?

Da. Ugrađeni sistem odgovara tehničkim zahtjevima definisanim tenderskom dokumentacijom i koristi se u skladu sa svojom namjenom, odnosno za kontrolu pristupa posjetilaca i upravljanje ulazom na lokalitet Spomeničkog kompleksa „Tunel D-B“.

10. Da li je izvršen tehnički prijem sistema i ko je potpisao zapisnik o prijemu?

Da. Nakon završetka isporuke i ugradnje izvršen je tehnički prijem sistema, o čemu je sačinjen zapisnik o primopredaji koji su potpisali članovi Tehničke komisije imenovane rješenjem br. 13-02/26-457/23 od 31.07.2023. godine. (u prilogu zapisnik).

V NADZOR, KONTROLA I UPRAVLJANJE

1. Da li je Kantonalna uprava za inspeksijske poslove vršila nadzor and stanjem objekta Tunel DB u posljednjih pet godina ?

Kantonalna uprava za inspeksijske poslove vršila nadzor nad stanjem objekta Tunel DB i to 08.05.2025. godine i 29.08.2025. godine.



2. Ukoliko jeste, molim da se dostave zapisnici, nalazi i eventualno izrečene mjere

U prilogu zapisnici.

3. Da li je Ured za borbu protiv korupcije i upravljanja kvalitetom Kantona Sarajevo vršio provjere zakonitosti nabavki, izvođenja radova ili upravljanje Memorijalnim centrom Tunel DB ?

Sve nabavke provode se u skladu sa važećim propisima i objavljuju putem Portala javnih nabavki Bosne i Hercegovine. Ured za borbu protiv korupcije i upravljanja kvalitetom Kantona Sarajevo kontinuirano vrši provjere u okviru svojih nadležnosti, uključujući pitanja zakonitosti nabavki, izvođenja radova i upravljanja Memorijalnim centrom „Tunel D-B“.

4. Ukoliko jeste, molim da se dostave nalazi i preporuke

Tokom provjera nisu utvrđene nepravilnosti niti nedostaci koji bi zahtijevali donošenje preporuka, izricanje mjera ili pokretanje odgovarajućih postupaka. Shodno tome, nisu izrečene sankcije niti su postojale dodatne preporuke u vezi sa navedenim pitanjima.

5. Da li postoji dugoročan plan zaštite, održavanja i razvoja Memorijalnog centra Tunel DB?


Dugoročni plan zaštite, održavanja i razvoja Memorijalnog centra „Tunel D-B“ definisat će se kroz izradu Urbanističkog projekta „Memorijalni muzej opsade Grada Sarajeva na lokalitetu Tunela D-B, Dobrinja-Butmir“, na osnovu Odluke o pristupanju izradi navedenog projekta. Izradi Urbanističkog projekta prethodi izrada Projektnog programa, koji razmatraju i donose Općinsko vijeće Ilidža i Općinsko vijeće Novi Grad Sarajevo, uz prethodno pribavljeno mišljenje općinskih načelnika.

6. Molim da se dostavi pregled svih ulaganja u objekat i preteću infrastrukturu u posljednjih deset godina.

S obzirom na obimnost tražene dokumentacije i materijala, ista će biti dostavljena naknadno, jer je nije moguće prikupiti i dostaviti u ostavljenom roku za cjelokupan period koji je predmet zahtjeva. Nakon što se izvrši kompletiranje i obrada podataka za period koji je predmet zahtjeva, dokumentacija će biti dostavljena Uredu za borbu protiv korupcije i upravljanja kvalitetom Kantona Sarajevo.

Dostaviti:

- Naslovu;
- U spis.



Gradska uprava - gradonačelnik

Na osnovu člana 5. stav 1. Pravilnika o kriterijima za korištenje sredstava iz tekuće rezerve Budžeta Grada Sarajeva ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 60/13), te u vezi sa članom 22. Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Sarajeva za 2013. godinu ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 17/13), kao i u skladu sa Budžetom Grada Sarajeva za 2013. godinu ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 17/13), gradonačelnik Grada Sarajeva donosi

ODLUKU**O ODOBRAVANJU SREDSTAVA TEKUĆE REZERVE
BUDŽETA GRADA SARAJEVA ZA 2013. GODINU ZA
REALIZACIJU SPORAZUMA O NAČINU IZMIRENJA
DUGA SA KJKP "RAD" D.O.O. SARAJEVO****Član 1.**

Odobravaju se novčana sredstva KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo, u cilju realizaciju Sporazuma o načinu izmirenju duga, broj 01-14-4125/13.

Član 2.

Novčana sredstva se odobravaju u ukupnom iznosu od 10.000,00 KM (slovima: deset hiljada KM).

Član 3.

Sredstva iz člana 2. ove odluke odobravaju se na teret pozicije: Tekuća rezerva, Budžet Grada Sarajeva za 2013. godinu.

Član 4.

Gradska služba finansija će sredstva iz člana 2. ove odluke uplatiti na račun KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo, broj 3389002208077649 kod UniCredit banke d.d. Sarajevo, (svrha doznake: Prva mjesečna rata po osnovu Sporazuma o načinu izmirenju duga, broj 01-14-4125/13).

Član 5.

Za realizaciju ove odluke zadužuje se Gradska služba finansija.

Član 6.

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-14-4125-1/13
22. oktobra 2013. godine
Sarajevo

Gradonačelnik
Grada Sarajeva
Prof. dr. Ivo Komšić, s. r.

OPĆINA ILIDŽA**Općinsko vijeće**

Na osnovu člana 40. i 47. Zakona o prostornom uređenju Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 7/05), Općinsko vijeće Ilidža, na 11. redovnoj sjednici održanoj dana 28.11.2013. godine, donijelo je

ODLUKU**O PRISTUPANJU IZRADI URBANISTIČKOG
PROJEKTA "SPOMENIČKI KOMPLEKS TUNEL D-B"****Vrsta Plana****Član 1.**

Pristupa se izradi Urbanističkog projekta "Spomenički kompleks Tunnel D-B" u daljem tekstu: Plan.

Granice područja za koje se Plan radi**Član 2.**

Granica obuhvata polazi od tačke br.1 koja se nalazi na medi između parcela k.č. 1150 i 1151, a ima koordinate y=6527477, x=4852862, zatim produžava na sjeveroistok idući preko parcela k.č. 1151, 1668, 783, 30/1, 212/2, 210/1, 208, 209, 205, 203, 202, 2559/2, 2559/1, 2561/1, 2561/3, 2570/1, 2570/13 (koordinate prelomnih tačaka: br. 2 y=6527529, x=4852943; br. 3 y=6527551, x=4852932; br. 4 y=6527579, x=4852972; br. 5 y=6527625, x=4853069; br. 6 y=6527680, x=4853131; br. 7 y=6527805, x=4853329; br. 8 y=6527793, x=4853420; br. 9 y=6527824, x=4853469; br. 10 y=6527828, x=4853406; br. 11 y=6527841, x=4853487; br. 12 y=6527862, x=4853479) i dolazi u tromeđu parcela k.č. 2570/1, 2570/13, 3182, zatim se lomi na zapad idući međom parcele k.č. 3182 u dužini od 27 m i dolazi u tačku br. 13 koja se nalazi na medi između parcela k.č. 3182, 2570/1, a ima koordinate y=6527880, x=4853556. Granica obuhvata produžava na sjever idući preko parcele k.č. 3182, nastavlja u istom pravcu idući međom parcele k.č. 2570/9 (obuhvata je) i dolazi u tromeđu parcela k.č. 2560/3, 2570/9, 2560/5, 2570/8, zatim presijeca parcelu k.č. 2570/8 i dolazi u tačku br.14, koja se nalazi na medi između parcela k.č. a ima koordinate y=6527910, x=4853597. Granica obuhvata produžava na jugoistok sijeknući u pravoj liniji parcele k.č. 2564/3, 2564/5, 2568/9, 2568/1, 2566/1, 2572/1, 2580/3, 2580/2 i dolazi u tačku br. 15 koja se nalazi na parceli k.č. 2580/2, a ima koordinate y=6527998, x=4853548, zatim se lomi na jug idući

preko parcela k.č. 2582/2, 2580/1, 3182 i dolazi u tromeđu parcela k.č. 3182, 2573/1, 2573/2. Granica potom nastavlja na jug idući međom parcele k.č. 2573/1 (obuhvata je) i dolazi u tačku br. 16 koja ima koordinate y=6527943, x=4853442, potom skreće na zapad, te jug idući preko parcela k.č. 2573/1, 2562/1, 2570/19, 2570/6, 2570/13, 210/1, 212/1, 211/1, 211/2, 30/1, 789, 790, 791, 792, 795/2, 793, 1668, 1143, 1144, 1145, 1150 (koordinate prelomnih tačaka: br. 17 y=6527883, x=4853469; br. 18 y=6527845, x=4853408; br. 19 y=6527857, x=4853317; br. 20 y=6527720, x=4853100; br. 21 y=6527667, x=4853040; br. 22 y=6527624, x=4852951; br. 23 y=6527596, x=4852909; br. 24 y=6527643, x=4852884; br. 25 y=6527594, x=4852804; br. 26 y=6527543, x=4852854; br. 27 y=6527525, x=4852830) i dolazi do tačke br.1, odnosno mjesta odakle je opis granice i počeo.

Sve naprijed navedene parcele nalaze se u K.O. Dobrinja, Općina Novi Grad i K.O. Butmir, Općina Ilidža.

Ukupna površina obuhvata iznosi 5,6 ha.

Konačni opis granice Urbanističkog projekta (Plana) utvrdit će se Projektnim programom za izradu ovog Urbanističkog projekta i Odlukom o provođenju Urbanističkog projekta (Plana).

Vremenski period za koji se Plan donosi**Član 3.**

Plan se donosi za period od 10 godina (2013. - 2023. godine).

Član 4.

Izrada Plana za područje općine Ilidža će se uraditi na osnovu odrednica koje je propisao Regulatorni plan "Donji Kotorac".

Smjernice za izradu Plana**Član 5.**

Za područje Spomeničkog kompleksa Tunnel D-B 2002. godine donesena je Odluka o pristupanju izradi Urbanističkog projekta "Spomenički kompleks Tunnel D-B" ("Službene novine KS", broj 29/02). Obzirom da Plan nije završen, zaustavljen je u fazi Nacrta, Općina Novi Grad i Općina Ilidža na inicijativu Ministarstva za boračka pitanja a putem Fonda memorijala Kantona Sarajevo, pokreću izradu novog Urbanističkog projekta "Memorijalni muzej opsade grada Sarajevo na lokalitetu Tunela D-B Dobrinja-Butmir" u novim korigovanim granicama. Izrada Plana se vrši prema Odluci o stavljanju dobra baštine pod zaštitu kojom je nekretnina Spomenički kompleks Tunnel D-B proglašen zaštićenim dobrom baštine II kategorije ("Službene novine

Kantona Sarajevo", br. 7/00) i Odluci o usvajanju projekta "Opsada i odbrana Sarajeva 1992-1995. godine" ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 9/06).

Za predmetno područje Općine Novi Grad nije rađen regulacioni plan, to se u skladu sa Kantonalnim zakonom o prostornom uređenju prethodno radi Projektni program za izradu Urbanističkog projekta. Verifikuje ga nosilac pripreme i ujedno predstavlja smjernice za izradu Urbanističkog projekta. Projektni program treba da sadrži sve elemente propisane Zakonom o prostornom uređenju Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 07/05), i Uredbom o jedinstvenoj metodologiji za izradu dokumenata prostornog uređenja ("Službene novine Federacije BiH", broj 63/04 i 50/07).

Za predmetno područje Općine Ilidža osnov za izradu Urbanističkog projekta (Plana) je Regulacioni plan "Donji Kotorac" (faza Nacrta).

Osnovna usmjerenja za izradu Plana su:

- Izvršiti geodetsko snimanje postojećeg stanja u obuhvatu Plana u vektorskom obliku u razmjeri 1:500. Uz geodetske podloge potrebno je obezbijediti i podatke o posjedovnom stanju i ažurnom katastru komunalne infrastrukture;
- Izvršiti istražne radove za izradu elaborata o inženjersko-geološkim osobinama terena na osnovu projektnog zadatka koji će definisati obim istražnih radova u granicama Plana;
- Izvršiti valorizaciju postojećeg građevinskog fonda i analizu urađenih zahvata u prostoru;

- Na bazi izvršenog geodetskog i geološkog snimanja, valorizacije postojećeg građevinskog fonda, u saradnji sa općinama Ilidža i Novi Grad postaviti koncept prostorne organizacije imajući u vidu postojeće stanje, usmjerenja data kroz planove višeg reda, Odluku o stavljanju dobra baštine pod zaštitu, i potrebu definisanja sadržaja u cilju obezbjeđenja prostornih elemenata i uslova za razvoj kompleksa Memorijalnog muzeja opsade;

U funkcionalnom i građevinskom smislu zonu Memorijalnog muzeja treba sadržajno i saobraćajno definisati u skladu sa prostornim mogućnostima i stvarnim potrebama;

Planirati izgradnju objekata sa namjenom isključivo u funkciji muzeja;

- Preizirati uslove za izgradnju sa arhitektonsko-urbanističkim parametrima i rješenjem infrastrukturne opremljenosti (saobraćajna povezanost, snabdjevanje vodom, dispozicija otpadnih voda, snabdjevanje potrebnim količinama električne energije i sl.);

Predložiti koncept arhitektonsko-urbanističkog razmještaja objekata, razmotriti mogućnost redefinisiranja objekata i sadržaja koji se stavljaju u funkciju muzeja prema Odluci o stavljanju dobra pod zaštitu, i utvrditi građevinsku liniju objekata, bpg objekata, maksimalne visine objekta, broj parking mjesta, mjesta i kote ulaza i izlaza u kompleks i objekte, kote pješačkih površina (komunikacija), i druge urbanističko-tehničke uslove;

U granici planiranja utvrditi uslove pod kojim se mogu vršiti intervencije na zatečenom građevinskom fondu (stalnog ili privremenog statusa) u smislu dogradnje, rekonstrukcije, redizajna ili nove/zamjenske izgradnje i uslove za njegovu integraciju u prostornu organizaciju uvažavajući infrastrukturne uslove, geologiju i preporuke Kantonalnog zavoda za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa (vrsta krova, elementi za oblikovanje fasade) sve u skladu sa Odlukom o stavljanju dobra pod zaštitu;

Zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa KS će na osnovu postojeće dokumentacije obezbijediti podatke o pojedinačnim objektima kulturno-historijskog naslijeđa sa smjernicama i mjerama zaštite;

Prilikom planiranja prostorne organizacije preispitati već izgrađenu infrastrukturnu mrežu i njene kapacitete, te je po mogućnosti koristiti uz proširenje kapaciteta.

Zelenilo

Zelene površine na ovom prostoru treba da se javi kao jedan od ravnopravnih sadržaja u predviđenim namjenama i treba ih rješavati i urediti tako da predstavljaju jedinstvenu kompozicionu cjelinu sa svim ostalim elementima koji se javljaju na ovom prostoru (popločanje, urbani mobilijar, rasvjeta, fontane, skulpture itd.).

Zelenilo treba da čini najmanje 30%, od ukupne površine građevinske parcele te strukturom (sve tri vegetacione etaže) i odnosom biološke i građevinske komponente, da zadovolji potrebe korisnika.

Na površinama saobraćaja u mirovanju treba predvidjeti sadnju stablašica.

Izbor elemenata biološke komponente, vršiti u skladu sa potencijalnom vegetacijom i prema estetsko-oblikovnim iskazima pojedinih elemenata, a treba ih usaglasiti i sa izraženim elementima ograničenja u ovom području (zona aerodroma).

U oblikovno-sadržajnom smislu površine treba uskladiti sa karakterom pretežne namjene a s ciljem zadovoljenja estetsko-edukativne funkcije i ambijenta ugodaja za buduće posjetioce.

Saobraćaj

U toku izrade Urbanističkog projekta potrebno je zadržati koncept primarne saobraćajne mreže definisan važećim planovima višeg reda;

Potrebno je primarne saobraćajnice implementirati u skladu sa prostornim mogućnostima i postojećom izgrađenošću, kako u pogledu gabarita tako i u pogledu položaja, te zaštitnog pojasa propisanog zakonskom regulativom, a posebno mrežu planiranih saobraćajnica uskladiti sa važećim planovima kontaktnih zona;

Mrežu internih saobraćajnica obuhvata koncipirati na način što povoljnije dostupnosti svim planiranim sadržajima sa gabaritom ne manjim od 5,50 m (poželjno 6,0 m) za dvosmjerni motorni saobraćaj, odnosno 4,50 m za jednosmjerni saobraćaj, sa pješačkim stazama (po mogućnosti obostrano) širine minimalno 1,50 m;

U cilju dovođenja Memorijalnog muzeja opsade Grada Sarajeva u funkciju, sa aspekta pješačkog saobraćaja, potrebno je za objekat Tunela Dobrinja - Butmir, kao pravno zaštićen objekat kulturne zaštite, utvrditi uslove prohodnosti tunelskom cijevu u cijeloj dužini ispod Aerodroma Sarajevo;

Pješačke komunikacije planirati duž planiranih saobraćajnica ili odvojeno, u skladu sa distribucijom planiranih sadržaja. Predvidjeti prostore za mirujuć saobraćaj u skladu sa važećim standardima i planiranim sadržajima.

Komunalna hidrotehnika

Snabdjevanje vodom

Mrežu primarnih i distribucionih vodova unutar obuhvata Urbanističkog projekta planirati u skladu sa urbanističko-saobraćajnim rješenjem, prema važećim propisima, i sa uslovima i zahtjevima KJKP "VIK";

Postojeći vod VAØ100 mm, na Dobrinjskoj strani, sa koga se vrši snabdjevanje vodom, potrebno je rekonstruisati zbog neodgovarajućeg materijala cjevovoda. Planirati formiranje prstena oko Memorijalnog muzeja sa kog će se vršiti snabdjevanje vodom i obezbijediti adekvatna protivpožarna zaštita;

Preispitivanjem mogućnosti izgradnje pješačkog prelaza na XII transversali (ispod ili iznad saobraćajnice), potrebno je voditi računa o tome da postoji postojeći potisni cjevovod VØ600 mm i VLØ300 mm koji su položeni duž XII transversale. Izmještanje ovih cjevovoda uslovljava betonska osiguranja cjevovoda znatnih dimenzija, što će prouzrokovati znatne troškove i obustave snabdjevanja vodom sa izvorišta Sokolović kolonija, zbog čega je potrebno razmotriti mogućnost planiranja nadputnjaka preko XII transversale;

Sa Butmirske strane potrebno je postojeći cjevovod VAØ100 mm rekonstruisati zbog neodgovarajućeg materijala cjevovoda, i

oformiti prsten oko objekta Memorijalnog muzeja sa kog će se vršiti snabdijevanje vodom i tako obezbijediti adekvatna protivpožarna zaštita.

Odvodnja otpadnih i oborinskih i voda

Osnovu za izradu idejnog rješenja odvodnje otpadnih i oborinskih voda koje će biti sastavni dio Urbanističkog projekta je urbanističko i saobraćajno rješenje, i u skladu sa tim rješenjima predložiti se i neophodni zahvati na kanalizacionom sistemu;

Separatnu kanalizacionu mrežu unutar obuhvata planirati u skladu sa urbanističko - saobraćajnim rješenjem, prema važećim propisima, te sa konkretnim uslovima i zahtjevima KJKP "VIK";

Sa Dobrinjske strane uz konstataciju da nema fekalne i oborinske kanalizacije, a da su najbliži recipijenti postojeći kanali uz XII transversalu, potrebno je položiti fekalni i oborinski kanal promjera cijevi Ø300 mm na dužini od 870m paralelno sa XII transversalom. Ovi vodovi bi na dužem potezu bili paralelni sa vodovodnom cijevi VCØ1000 mm kojim se transportuje voda iz P.S. Bačevo u rezervoar Mojmiro. Taj cjevovod zahtijeva koridor znatnih dimenzija, tako da bi se sa fekalnim i oborinskim kanalom ušlo unutar ograde Aerodroma Sarajevo, što iziskuje njihove saglasnosti;

Kroz obuhvat Memorijalnog muzeja na Butmirskoj strani prolazi FACØ300 mm, tako da odvodnja fekalnih voda se može planirati bez dodatnih uslova. Rješenje odvodnje oborinskih voda je znatno zahtjevnije. Recipijent oborinskih voda je potok Tilava do kog treba doći preko cijelog obuhvata R.P. "Kotorac" i to na dužini od cca 900 m;

Sve zahvate na postojećim i planiranim kanalima u obuhvatu planirati u skladu sa zahtjevima KJKP "VIK";

Prikupljene oborinske vode sa površina za mirujuć saobraćaj, prije uključanja u javnu kanalizacionu mrežu, tretirati u separatorima odgovarajućeg kapaciteta.

Energetika

Elektroenergetika

Napajanje objekata električnom energijom u obuhvatu treba da bude na 10(20) kV naponu distributivne mreže. Mjesto priključka na mrežu je distributivna trafostanica tipske jedinične snage transformatora, projektovana prema Tehničkim preporukama Elektrodistribucije Sarajevo. Mrežu planirati isključivo kablovsku, sa mogućnošću dvostranog napajanja, iz glavnog i rezervnog izvora napajanja višeg reda. Također, planirati mogućnost povezivanja 10(20) kV kablovske mreže planiranog obuhvata sa susjednim obuhvatom. Distributivne trafostanice planirati u težištu potrošača, a broj određivati prema specifičnom opterećenju transformatorske jedinice. Uz planirane visokonaponske 10(20) kV kablove položiti cijev za optički kabl za daljinsku komandu. U kablovske vodne čelije ugraditi indikatore kvara;

Trafostanice moraju biti skladno uklopljene u postojeći urbani i prirodni ambijent, kroz svoju arhitektonsku formu i primjenu konstruktivnih i oblikovnih elemenata, kao i uređenje vanjskog prostora. Lokacija transformatorskih stanica moguća je na svim mjestima s postojećim pristupnim putevima i na pripremljenom terenu minimalne nosivosti 115 kN/m²;

Razvod električne energije na niskom naponu planirati isključivo kablovskom mrežom. Niskonaponska mreža će se iz planiranih transformatorskih stanica TS 10(20)/0.4 kV izvoditi kao zatvorena preko KRO i KPOV-S ormara (uvezana sa sopstvenom i drugim susjednim transformatorskim stanicama) a radi kao radijalna. Postoji mogućnost rezervnog napajanja preko KRO i KPOV-S ormara i poveznih niskonaponskih kablova. Obzirom da svi kablovi uglavnom imaju rezervu u kapacitetu to ujedno služe za glavno napajanje i za rezervno napajanje susjednih kablova. Svi KRO razvodni ormari (KRO-8, KRO-6, KRO-4, KPOV-S2 i KPOV-S1) fasadni ormari su predviđeni za ugradnju na fasade objekata ili slobodnostojeći;

Rasvjeta saobraćajnica treba biti planirana prema njihovoj kategorizaciji, u sklopu postojeće javne rasvjete, sa nivoom

osvjetljenja prema preporukama svjetlotehničke karte. Visine stubova javne rasvjete i tip svjetiljki usaglašavati sa postojećim ili usvojenim tipom. Mjerenje potrošnje električne energije i automatsko uključanje predvidjeti u distributivnoj trafostanici iz koje se napaja određena grupa svjetiljki;

Sva rješenja elektroenergetike u okviru Urbanističkog projekta moraju biti izvedena u skladu sa važećim propisima i standardima za predmetne sisteme, kao i eventualnim posebnim uvjetima i zahtjevima koje mogu postaviti distributeri.

Toplifikacija-gasifikacija

Planirati termoeenergetske potrebe u skladu sa konceptom energetske opskrbe datom u Urbanističkom planu i dugoročnim opredjeljenjem razvoja energetike Grada kao tehnički, ekonomski i ekološki optimalno rješenje;

Na osnovu postojećeg stanja energetskih izvora i izgrađenih infrastrukturnih sistema na predmetnom lokalitetu optimalno rješenje opskrbe toplotnom energijom je na bazi zemnog gasa, kao osnovnog energenta, a alternativna goriva se mogu odabrati u skladu sa željama i mogućnostima investitora, ali na način koji onemogućava ugrožavanje okoliša iznad dopuštenih vrijednosti, uz poštivanje važećih standarda, propisa, planova, odluka i ostalih važećih normativnih akata;

S obzirom na urbanističke karakteristike predmetne prostorne cjeline i energetske gustinu, vlasničku strukturu, tehnološke potrebe, dinamiku gradnje i održavanja, i mikroklimatskih uslova, zagrijavanje objekata i pripremu tople sanitarne vode obezbijediti individualnim sistemima, korištenjem zemnog gasa, kao osnovnog energenta i električne energije, kao alternativne;

Budući objekti Memorijalnog muzeja sa Dobrinjske i Butmirske strane, preko vlastitog individualnog sistema (individualna kotlovnica, kombi bojleri, fasadne ili dimnjačne gasne peći, protočni bojleri i plinski štednjaci) podmiruju potrebe za grijanjem i pripremom tople sanitarne vode, a također, postoji mogućnost kuhanja preko pojedinačnih priključaka na niskotlačnu, gasnu mrežu;

Obzirom na karakter i dužinu objekta Tunela D-B, neophodno je obezbijediti propisanu ventilaciju (prirodnu i prinudnu). Detaljni parametri za definisanje ventilacije će se znati kada bude određen režim transporta kroz Tunel, obim i dinamika, te ostali neophodni ulazni parametri u kasnijim fazama izrade investiciono-tehničke dokumentacije, nakon predmetnog Urbanističkog projekta;

Potrebno je izvršiti dislokaciju postojećeg voda niskotlačne gasne mreže GPL 63, koji se ukršta sa trasom Tunela DB sa Dobrinjske strane. Sa Butmirske strane je neophodno izmještanje postojećeg voda niskotlačne gasne distributivne mreže GPL 110 koji se ukršta sa trasom Tunela DB;

Planiranim rješenjem obezbijediti racionalizaciju potrošnje, primjenu mjera štednje, podizanje energetske efikasnosti, smanjenja emisije polutanata iz ložišta, kako bi dostigli europske norme i standarde u ovoj oblasti.

Kablovska tk mreža

Na osnovu analize stanja uraditi idejno rješenje za fazu kablovske tk. infrastrukture, a kojim će se sa postojećom tk. infrastrukturom povezati planirani objekti. Rješenje tk. infrastrukture je potrebno uskladiti sa urađenim projektima faze tk. infrastrukture kontaktnih planova: RP Dobrinja i RP Donji Kotorac.

Obzirom da se urbanistički projekat nalazi unutar granica urbanog područja, telekomunikacionu infrastrukturu je potrebno planirati podzemno (član 90. Prostorni plan razvoja KS za period 2003 - 2023. god.).

Kablovsku tk. infrastrukturu (pristupnu tk. mrežu, kablovsku kanalizaciju, mrežu kablovske televizije) potrebno je planirati i izvoditi podzemno i izvan kolovoza (u pločnicima i zelenim površinama). Ukoliko trasu kablovske kanalizacije nije moguće planirati izvan kolovoza, moguće je istu planirati unutar kolovoza, uz pribavljenu saglasnost i definisane uslove za

prokope saobraćajnih površina od strane nadležnih upravitelja saobraćajnica prema Zakonu o cestama Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/2010).

Osmariče sa tk. opremom (tačke koncentracije, optička ostrva i sl.) je potrebno planirati uz ili unutar objekata, te izbjegavati njihovo postavljanje kao samostojećih jedinica. Nije dozvoljeno postavljanje tk. osmariča i antena na objekte koji su valorizovani kao objekti ambijentalne ili arhitektonske ili historijske vrijednosti.

Konačan izbor tehnologije koja će biti korištena za pružanje telekomunikacionih usluga korisnicima je ostavljen na izbor investitoru i nije predmet provedbene dokumentacije.

Stvorene obaveze

Stvorene obaveze u prostoru od strane nadležnih općinskih službi, do donošenja ove Odluke, uvažiti kao zatečeno stanje. U tom smislu Općina Novi Grad Sarajevo i Općina Ilidža su dužne dostaviti sve podatke o stvorenim obavezama na ovom prostoru.

Sadržaj Plana

Sastavni dio ovog Plana će biti grafički i tekstualni prilozi utvrđeni prema Uredbi o jedinstvenoj metodologiji za izradu dokumenata prostornog uređenja (član 70., član 71., član 72. i član 73.).

Idejni projekti objekata Muzeja,
Idejni projekti vanjskog uređenja,
Idejni projekti faza infrastrukture.

Član 6.

Idejne projekte objekata Muzeja sa idejnim projektima vanjskog uređenja obezbjeđuje Ministarstvo za boračka pitanja putem Fonda Memorijala provođenjem postupka javnih nabavki i urbanističko-arhitektonskog konkursa.

Rok za izradu Plana

Član 7.

ROKOVI za pripremu i izradu Plana su:

| | |
|---|-----------------|
| Donošenje Odluke o pristupanju izradi Plana | novembar 2013. |
| Provođenje tenderskog postupka za podloge i ugovaranje | mart 2014. |
| Obezbjedenje podloga za izradu Plana | maj 2014. |
| Izrada Projektnog programa 45 dana po obezbjedenju podloga | juli 2014. |
| Izrada Koncepta Plana po dobijanju idejnih projekata objekata sa prikazom istih u prostoru (maksimalno 4 mjeseca) | decembar 2014. |
| Izrada prednacrt Plana | februar 2014. |
| Utvrdjivanje Nacrta Plana | mart 2015. |
| Javni uvid i rasprava o Planu | april 2015. |
| Sumiranje i analiza rezultata javne rasprave | maj 2015. |
| Prijedlog plana i usvajanje | septembar 2015. |

Način osiguranja sredstava za izradu Plana

Član 8.

Okvirna sredstva za pripremu podloga i izradu Plana u iznosu od 24.600,00 KM obezbjeđuje Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo u Budžetu za 2014. i 2015. godinu. Stvarna sredstva će se utvrditi kroz provođenje procedura javnih nabavki.

Nosilac pripreme Plana i

Nosilac izrade Plana

Član 9.

Nosilac pripreme za izradu Plana je Načelnik Općine Novi Grad Sarajevo i Načelnik Općine Ilidža, u saradnji sa Ministarstvom za boračka pitanja (Fond memorijala).

Izrada Urbanističkog projekta na području Općine Ilidža će se vršiti na osnovu odrednica koje je propisao Regulatorni plan "Donji Kotorac", a za područje Općine Novi Grada izrada Urbanističkog projekta će se vršiti na osnovu Projektnog

programa za izradu Urbanističkog projekta čija izrada se ovom Odlukom potvrđuje.

Nosilac izrade Plana je Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo, koji može fazu izrade Plana ili njegovog dijela povjeriti pravnom licu registrovanom za tu vrstu djelatnosti na zakonom propisan način.

Javna rasprava i donošenje Plana

Član 10.

Izradi Plana prethodi izrada analitičko-dokumentacione osnove.

Nosilac pripreme za izradu Plana će verifikovati dokumente iz prethodnog stava.

Član 11.

Ovom Odlukom stavlja se van snage Odluka o pristupanju izradi Urbanističkog projekta "Memorijalni muzej opsade grada Sarajevo na lokalitetu Tunela D-B Dobrinja-Butmir" donesena 2002. godine ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 29/02.).

Član 12.

Nosilac izrade Plana će izraditi Koncept Plana na osnovu utvrđenih smjernica, i ponuditi ga Nosiocu pripreme za izradu Plana.

Ukoliko Nosilac pripreme za izradu Plana prihvati Koncept Plana, Nosilac izrade Plana će izraditi Prednacrt plana i dostaviti ga Nosiocu pripreme za izradu Plana radi utvrđivanja Nacrta Plana.

Nosilac pripreme za izradu Plana će utvrditi Nacrt Plana i podnijeti ga Općinskom vijeću na razmatranje i stavljanje na javni uvid i raspravu u trajanju od 30 dana.

Nosilac pripreme za izradu Plana će provesti javni uvid i raspravu o Nacrtu Plana.

Član 13.

Na osnovu rezultata javnih rasprava i stava o Nacrtu Plana, nosioci pripreme Plana utvrđuju Prijedlog Plana i podnijeti ga općinskim vijećima na donošenje.

Član 14.

Sastavni dio Prijedloga Plana je "Elaborat troškova uređenja građevinskog zemljišta", koji će uraditi Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo.

Ostale odredbe

Član 15.

Subjekti planiranja su: Općina Novi Grad Sarajevo, Općina Ilidža, Grad Sarajevo, Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo, Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo, Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo, Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo, Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo, Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo, Federalna direkcija za civilnu avijaciju, Federalno ministarstvo odbrane, Međunarodni aerodrom Sarajevo, te javna i javna komunalna preduzeća, vlasnici i korisnici zemljišta, potencijalni investitori i drugi zainteresovani subjekti koji iskažu svoj interes.

Član 16.

Utvrđuje se režim zabrane građenja na području obuhvata Plana do donošenja Plana, a najduže dvije godine.

Član 17.


Sastavni dio ove Odluke je grafički prilog sa prostornim obuhvatom Plana prema opisu datom u članu 2. ove Odluke.


Član 18.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-02-4854/13-5
28. novembra 2013. godine
Ilidža

Predsjedavajuća
Smiljana dr. Viteškić, s. r.





OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO

Općinsko vijeće

Na osnovu čl. 20. i 33. Statuta Općine Novi Grad Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 30/09 - novi prečišćeni tekst) i čl. 40. i 47. Zakona o prostornom uređenju Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 7/05), Općinsko vijeće Novi Grad Sarajevo, na 11. sjednici održanoj 28.11.2013. godine, donijelo je

ODLUKU

O PRISTUPANJU IZRADI URBANISTIČKOG
PROJEKTA "SPOMENIČKI KOMPLEKS TUNEL D-B"

Vrsta Plana

Član 1.

Pristupa se izradi Urbanističkog projekta "Spomenički kompleks Tunnel D-B" u daljem tekstu: Plan.

Granice područja za koje se Plan radi

Član 2.

Granica obuhvata polazi od tačke br. 1 koja se nalazi na medi između parcela k.č. 1150 i 1151, a ima koordinate y=6527477, x=4852862, zatim produžava na sjeveroistok idući preko parcela k.č. 1151, 1668, 783, 784, 30/1, 212/2, 210/1, 208, 209, 205, 203, 202, 2559/2, 2559/1, 2561/1, 2561/3, 2570/1, 2570/13 (koordinate prelomnih tačaka: br. 2 y=6527529, x=4852943; br. 3 y=6527551, x=4852932; br. 4 y=6527579, x=4852972; br. 5 y=6527625, x=4853069; br. 6 y=6527680, x=4853131; br. 7 y=6527805, x=4853329; br. 8 y=6527793, x=4853420; br. 9 y=6527824, x=4853469; br. 10 y=6527828, x=4853406; br. 11 y=6527841, x=4853487; br. 12 y=6527862, x=4853479) i dolazi u tromedu između parcela k.č. 2570/1, 2570/13, 3182, zatim se lomi na zapad idući međom parcele k.č. 3182 u dužini od 27m i dolazi u tačku br. 13 koja se nalazi na medi između parcela k.č. 3182, 2570/1, a ima koordinate y=6527880, x=4853556. Granica obuhvata produžava na sjever idući preko parcele k.č. 3182, nastavlja u istom pravcu idući međom parcele k.č. 2570/9 (obuhvata je) i dolazi u tromedu između parcela k.č. 2560/3, 2570/9, 2560/5, 2570/8, zatim presijeca parcelu k.č. 2570/8 i dolazi u tačku br.14, koja se nalazi na medi između parcela k.č. a ima koordinate y=6527910, x=4853597. Granica obuhvata produžava na jugoistok sijekuci u pravoj liniji parcele k.č. 2564/3, 2564/5, 2568/9, 2568/1, 2566/1, 2572/1, 2580/3, 2580/2 i dolazi u tačku br. 15 koja se nalazi na parceli k.č. 2580/2, a ima koordinate y=6527998, x=4853548, zatim se lomi na jug idući preko parcela k.č. 2582/2, 2580/1, 3182 i dolazi u tromedu između parcela k.č. 3182, 2573/1, 2573/2. Granica potom nastavlja na jug idući međom parcele k.č. 2573/1 (obuhvata je) i dolazi u tačku br. 16 koja ima koordinate y=6527943, x=4853442, potom skreće na zapad, te jug idući preko parcela k.č. 2573/1, 2562/1, 2570/19, 2570/6, 2570/13, 210/1, 212/1, 211/1, 211/2, 30/1, 789, 790, 791, 792, 795/2, 793, 1668, 1143, 1144, 1145, 1150 (koordinate prelomnih tačaka: br. 17 y=6527883, x=4853469; br. 18 y=6527845, x=4853408; br. 19 y=6527857, x=4853317; br. 20 y=6527720, x=4853100; br. 21 y=6527667, x=4853040; br. 22 y=6527624, x=4852951; br. 23 y=6527596, x=4852909; br. 24 y=6527643, x=4852884; br. 25 y=6527594, x=4852804; br. 26 y=6527543, x=4852854; br. 27 y=6527525, x=4852830) i dolazi do tačke br. 1, odnosno mjesta odakle je opis granice i počeo.

Sve naprijed navedene parcele nalaze se u K.O. Dobrinja, Općina Novi Grad i K.O. Butmir, Općina Ilidža.

Ukupna površina obuhvata iznosi 5,6 ha.

Konačni opis granice Urbanističkog projekta (Plana) utvrdit će se Projektnim programom za izradu ovog Urbanističkog projekta i Odlukom o provođenju Urbanističkog projekta (Plana).

Vremenski period za koji se Plan donosi

Član 3.

Plan se donosi za period od 10 godina (2013. - 2023. godine).

Član 4.

Izradi Plana prethodi izrada i donošenje Projektnog programa za izradu Urbanističkog projekta, koga razmatra i donosi Općinsko vijeće Novi Grad, na prijedlog Općinskog načelnika.

Smjernice za izradu Plana

Član 5.

Za područje Spomeničkog kompleksa Tunnel D-B 2002. godine donesena je Odluka o pristupanju izradi Urbanističkog projekta "Memorijalni muzej opsade grada Sarajevo na lokalitetu Tunela D-B Dobrinja-Butmir" ("Službene novine KS", broj 29/02). Obzirom da Plan nije završen, zaustavljen je u fazi Nacrta, Općina Novi Grad i Općina Ilidža na inicijativu Ministarstva za boračka pitanja a putem Fonda memorijala Kantona Sarajevo, pokreću izradu novog Urbanističkog projekta "Memorijalni muzej opsade grada Sarajevo na lokalitetu Tunela D-B Dobrinja-Butmir" u novim korigovanim granicama. Izrada Plana se vrši prema Odluci o stavljanju dobra baštine pod zaštitu kojom je nekretnina Spomenički kompleks Tunnel D-B proglašen zaštićenom dobrom baštine II kategorije ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 7/00) i Odluci o usvajanju projekta "Opsada i odbrana Sarajeva 1992-1995. godine" ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 9/06).

Za predmetno područje Općine Novi Grad nije rađen regulacioni plan, to se u skladu sa Kantonalnim zakonom o prostornom uređenju prethodno radi Projektni program za izradu Urbanističkog projekta. Verifikuje ga nosilac pripreme i ujedno predstavlja smjernice za izradu Urbanističkog projekta. Projektni program treba da sadrži sve elemente propisane Zakonom o prostornom uređenju Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 07/05), i Uredbom o jedinstvenoj metodologiji za izradu dokumenata prostornog uređenja ("Službene novine Federacije BiH", broj 63/04 i 50/07).

Za predmetno područje Općine Ilidža osnov za izradu Urbanističkog projekta (Plana) je Regulacioni plan "Donji Kotorac" (faza Nacrta).

Osnovna usmjerenja za izradu Plana su:

- Izvršiti geodetsko snimanje postojećeg stanja u obuhvatu Plana u vektorskom obliku u razmjeri 1:500. Uz geodetske podloge potrebno je obezbijediti i podatke o posjedovnom stanju i ažurnom katastru komunalne infrastrukture;
- Izvršiti istražne radove za izradu elaborata o inženjersko-geološkim osobinama terena na osnovu projektnog zadatka koji će definisati obim istražnih radova u granicama Plana;
- Izvršiti valorizaciju postojećeg građevinskog fonda i analizu urađenih zahvata u prostoru;
- Na bazi izvršenog geodetskog i geološkog snimanja, valorizacije postojećeg građevinskog fonda, u saradnji sa općinama Ilidža i Novi Grad postaviti koncept prostorne organizacije imajući u vidu postojeće stanje, usmjerenja data kroz planove višeg reda, Odluku o stavljanju dobra baštine pod zaštitu, i potrebu definisanja sadržaja u cilju obezbjeđenja prostornih elemenata i uslova za razvoj kompleksa Memorijalnog muzeja opsade;
- U funkcionalnom i građevinskom smislu zonu Memorijalnog muzeja treba sadržajno i saobraćajno definisati u skladu sa prostornim mogućnostima i stvarnim potrebama;
- Planirati izgradnju objekata sa namjenom isključivo u funkciji muzeja;

- Precizirati uslove za izgradnju sa arhitektonsko-urbanističkim parametrima i rješenjem infrastrukturne opremljenosti (saobraćajna povezanost, snabdijevanje vodom, dispozicija otpadnih voda, snabdijevanje potrebnim količinama električne energije i sl.);
- Predložiti koncept arhitektonsko-urbanističkog razmjesta objekata, razmotriti mogućnost redefinisiranja objekata i sadržaja koji se stavljaju u funkciju muzeja prema Odluci o stavljanju dobra pod zaštitu, i utvrditi građevinsku liniju objekata, bpg objekata, maksimalne visine objekta, broj parking mjesta, mjesta i kote ulaza i izlaza u kompleks i objekte, kote pješačkih površina (komunikacija), i druge urbanističko-tehničke uslove;
- U granici planiranja utvrditi uslove pod kojim se mogu vršiti intervencije na zatečenom građevinskom fondu (stalnog ili privremenog statusa) u smislu dogradnje, rekonstrukcije, redizajna ili nove/zamjenske izgradnje i uslove za njegovu integraciju u prostornu organizaciju uvažavajući infrastrukturne uslove, geologiju i preporuke Kantonalnog zavoda za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa (vrsta krova, elementi za oblikovanje fasade) sve u skladu sa Odlukom o stavljanju dobra pod zaštitu;
- Zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa KS će na osnovu postojeće dokumentacije obezbijediti podatke o pojedinačnim objektima kulturno-historijskog naslijeđa sa smjernicama i mjerama zaštite;
- Prilikom planiranja prostorne organizacije preispitati već izgrađenu infrastrukturnu mrežu i njene kapacitete, te je po mogućnosti koristiti uz proširenje kapaciteta.

Zelenilo

- Zelene površine na ovom prostoru treba da se javi kao jedan od ravnopravnih sadržaja u predviđenim namjenama i treba ih rješavati i urediti tako da predstavljaju jedinstvenu kompozicionu cjelinu sa svim ostalim elementima koji se javljaju na ovom prostoru (popločanje, urbani mobilijar, rasvjeta, fontane, skulpture itd.).
- Zelenilo treba da čini najmanje 30%, od ukupne površine građevinske parcele te strukturom (sve tri vegetacione etaže) i odnosom biološke i građevinske komponente, da zadovolji potrebe korisnika.
- Na površinama saobraćaja u mirovanju treba predvidjeti sadnju stabla.
- Izbor elemenata biološke komponente, vršiti u skladu sa potencijalnom vegetacijom i prema estetsko-oblikovnim iskazima pojedinih elemenata, a treba ih usaglasiti i sa izraženim elementima ograničenja u ovom području (zona aerodroma).
- U oblikovno-sadržajnom smislu površine treba uskladiti sa karakterom pretežne namjene a s ciljem zadovoljenja estetsko-edukativne funkcije i ambijenta ugođaja za buduće posjetioce.

Saobraćaj

- U toku izrade Urbanističkog projekta potrebno je zadržati koncept primarne saobraćajne mreže definisan važećim planovima višeg reda;
- Potrebno je primarne saobraćajnice implementirati u skladu sa prostornim mogućnostima i postojećom izgrađenošću, kako u pogledu gabarita tako i u pogledu položaja, te zaštitnog pojasa propisanog zakonskom regulativom, a posebno mrežu planiranih saobraćajnica uskladiti sa važećim planovima kontaktnih zona;
- Mrežu internih saobraćajnica obuhvata koncipirati na način što povoljnije dostupnosti svim planiranim sadržajima sa gabaritom ne manjim od 5,50 m (poželjno 6,0 m) za dvosmjerni motorni saobraćaj, odnosno 4,50 m za jednosmjerni saobraćaj, sa pješačkim stazama (po mogućnosti obostrano) širine minimalno 1,50 m;

- U cilju dovođenja Memorijalnog muzeja opsade Grada Sarajeva u funkciju, sa aspekta pješačkog saobraćaja, potrebno je za objekat Tunela Dobrinja - Butmir, kao pravno zaštićen objekat kulturne zaštite, utvrditi uslove prohodnosti tunelskom cijevi u cijeloj dužini ispod Aerodroma Sarajevo;
- Pješačke komunikacije planirati duž planiranih saobraćajnica ili odvojeno, u skladu sa distribucijom planiranih sadržaja.
- Predvidjeti prostore za mirujući saobraćaj u skladu sa važećim standardima i planiranim sadržajima.

Komunalna hidrotehnika**Snabdijevanje vodom**

- Mrežu primarnih i distribucionih vodova unutar obuhvata Urbanističkog projekta planirati u skladu sa urbanističko-saobraćajnim rješenjem, prema važećim propisima, i sa uslovima i zahtjevima KJKP "VIK";
- Postojeći vod VAØ100 mm, na Dobrinjskoj strani, sa koga se vrši snabdijevanje vodom, potrebno je rekonstruisati zbog neodgovarajućeg materijala cjevovoda. Planirati formiranje prstena oko Memorijalnog muzeja sa kog će se vršiti snabdijevanje vodom i obezbijediti adekvatna protivpožarna zaštita;
- Preispitivanjem mogućnosti izgradnje pješačkog prelaza na XII transverzali (ispod ili iznad saobraćajnice), potrebno je voditi računa o tome da postoji postojeći potisni cjevovodi VCØ600 mm i VLØ300 mm koji su položeni duž XII transverzale. Izmještanje ovih cjevovoda uslovljava betonska osiguranja cjevovoda znatnih dimenzija, što će prouzrokovati znatne troškove i obustave snabdijevanja vodom sa izvorišta Sokolović kolonija, zbog čega je potrebno razmotriti mogućnost planiranja nadputnjaka preko XII transverzale;
- Sa Butmirske strane potrebno je postojeći cjevovod VAØ100 mm rekonstruisati zbog neodgovarajućeg materijala cjevovoda, i oformiti prsten oko objekta Memorijalnog muzeja sa kog će se vršiti snabdijevanje vodom i tako obezbijediti adekvatna protivpožarna zaštita.

Odvodnja otpadnih i oborinskih i voda

- Osnovu za izradu idejnog rješenja odvodnje otpadnih i oborinskih voda koje će biti sastavni dio Urbanističkog projekta je urbanističko i saobraćajno rješenje, i u skladu sa tim rješenjima predložiti se i neophodni zahvati na kanalizacionom sistemu;
- Separatnu kanalizacionu mrežu unutar obuhvata planirati u skladu sa urbanističko - saobraćajnim rješenjem, prema važećim propisima, te sa konkretnim uslovima i zahtjevima KJKP "VIK";
- Sa Dobrinjske strane uz konstataciju da nema fekalne i oborinske kanalizacije, a da su najbliži recipijenti postojeći kanali uz XII transverzalu, potrebno je položiti fekalni i oborinski kanal promjera cijevi Ø300 mm na dužini od 870 m paralelno sa XII transverzalom. Ovi vodovi bi na dužem potezu bili paralelni sa vodoovodnom cijevi VCØ1000 mm kojim se transportuje voda iz P.S. Bačvo u rezervoar Mojnilo. Taj cjevovod zahtijeva koridor znatnih dimenzija, tako da bi se sa fekalnim i oborinskim kanalom ušlo unutar ograde Aerodroma Sarajevo, što iziskuje njihove saglasnosti;
- Kroz obuhvat Memorijalnog muzeja na Butmirskoj strani prolazi FACØ300 mm, tako da odvodnja fekalnih voda se može planirati bez dodatnih uslova. Rješenje odvodnje oborinskih voda je znatno zahtjevnije. Recipijent oborinskih voda je potok Tilava do kog treba doći preko cijelog obuhvata R.P. "Kotorac" i to na dužini od cca 900 m;
- Sve zahvate na postojećim i planiranim kanalima u obuhvatu planirati u skladu sa zahtjevima KJKP "VIK";

- Prikupljene oborinske vode sa površina za mirujuću saobraćaj, prije uključenja u javnu kanalizacionu mrežu, tretirati u separatorima odgovarajućeg kapaciteta.

Energetika**Elektroenergetika**

- Napajanje objekata električnom energijom u obuhvatu treba da bude na 10(20) kV naponu distributivne mreže. Mjesto priključka na mrežu je distributivna trafostanica tipске јединице снаге трансформатора, пројектована према Техничким препорукама Електродистрибуције Сарајево. Мрежу планирати искључиво кабловску, са могућношћу двостраниг напajања, из главног и резервног извора напajања вишег реда. Такође, планирати могућност повезивања 10(20) kV кабловске мреже планираног обухвата са сусједним обухватом. Дистрибутивне трафостанице планирати у тежишту потрошача, а број одређивати према специфичном оптерећењу трансформаторске јединице. Уз планиране високоталасне 10(20) kV каблове положити цијев за оптички кабл за даљинску команду. У кабловске водне челије уградити индикаторе кvara;
- Трафостанице морају бити складно укљопљене у постојећи урбани и природни амбијент, кроз своју архитектонску форму и примјену конструктивних и обликовних елемената, као и уређење ванјског простора. Локација трансформаторских станца могућа је на свим мјестима с постојећим приступним путевима и на припремљеном терену минималне носивости 115 kN/m²;
- Развод електричне енергије на ниском напону планирати искључиво кабловском мрежом. Нисконапонска мрежа ће се из планираних трансформаторских станца TS 10(20)/0,4 kV изводити као затворена преко KRO и KPOV-S ормара (увезана са сопственом и другим сусједним трансформаторским станицама) а ради као радијална. Постоји могућност резервног напajања преко KRO и KPOV-S ормара и повезних нисконапонских каблова. Обзиром да сви каблови углавном имају резерву у капацитету то уједно служи за главно напajање и за резервно напajање сусједних каблова. Сви KRO разводни ормари (KRO-8, KRO-6, KRO-4, KPOV-S2 и KPOV-S1) фасадни ормари су предвиђени за уградњу на фасаде објеката или слободно постојећи;
- Расвјета саобраћајница треба бити планирана према њиховој категоризацији, у склопу постојеће јавне расвјете, са нивоом освјетљења према препорукама свјетлотехничке карте. Висине stubova јавне расвјете и тип свјетилки усаглашавати са постојећим или усвојеним типом. Мјерење потрошње електричне енергије и аутоматско укључење предвидјети у дистрибутивној трафостанци из које се напaja одређена група свјетилки;
- Сва рјешења електроенергетике у оквиру Урбанистичког пројекта морају бити изведена у складу са важећим прописима и стандардима за предметне системе, као и евентуалним посебним увјетима и захтјевима које могу поставити дистрибутери.

Топлификација-газификација

- Планирати термоенергетске потребе у складу са концептом енергетске опskrbe датом у Урбанистичком плану и дугорочним опредјелjenjem развоја енергетике Града као технички, економски и еколошки оптимално рјешење;
- На основу постојећег стања енергетских извора и изграђених инфраструктурних система на предметном локалитету оптимално рјешење опskrbe топлотном енергијом је на бази земног гаса, као основног енергента, а алтернативна горива се могу одабрати у складу са жељама и могућностима инвеститора, али на начин који онемogućава угрожавање околиша изнад допушених вриједности, уз поштовање важећих стандарда, прописа, планова, одлука и осталих важећих нормативних аката;

- С обзиrom на урбанистичке карактеристике предметне просторне cjeline и енергетску густину, власничку структуру, технолошке потребе, динамiku градње и одржавања, и микроклиматских услова, загријавање објеката и припрему топле санитарне воде обезбједити индивидуалним системима, коришћењем земног гаса, као основног енергента и електричне енергије, као алтернативне;
- Будући објекти Меморијалног музеја са Добринске и Бутмирске стране, преко власитог индивидуалног система (индивидуална котловница, комби бојлери, фасадне или димњачне гасне пећи, проточни бојлери и плински штедњаци) подмирују потребе за гријањем и припремом топле санитарне воде, а такође, постоји могућност кућања преко појединачних прикључака на нискоталасну, гасну мрежу;
- Обзиrom на карактер и дужину објекта Тунела D-B, неопходно је обезбједити прописану вентилацију (природну и принудну). Детаљни параметри за дефинисање вентилације ће се знати када буде одређен режим транспорта кроз Тунел, обим и динамика, те остали неопходни улазни параметри у каснијим фазама израде инвестиционо-техничке документације, након предметног Урбанистичког пројекта;
- Потребно је извршити дислокацију постојећег вода нискоталасне гасне мреже GPL 63, који се укршта са трасом Тунела DB са Добринске стране. Са Бутмирске стране је неопходно измјештање постојећег вода нискоталасне гасне дистрибутивне мреже GPL 110 који се укршта са трасом Тунела DB;
- Планираним рјешењем обезбједити рационализацију потрошње, примјену мјера штедње, подизање енергетске ефикасности, смањења емисије полутаната из ложишта, како би достигли европске норме и стандарде у овој области.

Кабловска тк мрежа

- На основу анализе стања урадити идејно рјешење за фазу кабловске тк. инфраструктуре, а којим ће се са постојећом тк. инфраструктуром повезати планирани објекти. Рјешење тк. инфраструктуре је потребно ускладити са урађеним пројектима фазе тк. инфраструктуре контактних планова: RP Дебринја и RP Доњи Которак.
- Обзиrom да се урбанистички пројекат налази унутар граница урбаног подручја, телекомуникациону инфраструктуру је потребно планирати подzemно (Члан 90. Просторни план развоја KS за период 2003 - 2023 год.).
- Кабловску тк. инфраструктуру (приступну тк. мрежу, кабловску канализацију, мрежу кабловске телевизије) потребно је планирати и изводити подzemно и изван коловоза (у пловницама и зеленим површинама). Уколико трасу кабловске канализације није могуће планирати изван коловоза, могуће је исту планирати унутар коловоза, уз прибављену сагласност и дефинисане услове за прокопе саобраћајних површина од стране надлежних управитеља саобраћајница према Закону о cestama Федерације БиХ ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 12/2010).
- Ормарице са тк. опремом (тачке концентрације, оптичка ostrva и сл.) је потребно планирати уз или унутар објеката, те избјегавати њихово постављање као самостојећих јединица. Није дозвољено постављање тк. ормарица и антена на објекте који су валоризовани као објекти амбијенталне или архитектонске или историјске вриједности.
- Коначан избор технологије која ће бити кориштена за пуражање телекомуникационих услуга корисницима је остављен на избор инвеститору и није предмет provedbene документације.

Створене обавезе

- Створене обавезе у простору од стране надлежних опćинских служби, до доношења ове Одлуке, уважити као затечено стање. У том смислу Опćина Нови Град Сарајево и Опćина

Ilidža su dužne dostaviti sve podatke o stvorenim obavezama na ovom prostoru.

Sadržaj Plana

Sastavni dio ovog Plana će biti grafički i tekstualni prilozi utvrđeni prema Uredbi o jedinstvenoj metodologiji za izradu dokumenata prostornog uređenja (član 70., član 71., član 72. i član 73.):

- Idejni projekti objekata Muzeja,
- Idejni projekti vanjskog uređenja,
- Idejni projekti faza infrastrukture

Član 6.

Idejne projekte objekata Muzeja sa idejnim projektima vanjskog uređenja obezbjeđuje Ministarstvo za boračka pitanja putem Fonda Memorijala provođenjem postupka javnih nabavki i urbanističko-arhitektonskog konkursa.

Rok za izradu Plana

Član 7.

ROKOVI za pripremu i izradu Plana su:

- Donošenje Odluke o pristupanju izradi Plana novembar 2013.
- Provođenje tenderskog postupka za podloge i ugovaranje mart 2014.
- Obezbjedenje podloga za izradu Plana maj 2014.
- Izrada Projektnog programa 45 dana po obezbjedenju podloga juli 2014.
- Izrada Koncepta Plana po dobijanju idejnih projekata objekata sa prikazom istih u prostoru (maksimalno 4 mjeseca) decembar 2014.
- Izrada prednacrt Plana februar 2015.
- Utvrđivanje Nacrta Plana mart 2015.
- Javni uvid i rasprava o Planu april 2015.
- Sumiranje i analiza rezultata javne rasprave maj 2015.
- Prijedlog plana i usvajanje septembar 2015.

Način osiguranja sredstava za izradu Plana

Član 8.

Okvirna sredstva za pripremu podloga i izradu Plana u iznosu od 24.600,00 KM obezbijediće Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo u Budžetu za 2014. i 2015. godinu. Stvarna sredstva će se utvrditi kroz provođenje procedura javnih nabavki.

Nosilac pripreme Plana i

Nosilac izrade Plana

Član 9.

Nosilac pripreme za izradu Plana je Načelnik Općine Novi Grad Sarajevo i Načelnik Općine Ilidža, u saradnji sa Ministarstvom za boračka pitanja (Fond memorijala).

Izrada Urbanističkog projekta na području Općine Ilidža će se vršiti na osnovu odrednica koje je propisao Regulatorni plan "Donji Kotorac", a za područje Općine Novi Grada izrada Urbanističkog projekta će se vršiti na osnovu Projektnog programa za izradu Urbanističkog projekta čija izrada se ovom Odlukom potvrđuje.

Nosilac izrade Plana je Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo, koji može fazu izrade Plana ili njegovog dijela povjeriti pravnom licu registrovanom za tu vrstu djelatnosti na zakonom propisan način.

Javna rasprava i donošenje Plana

Član 10.

Izradi Plana prethodi izrada analitičko-dokumentacione osnove.

Nosilac pripreme za izradu Plana će verifikovati dokumente iz prethodnog stava.

Član 11.

Ovom Odlukom stavlja se van snage Odluka o pristupanju izradi Urbanističkog projekta "Memorijalni muzej opsade grada Sarajevo na lokalitetu Tunela D-B Dobrinja-Butmir" donesena 2002. godine ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 29/02.).

Član 12.

Nosilac izrade Plana će izraditi Koncept Plana na osnovu utvrđenih smjernica, i ponuditi ga Nosiocu pripreme za izradu Plana.

Ukoliko Nosilac pripreme za izradu Plana prihvati Koncept Plana, Nosilac izrade Plana će izraditi Prednacrt plana i dostaviti ga Nosiocu pripreme za izradu Plana radi utvrđivanja Nacrta Plana.

Nosilac pripreme za izradu Plana će utvrditi Nacrt Plana i podnijeti ga Općinskom vijeću na razmatranje i stavljanje na javni uvid i raspravu u trajanju od 30 dana.

Nosilac pripreme za izradu Plana će provesti javni uvid i raspravu o Nacrtu Plana.

Član 13.

Na osnovu rezultata javnih rasprava i stava o Nacrtu Plana, nosioci pripreme Plana utvrdiće Prijedlog Plana i podnijeti ga općinskim vijećima na donošenje.

Član 14.

Sastavni dio Prijedloga Plana je "Elaborat troškova uređenja građevinskog zemljišta", koji će uraditi Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo.

Ostale odredbe

Član 15.

Subjekti planiranja su: Općina Novi Grad Sarajevo, Općina Ilidža, Grad Sarajevo, Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo, Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo, Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo, Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo, Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo, Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo, Federalna direkcija za civilnu avijaciju, Federalno ministarstvo odbrane, Međunarodni aerodrom Sarajevo, te javna i javna komunalna preduzeća, vlasnici i korisnici zemljišta, potencijalni investitori i drugi zainteresovani subjekti koji iskazuju svoj interes.

Član 16.

Utvrđuje se režim zabrane građenja na području obuhvata Plana do donošenja Plana, a najduže dvije godine.

Član 17.

Sastavni dio ove Odluke je grafički prilog sa prostornim obuhvatom Plana prema opisu datom u članu 2. Ove Odluke.

Član 18.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-02-23136/13
28. novembra 2013. godine
Sarajevo

Predsjedavajuća
Općinskog vijeća
Edina Gabela, s. r.

OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO

Općinsko vijeće

Na osnovu čl. 20. i 33. Statuta Općine Novi Grad Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 30/09 - novi prečišćeni tekst) i čl. 40. i 47. Zakona o prostornom uređenju Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 7/05), Općinsko vijeće Novi Grad Sarajevo, na 11. sjednici održanoj 28.11.2013. godine, donijelo je

ODLUKU

O PRISTUPANJU IZRADI URBANISTIČKOG
PROJEKTA "SPOMENIČKI KOMPLEKS TUNEL D-B"

Vrsta Plana

Član 1.

Pristupa se izradi Urbanističkog projekta "Spomenički kompleks Tunnel D-B" u daljem tekstu: Plan.

Granice područja za koje se Plan radi

Član 2.

Granica obuhvata polazi od tačke br. 1 koja se nalazi na medi između parcela k.č. 1150 i 1151, a ima koordinate y=6527477, x=4852862, zatim produžava na sjeveroistok idući preko parcela k.č. 1151, 1668, 783, 784, 30/1, 212/2, 210/1, 208, 209, 205, 203, 202, 2559/2, 2559/1, 2561/1, 2561/3, 2570/1, 2570/13 (koordinate prelomnih tačaka: br. 2 y=6527529, x=4852943; br. 3 y=6527551, x=4852932; br. 4 y=6527579, x=4852972; br. 5 y=6527625, x=4853069; br. 6 y=6527680, x=4853131; br. 7 y=6527805, x=4853329; br. 8 y=6527793, x=4853420; br. 9 y=6527824, x=4853469; br. 10 y=6527828, x=4853406; br. 11 y=6527841, x=4853487; br. 12 y=6527862, x=4853479) i dolazi u tromedu parcela k.č. 2570/1, 2570/13, 3182, zatim se lomi na zapad idući međom parcele k.č. 3182 u dužini od 27m i dolazi u tačku br. 13 koja se nalazi na medi između parcela k.č. 3182, 2570/1, a ima koordinate y=6527880, x=4853556. Granica obuhvata produžava na sjever idući preko parcele k.č. 3182, nastavlja u istom pravcu idući međom parcele k.č. 2570/9 (obuhvata je) i dolazi u tromedu parcela k.č. 2560/3, 2570/9, 2560/5, 2570/8, zatim presijeca parcelu k.č. 2570/8 i dolazi u tačku br.14, koja se nalazi na medi između parcela k.č. a ima koordinate y=6527910, x=4853597. Granica obuhvata produžava na jugoistok sijekuci u pravoj liniji parcele k.č. 2564/3, 2564/5, 2568/9, 2568/1, 2566/1, 2572/1, 2580/3, 2580/2 i dolazi u tačku br. 15 koja se nalazi na parceli k.č. 2580/2, a ima koordinate y=6527998, x=4853548, zatim se lomi na jug idući preko parcela k.č. 2582/2, 2580/1, 3182 i dolazi u tromedu parcela k.č. 3182, 2573/1, 2573/2. Granica potom nastavlja na jug idući međom parcele k.č. 2573/1 (obuhvata je) i dolazi u tačku br. 16 koja ima koordinate y=6527943, x=4853442, potom skreće na zapad, te jug idući preko parcela k.č. 2573/1, 2562/1, 2570/19, 2570/6, 2570/13, 210/1, 212/1, 211/1, 211/2, 30/1, 789, 790, 791, 792, 795/2, 793, 1668, 1143, 1144, 1145, 1150 (koordinate prelomnih tačaka: br. 17 y=6527883, x=4853469; br. 18 y=6527845, x=4853408; br. 19 y=6527857, x=4853317; br. 20 y=6527720, x=4853100; br. 21 y=6527667, x=4853040; br. 22 y=6527624, x=4852951; br. 23 y=6527596, x=4852909; br. 24 y=6527643, x=4852884; br. 25 y=6527594, x=4852804; br. 26 y=6527543, x=4852854; br. 27 y=6527525, x=4852830) i dolazi do tačke br. 1, odnosno mjesta odakle je opis granice i počeo.

Sve naprijed navedene parcele nalaze se u K.O. Dobrinja, Općina Novi Grad i K.O. Butmir, Općina Ilidža.

Ukupna površina obuhvata iznosi 5,6 ha.

Konačni opis granice Urbanističkog projekta (Plana) utvrdit će se Projektnim programom za izradu ovog Urbanističkog projekta i Odlukom o provođenju Urbanističkog projekta (Plana).

Vremenski period za koji se Plan donosi

Član 3.

Plan se donosi za period od 10 godina (2013. - 2023. godine).

Član 4.

Izradi Plana prethodi izrada i donošenje Projektnog programa za izradu Urbanističkog projekta, koga razmatra i donosi Općinsko vijeće Novi Grad, na prijedlog Općinskog načelnika.

Smjernice za izradu Plana

Član 5.

Za područje Spomeničkog kompleksa Tunnel D-B 2002. godine donesena je Odluka o pristupanju izradi Urbanističkog projekta "Memorijalni muzej opsade grada Sarajevo na lokalitetu Tunela D-B Dobrinja-Butmir" ("Službene novine KS", broj 29/02). Obzirom da Plan nije završen, zaustavljen je u fazi Nacrta, Općina Novi Grad i Općina Ilidža na inicijativu Ministarstva za boračka pitanja a putem Fonda memorijala Kantona Sarajevo, pokreću izradu novog Urbanističkog projekta "Memorijalni muzej opsade grada Sarajevo na lokalitetu Tunela D-B Dobrinja-Butmir" u novim korigovanim granicama. Izrada Plana se vrši prema Odluci o stavljanju dobra baštine pod zaštitu kojom je nekretnina Spomenički kompleks Tunnel D-B proglašen zaštićenim dobrom baštine II kategorije ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 7/00) i Odluci o usvajanju projekta "Opsada i odbrana Sarajeva 1992-1995. godine" ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 9/06).

Za predmetno područje Općine Novi Grad nije raden regulacioni plan, to se u skladu sa Kantonalnim zakonom o prostornom uređenju prethodno radi Projektni program za izradu Urbanističkog projekta. Verifikuje ga nosilac pripreme i ujedno predstavlja smjernice za izradu Urbanističkog projekta. Projektni program treba da sadrži sve elemente propisane Zakonom o prostornom uređenju Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 07/05), i Uredbom o jedinstvenoj metodologiji za izradu dokumenata prostornog uređenja ("Službene novine Federacije BiH", broj 63/04 i 50/07).

Za predmetno područje Općine Ilidža osnov za izradu Urbanističkog projekta (Plana) je Regulacioni plan "Donji Kotorac" (faza Nacrta).

Osnovna usmjerenja za izradu Plana su:

- Izvršiti geodetsko snimanje postojećeg stanja u obuhvatu Plana u vektorskom obliku u razmjeri 1:500. Uz geodetske podloge potrebno je obezbijediti i podatke o posjedovnom stanju i ažurnom katastru komunalne infrastrukture;
- Izvršiti istražne radove za izradu elaborata o inženjersko-geološkim osobinama terena na osnovu projektnog zadatka koji će definisati obim istražnih radova u granicama Plana;
- Izvršiti valorizaciju postojećeg građevinskog fonda i analizu urađenih zahvata u prostoru;
- Na bazi izvršenog geodetskog i geološkog snimanja, valorizacije postojećeg građevinskog fonda, u saradnji sa općinama Ilidža i Novi Grad postaviti koncept prostorne organizacije imajući u vidu postojeće stanje, usmjerenja data kroz planove višeg reda, Odluku o stavljanju dobra baštine pod zaštitu, i potrebu definisanja sadržaja u cilju obezbjeđenja prostornih elemenata i uslova za razvoj kompleksa Memorijalnog muzeja opsade;
- U funkcionalnom i građevinskom smislu zonu Memorijalnog muzeja treba sadržajno i saobraćajno definisati u skladu sa prostornim mogućnostima i stvarnim potrebama;
- Planirati izgradnju objekata sa namjenom isključivo u funkciji muzeja;

- Precizirati uslove za izgradnju sa arhitektonsko-urbanističkim parametrima i rješenjem infrastrukturne opremljenosti (saobraćajna povezanost, snabdijevanje vodom, dispozicija otpadnih voda, snabdijevanje potrebnim količinama električne energije i sl.);
- Predložiti koncept arhitektonsko-urbanističkog razmjesta objekata, razmotriti mogućnost redefinisiranja objekata i sadržaja koji se stavljaju u funkciju muzeja prema Odluci o stavljanju dobra pod zaštitu, i utvrditi građevinsku liniju objekata, bpg objekata, maksimalne visine objekta, broj parking mjesta, mjesta i kote ulaza i izlaza u kompleks i objekte, kote pješačkih površina (komunikacija), i druge urbanističko-tehničke uslove;
- U granici planiranja utvrditi uslove pod kojim se mogu vršiti intervencije na zatečenom građevinskom fondu (stalnog ili privremenog statusa) u smislu dogradnje, rekonstrukcije, redizajna ili nove/zamjenske izgradnje i uslove za njegovu integraciju u prostornu organizaciju uvažavajući infrastrukturne uslove, geologiju i preporuke Kantonalnog zavoda za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa (vrsta krova, elementi za oblikovanje fasade) sve u skladu sa Odlukom o stavljanju dobra pod zaštitu;
- Zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa KS će na osnovu postojeće dokumentacije obezbijediti podatke o pojedinačnim objektima kulturno-historijskog naslijeđa sa smjernicama i mjerama zaštite;
- Prilikom planiranja prostorne organizacije preispitati već izgrađenu infrastrukturnu mrežu i njene kapacitete, te je po mogućnosti koristiti uz proširenje kapaciteta.

Zelenilo

- Zelene površine na ovom prostoru treba da se jave kao jedan od ravnopravnih sadržaja u predviđenim namjenama i treba ih rješavati i urediti tako da predstavljaju jedinstvenu kompozicionu cjelinu sa svim ostalim elementima koji se javljaju na ovom prostoru (popločanje, urbani mobilijar, rasvjeta, fontane, skulpture itd.);
- Zelenilo treba da čini najmanje 30%, od ukupne površine građevinske parcele te strukturom (sve tri vegetacione etaže) i odnosom biološke i građevinske komponente, da zadovolji potrebe korisnika.
- Na površinama saobraćaja u mirovanju treba predvidjeti sadnju stablašica.
- Izbor elemenata biološke komponente, vršiti u skladu sa potencijalnom vegetacijom i prema estetsko-oblikovnim iskazima pojedinih elemenata, a treba ih usaglasiti i sa izraženim elementima ograničenja u ovom području (zona aerodroma).
- U oblikovno-sadržajnom smislu površine treba uskladiti sa karakterom pretežne namjene a s ciljem zadovoljenja estetsko-edukativne funkcije i ambijenta ugodaja za buduće posjetioce.

Saobraćaj

- U toku izrade Urbanističkog projekta potrebno je zadržati koncept primarne saobraćajne mreže definisan važećim planovima višeg reda;
- Potrebno je primarne saobraćajnice implementirati u skladu sa prostornim mogućnostima i postojećom izgrađenošću, kako u pogledu gabarita tako i u pogledu položaja, te zaštitnog pojasa propisanog zakonskom regulativom, a posebno mrežu planiranih saobraćajnica uskladiti sa važećim planovima kontaktnih zona;
- Mrežu internih saobraćajnica obuhvata koncipirati na način što povoljnije dostupnosti svim planiranim sadržajima sa gabaritom ne manjim od 5,50 m (poželjno 6,0 m) za dvosmjerni motorni saobraćaj, odnosno 4,50 m za jednosmjerni saobraćaj, sa pješačkim stazama (po mogućnosti obostrano) širine minimalno 1,50 m;

- U cilju dovođenja Memorijalnog muzeja opsade Grada Sarajeva u funkciju, sa aspekta pješačkog saobraćaja, potrebno je za objekat Tunela Dobrinja - Butmir, kao pravno zaštićen objekat kulturne zaštite, utvrditi uslove prohodnosti tunelskom cijevi u cijeloj dužini ispod Aerodroma Sarajevo;
- Pješačke komunikacije planirati duž planiranih saobraćajnica ili odvojeno, u skladu sa distribucijom planiranih sadržaja.
- Predvidjeti prostore za mirujući saobraćaj u skladu sa važećim standardima i planiranim sadržajima.

Komunalna hidrotehnika**Snabdijevanje vodom**

- Mrežu primarnih i distribucionih vodova unutar obuhvata Urbanističkog projekta planirati u skladu sa urbanističko-saobraćajnim rješenjem, prema važećim propisima, i sa uslovima i zahtjevima KJKP "VIK";
- Postojeći vod VAØ100 mm, na Dobrinjskoj strani, sa koga se vrši snabdijevanje vodom, potrebno je rekonstruisati zbog neodgovarajućeg materijala cjevovoda. Planirati formiranje prstena oko Memorijalnog muzeja sa kog će se vršiti snabdijevanje vodom i obezbijediti adekvatna protivpožarna zaštita;
- Preispitivanjem mogućnosti izgradnje pješačkog prelaza na XII transverzali (ispod ili iznad saobraćajnice), potrebno je voditi računa o tome da postoji postojeći potisni cjevovodi VØ600 mm i VLØ300 mm koji su položeni duž XII transverzale. Izmještanje ovih cjevovoda uslovljava betonska osiguranja cjevovoda znatnih dimenzija, što će prouzrokovati znatne troškove i obustave snabdijevanja vodom sa izvorišta Sokolović kolonija, zbog čega je potrebno razmotriti mogućnost planiranja nadputnjaka preko XII transverzale;
- Sa Butmirske strane potrebno je postojeći cjevovod VAØ100 mm rekonstruisati zbog neodgovarajućeg materijala cjevovoda, i oformiti prsten oko objekta Memorijalnog muzeja sa kog će se vršiti snabdijevanje vodom i tako obezbijediti adekvatna protivpožarna zaštita.

Odvodnja otpadnih i oborinskih i voda

- Osnovu za izradu idejnog rješenja odvodnje otpadnih i oborinskih voda koje će biti sastavni dio Urbanističkog projekta je urbanističko i saobraćajno rješenje, i u skladu sa tim rješenjima predložiti se i neophodni zahvati na kanizacionom sistemu;
- Separatnu kanizacionu mrežu unutar obuhvata planirati u skladu sa urbanističko - saobraćajnim rješenjem, prema važećim propisima, te sa konkretnim uslovima i zahtjevima KJKP "VIK";
- Sa Dobrinjske strane uz konstataciju da nema fekalne i oborinske kanalizacije, a da su najbliži recipijenti postojeći kanali uz XII transverzalu, potrebno je položiti fekalni i oborinski kanal promjera cijevi Ø300 mm na dužini od 870 m paralelno sa XII transverzalom. Ovi vodovi bi na dužem potezu bili paralelni sa voduodnom cijevi VCØ1000 mm kojim se transportuje voda iz P.S. Bačvo u rezervoar Mojmi. Taj cjevovod zahtijeva koridor znatnih dimenzija, tako da bi se sa fekalnim i oborinskim kanalom ušlo unutar ograde Aerodroma Sarajevo, što iziskuje njihove saglasnosti;
- Kroz obuhvat Memorijalnog muzeja na Butmirskoj strani prolazi FACØ300 mm, tako da odvodnja fekalnih voda se može planirati bez dodatnih uslova. Rješenje odvodnje oborinskih voda je znatno zahtjevnije. Recipijent oborinskih voda je potok Tilava do kog treba doći preko cijelog obuhvata R.P. "Kotorac" i to na dužini od cca 900 m;
- Sve zahvate na postojećim i planiranim kanalima u obuhvatu planirati u skladu sa zahtjevima KJKP "VIK";

- Prikupljene oborinske vode sa površina za mirujućih saobraćaj, prije uključivanja u javnu kanalizacionu mrežu, tretirati u separatorima odgovarajućeg kapaciteta.

Energetika**Elektroenergetika**

- Napajanje objekata električnom energijom u obuhvatu treba da bude na 10(20) kV naponu distributivne mreže. Mjesto priključka na mrežu je distributivna trafostanica tipске јединиčne snage transformatora, projektovana prema Tehničkim preporukama Elektrodistibucije Sarajevo. Mrežu planirati isključivo kablovsku, sa mogućnošću dvostranog napajanja, iz glavnog i rezervnog izvora napajanja višeg reda. Također, planirati mogućnost povezivanja 10(20) kV kablovske mreže planiranog obuhvata sa susjednim obuhvatom. Distributivne trafostanice planirati u težistu potrošača, a broj određivati prema specifičnom opterećenju transformatorske jedinice. Uz planirane visokonaponske 10(20) kV kablove položiti cijev za optički kabl za daljinsku komandu. U kablovske vodne čelije ugraditi indikatore kvara;
- Trafostanice moraju biti skladno uklopljene u postojeći urbani i prirodni ambijent, kroz svoju arhitektonsku formu i primjenu konstruktivnih i oblikovnih elemenata, kao i uređenje vanjskog prostora. Lokacija transformatorskih stanica moguća je na svim mjestima s postojećim pristupnim putevima i na pripremljenom terenu minimalne nosivosti 115 kN/m²;
- Razvod električne energije na niskom naponu planirati isključivo kablovskom mrežom. Niskonaponska mreža će se iz planiranih transformatorskih stanica TS 10(20)/0.4 kV izvoditi kao zatvorena preko KRO i KPOV-S ormara (uvezana sa sopstvenom i drugim susjednim transformatorskim stanicama) a radi kao radijalna. Postoji mogućnost rezervnog napajanja preko KRO i KPOV-S ormara i povezanih niskonaponskih kablova. Obzirom da svi kablovi uglavnom imaju rezervu u kapacitetu to ujedno služe za glavno napajanje i za rezervno napajanje susjednih kablova. Svi KRO razvodni ormari (KRO-8, KRO-6, KRO-4, KPOV-S2 i KPOV-S1) fasadni ormari su predviđeni za ugradnju na fasade objekata ili slobodnostojeći;
- Rasvjeta saobraćajnica treba biti planirana prema njihovoj kategorizaciji, u sklopu postojeće javne rasvjete, sa nivoom osvijetljenja prema preporukama svjetlotehničke karte. Visine stubova javne rasvjete i tip svjetiljki usaglašavati sa postojećim ili usvojenim tipom. Mjerenje potrošnje električne energije i automatsko uključivanje predvidjeti u distributivnoj trafostanici iz koje se napaja određena grupa svjetiljki;
- Sva rješenja elektroenergetike u okviru Urbanističkog projekta moraju biti izvedena u skladu sa važećim propisima i standardima za predmetne sisteme, kao i eventualnim posebnim uvjetima i zahtjevima koje mogu postaviti distributeri.

Toplifikacija-gasifikacija

- Planirati termoeenergetske potrebe u skladu sa konceptom energetske opskrbe datom u Urbanističkom planu i dugoročnim opredjeljenjem razvoja energetike Grada kao tehnički, ekonomski i ekološki optimalno rješenje;
- Na osnovu postojećeg stanja energetskih izvora i izgrađenih infrastrukturnih sistema na predmetnom lokalitetu optimalno rješenje opskrbe toplotnom energijom je na bazi zemnog gasa, kao osnovnog energenta, a alternativna goriva se mogu odabrati u skladu sa željama i mogućnostima investitora, ali na način koji onemogućava ugrožavanje okoliša iznad dopuštenih vrijednosti, uz poštivanje važećih standarda, propisa, planova, odluka i ostalih važećih normativnih akata;

- S obzirom na urbanističke karakteristike predmetne prostorne cjeline i energetske gustinu, vlasničku strukturu, tehnološke potrebe, dinamiku gradnje i održavanja, i mikroklimatskih uslova, zagrijavanje objekata i pripremu tople sanitarnе vode obezbijediti individualnim sistemima, korištenjem zemnog gasa, kao osnovnog energenta i električne energije, kao alternativne;
- Budući objekti Memorijalnog muzeja sa Dobrinjske i Butmirske strane, preko vlastitog individualnog sistema (individualna koflovnica, kombi bojleri, fasadne ili dimnjačne gasne peći, protočni bojleri i plinski štednjaci) podmiruju potrebe za grijanjem i pripremom tople sanitarnе vode, a također, postoji mogućnost kuhanja preko pojedinačnih priključaka na niskotlačnu, gasnu mrežu;
- Obzirom na karakter i dužinu objekta Tunela D-B, neophodno je obezbijediti propisanu ventilaciju (prirodnu i prinudnu). Detaljni parametri za definisanje ventilacije će se znati kada bude određen režim transporta kroz Tunel, obim i dinamika, te ostali neophodni ulazni parametri u kasnijim fazama izrade investiciono-tehničke dokumentacije, nakon predmetnog Urbanističkog projekta;
- Potrebno je izvršiti dislokaciju postojećeg voda niskotlačne gasne mreže GPL 63, koji se ukršta sa trasom Tunela DB sa Dobrinjske strane. Sa Butmirske strane je neophodno izmještanje postojećeg voda niskotlačne gasne distributivne mreže GPL 110 koji se ukršta sa trasom Tunela DB;
- Planiranim rješenjem obezbijediti racionalizaciju potrošnje, primjenu mjera štednje, podizanje energetske efikasnosti, smanjenja emisije polutanata iz ložišta, kako bi dostigli europske norme i standarde u ovoj oblasti.

Kablovska tk mreža

- Na osnovu analize stanja uraditi idejno rješenje za fazu kablovske tk. infrastrukture, a kojim će se sa postojećom tk. infrastrukturom povezati planirani objekti. Rješenje tk. infrastrukture je potrebno uskladiti sa urađenim projektima faze tk. infrastrukture kontaktnih planova: RP Dobrinja i RP Donji Kotorac.
- Obzirom da se urbanistički projekat nalazi unutar granica urbanog područja, telekomunikacionu infrastrukturu je potrebno planirati podzemno (član 90. Prostorni plan razvoja KS za period 2003 - 2023 god.).
- Kablovsku tk. infrastrukturu (pristupnu tk. mrežu, kablovsku kanalizaciju, mrežu kablovske televizije) potrebno je planirati i izvoditi podzemno i izvan kolovoza (u pločnicima i zelenim površinama). Ukoliko trasu kablovske kanalizacije nije moguće planirati izvan kolovoza, moguće je istu planirati unutar kolovoza, uz pribavljenu saglasnost i definisane uslove za prokepe saobraćajnih površina od strane nadležnih upravitelja saobraćajnica prema Zakonu o cestama Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/2010).
- Ormariće sa tk. opremom (tačke koncentracije, optička ostrva i sl.) je potrebno planirati uz ili unutar objekata, te izbjegavati njihovo postavljanje kao samostojjećih jedinica. Nije dozvoljeno postavljanje tk. ormarića i antena na objekte koji su valorizovani kao objekti ambijentalne ili arhitektonske ili historijske vrijednosti.
- Konačan izbor tehnologije koja će biti korištena za pružanje telekomunikacionih usluga korisnicima je ostavljen na izbor investitoru i nije predmet provedbene dokumentacije.

Stvorene obaveze

- Stvorene obaveze u prostoru od strane nadležnih općinskih službi, do donošenja ove Odluke, uvažiti kao zatečeno stanje. U tom smislu Općina Novi Grad Sarajevo i Općina

Ilidža su dužne dostaviti sve podatke o stvorenim obavezama na ovom prostoru.

Sadržaj Plana

Sastavni dio ovog Plana će biti grafički i tekstualni prilozi utvrđeni prema Uredbi o jedinstvenoj metodologiji za izradu dokumenata prostornog uređenja (član 70., član 71., član 72. i član 73.):

- Idejni projekti objekata Muzeja,
- Idejni projekti vanjskog uređenja,
- Idejni projekti faza infrastrukture

Član 6.

Idejne projekte objekata Muzeja sa idejnim projektima vanjskog uređenja obezbjeđuje Ministarstvo za boračka pitanja putem Fonda Memorijala provođenjem postupka javnih nabavki i urbanističko- arhitektonskog konkursa.

Rok za izradu Plana

Član 7.

ROKOVI za pripremu i izradu Plana su:

- Donošenje Odluke o pristupanju izradi Plana novembar 2013.
- Provođenje tenderskog postupka za podloge i ugovaranje mart 2014.
- Obezbjedenje podloga za izradu Plana maj 2014.
- Izrada Projektnog programa 45 dana po obezbjedenju podloga juli 2014.
- Izrada Koncepta Plana po dobijanju idejnih projekata objekata sa prikazom istih u prostoru (maksimalno 4 mjeseca) decembar 2014.
- Izrada prednacrt Plana februar 2015.
- Utvrđivanje Nacrta Plana mart 2015.
- Javni uvid i rasprava o Planu april 2015.
- Sumiranje i analiza rezultata javne rasprave maj 2015.
- Prijedlog plana i usvajanje septembar 2015.

Način osiguranja sredstava za izradu Plana

Član 8.

Okvirna sredstva za pripremu podloga i izradu Plana u iznosu od 24.600,00 KM obezbjeđuje Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo u Budžetu za 2014. i 2015. godinu. Stvarna sredstva će se utvrditi kroz provođenje procedura javnih nabavki.

Nosilac pripreme Plana i

Nosilac izrade Plana

Član 9.

Nosilac pripreme za izradu Plana je Načelnik Općine Novi Grad Sarajevo i Načelnik Općine Ilidža, u saradnji sa Ministarstvom za boračka pitanja (Fond memorijala).

Izrada Urbanističkog projekta na području Općine Ilidža će se vršiti na osnovu odrednica koje je propisao Regulatorni plan "Donji Kotorac", a za područje Općine Novi Grada izrada Urbanističkog projekta će se vršiti na osnovu Projektnog programa za izradu Urbanističkog projekta čija izrada se ovom Odlukom potvrđuje.

Nosilac izrade Plana je Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo, koji može fazu izrade Plana ili njegovog dijela povjeriti pravnom licu registrovanom za tu vrstu djelatnosti na zakonom propisan način.

Javna rasprava i donošenje Plana

Član 10.

Izradi Plana prethodi izrada analitičko-dokumentacione osnove.

Nosilac pripreme za izradu Plana će verifikovati dokumente iz prethodnog stava.

Član 11.

Ovom Odlukom stavlja se van snage Odluka o pristupanju izradi Urbanističkog projekta "Memorijalni muzej opsade grada Sarajeva na lokalitetu Tunela D-B Dobrinja-Butmir" donesena 2002. godine ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 29/02.).

Član 12.

Nosilac izrade Plana će izraditi Koncept Plana na osnovu utvrđenih smjernica, i ponuditi ga Nosiocu pripreme za izradu Plana.

Ukoliko Nosilac pripreme za izradu Plana prihvati Koncept Plana, Nosilac izrade Plana će izraditi Prednacrt plana i dostaviti ga Nosiocu pripreme za izradu Plana radi utvrđivanja Nacrta Plana.

Nosilac pripreme za izradu Plana će utvrditi Nacrt Plana i podnijeti ga Općinskom vijeću na razmatranje i stavljanje na javni uvid i raspravu u trajanju od 30 dana.

Nosilac pripreme za izradu Plana će provesti javni uvid i raspravu o Nacrtu Plana.

Član 13.

Na osnovu rezultata javnih rasprava i stava o Nacrtu Plana, nosioci pripreme Plana utvrdiće Prijedlog Plana i podnijeti ga općinskim vijećima na donošenje.

Član 14.

Sastavni dio Prijedloga Plana je "Elaborat troškova uređenja građevinskog zemljišta", koji će uraditi Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo.

Ostale odredbe

Član 15.

Subjekti planiranja su: Općina Novi Grad Sarajevo, Općina Ilidža, Grad Sarajevo, Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo, Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo, Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo, Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo, Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo, Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo, Federalna direkcija za civilnu avijaciju, Federalno ministarstvo odbrane, Međunarodni aerodrom Sarajevo, te javna i javna komunalna preduzeća, vlasnici i korisnici zemljišta, potencijalni investitori i drugi zainteresovani subjekti koji iskazuju svoj interes.

Član 16.

Utvrđuje se režim zabrane građenja na području obuhvata Plana do donošenja Plana, a najduže dvije godine.

Član 17.

Sastavni dio ove Odluke je grafički prilog sa prostornim obuhvatom Plana prema opisu datom u članu 2. Ove Odluke.

Član 18.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-02-23136/13
28. novembra 2013. godine
Sarajevo

Predsjedavajuća
Općinskog vijeća
Edina Gabela, s. r.

Gradska uprava - gradonačelnik

Na osnovu člana 5. stav 1. Pravilnika o kriterijima za korištenje sredstava iz tekuće rezerve Budžeta Grada Sarajeva ("Službene novine Kantona Sarajeva", broj 60/13), te u vezi sa članom 22. Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Sarajeva za 2013. godinu ("Službene novine Kantona Sarajeva", broj 17/13), kao i u skladu sa Budžetom Grada Sarajeva za 2013. godinu ("Službene novine Kantona Sarajeva", broj 17/13), gradonačelnik Grada Sarajeva donosi

ODLUKU**O ODOBRAVANJU SREDSTAVA TEKUĆE REZERVE
BUDŽETA GRADA SARAJEVA ZA 2013. GODINU ZA
REALIZACIJU SPORAZUMA O NAČINU IZMIRENJA
DUGA SA KJKP "RAD" D.O.O. SARAJEVO****Član 1.**

Odobravaju se novčana sredstva KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo, u cilju realizaciju Sporazuma o načinu izmirenju duga, broj 01-14-4125/13.

Član 2.

Novčana sredstva se odobravaju u ukupnom iznosu od 10.000,00 KM (slovima: desethiljada KM).

Član 3.

Sredstva iz člana 2. ove odluke odobravaju se na teret pozicije: Tekuća rezerva, Budžet Grada Sarajeva za 2013. godinu.

Član 4.

Gradska služba finansija će sredstva iz člana 2. ove odluke uplatiti na račun KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo, broj 3389002208077649 kod UniCredit banke d.d. Sarajevo, (svrha doznake: Prva mjesečna rata po osnovu Sporazuma o načinu izmirenju duga, broj 01-14-4125/13).

Član 5.

Za realizaciju ove odluke zadužuje se Gradska služba finansija.

Član 6.

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenim novinama Kantona Sarajeva".

Broj 01-14-4125-1/13
22. oktobra 2013. godine
Sarajevo

Gradonačelnik
Grada Sarajeva
Prof. dr. Ivo Komšić, s. r.

OPĆINA ILIDŽA**Općinsko vijeće**

Na osnovu člana 40. i 47. Zakona o prostornom uređenju Kantona Sarajeva ("Službene novine Kantona Sarajeva", broj 7/05), Općinsko vijeće Ilidža, na 11. redovnoj sjednici održanoj dana 28.11.2013. godine, donijelo je

ODLUKU**O PRISTUPANJU IZRADI URBANISTIČKOG
PROJEKTA "SPOMENIČKI KOMPLEKS TUNEL D-B"****Vrsta Plana****Član 1.**

Pristupa se izradi Urbanističkog projekta "Spomenički kompleks Tunnel D-B" u daljem tekstu: Plan.

Granice područja za koje se Plan radi**Član 2.**

Granica obuhvata polazi od tačke br.1 koja se nalazi na medi između parcela k.č. 1150 i 1151, a ima koordinate y=6527477, x=4852862, zatim produžava na sjeveroistok idući preko parcela k.č. 1151, 1668, 783, 30/1, 212/2, 210/1, 208, 209, 205, 203, 202, 2559/2, 2559/1, 2561/1, 2561/3, 2570/1, 2570/13 (koordinate prelomnih tačaka: br. 2 y=6527529, x=4852943; br. 3 y=6527551, x=4852932; br. 4 y=6527579, x=4852972; br. 5 y=6527625, x=4853069; br. 6 y=6527680, x=4853131; br. 7 y=6527805, x=4853329; br. 8 y=6527793, x=4853420; br. 9 y=6527824, x=4853469; br. 10 y=6527828, x=4853406; br. 11 y=6527841, x=4853487; br. 12 y=6527862, x=4853479) i dolazi u tromeđu parcela k.č. 2570/1, 2570/13, 3182, zatim se lomi na zapad idući međom parcele k.č. 3182 u dužini od 27 m i dolazi u tačku br. 13 koja se nalazi na medi između parcela k.č. 3182, 2570/1, a ima koordinate y=6527880, x=4853556. Granica obuhvata-produžava na sjever idući preko parcele k.č. 3182, nastavlja u istom pravcu idući međom parcele k.č. 2570/9 (obuhvata je) i dolazi u tromeđu parcela k.č. 2560/3, 2570/9, 2560/5, 2570/8, zatim presijeca parcelu k.č. 2570/8 i dolazi u tačku br.14, koja se nalazi na medi između parcela k.č. a ima koordinate y=6527910, x=4853597. Granica obuhvata produžava na jugoistok sijekući u pravoj liniji parcele k.č. 2564/3, 2564/5, 2568/9, 2568/1, 2566/1, 2572/1, 2580/3, 2580/2 i dolazi u tačku br. 15 koja se nalazi na parceli k.č. 2580/2, a ima koordinate y=6527998, x=4853548, zatim se lomi na jug idući

preko parcela k.č. 2582/2, 2580/1, 3182 i dolazi u tromeđu parcela k.č. 3182, 2573/1, 2573/2. Granica potom nastavlja na jug idući međom parcele k.č. 2573/1 (obuhvata je) i dolazi u tačku br. 16 koja ima koordinate y=6527943, x=4853442, potom skreće na zapad, te jug idući preko parcela k.č. 2573/1, 2562/1, 2570/19, 2570/6, 2570/13, 210/1, 212/1, 211/1, 211/2, 30/1, 789, 790, 791, 792, 795/2, 793, 1668, 1143, 1144, 1145, 1150 (koordinate prelomnih tačaka: br. 17 y=6527883, x=4853469; br. 18 y=6527845, x=4853408; br. 19 y=6527857, x=4853317; br. 20 y=6527720, x=4853100; br. 21 y=6527667, x=4853040; br. 22 y=6527624, x=4852951; br. 23 y=6527596, x=4852909; br. 24 y=6527643, x=4852884; br. 25 y=6527594, x=4852804; br. 26 y=6527543, x=4852854; br. 27 y=6527525, x=4852830) i dolazi do tačke br.1, odnosno mjesta odakle je opis granice i počeo.

Sve naprijed navedene parcele nalaze se u K.O. Dobrinja, Općina Novi Grad i K.O. Butmir, Općina Ilidža.

Ukupna površina obuhvata iznosi 5,6 ha.

Konačni opis granice Urbanističkog projekta (Plana) utvrdit će se Projektnim programom za izradu ovog Urbanističkog projekta i Odlukom o provođenju Urbanističkog projekta (Plana).

Vremenski period za koji se Plan donosi**Član 3.**

Plan se donosi za period od 10 godina (2013. - 2023. godine).

Član 4.

Izrada Plana za područje općine Ilidža će se uraditi na osnovu odrednica koje je propisao Regulatorni plan "Donji Kotorac".

Smjernice za izradu Plana**Član 5.**

Za područje Spomeničkog kompleksa Tunnel D-B 2002. godine donesena je Odluka o pristupanju izradi Urbanističkog projekta "Spomenički kompleks Tunnel D-B" ("Službene novine KS", broj 29/02). Obzirom da Plan nije završen, zaustavljen je u fazi Nacrta, Općina Novi Grad i Općina Ilidža na inicijativu Ministarstva za boračka pitanja a putem Fonda memorijala Kantona Sarajeva, pokreću izradu novog Urbanističkog projekta "Memorijalni muzej opsade grada Sarajeva na lokalitetu Tunela D-B Dobrinja-Butmir" u novim korigovanim granicama. Izrada Plana se vrši prema Odluci o stavljanju dobra baštine pod zaštitu kojom je nekretnina Spomenički kompleks Tunnel D-B proglašen zaštićenim dobrom baštine II kategorije ("Službene novine

Kantona Sarajevo", br. 7/00) i Odluci o usvajanju projekta "Opsada i odbrana Sarajeva 1992-1995. godine" ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 9/06).

Za predmetno područje Općine Novi Grad nije raden regulacioni plan, to se u skladu sa Kantonalnim zakonom o prostornom uređenju prethodno radi Projektni program za izradu Urbanističkog projekta. Verifikuje ga nosilac pripreme i ujedno predstavlja smjernice za izradu Urbanističkog projekta. Projektni program treba da sadrži sve elemente propisane Zakonom o prostornom uređenju Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 07/05), i Uredbom o jedinstvenoj metodologiji za izradu dokumenata prostornog uređenja ("Službene novine Federacije BiH", broj 63/04 i 50/07).

Za predmetno područje Općine Ilidža osnov za izradu Urbanističkog projekta (Plana) je Regulacioni plan "Donji Kotorac" (faza Narcta).

Osnovna usmjerenja za izradu Plana su:

- Izvršiti geodetsko snimanje postojećeg stanja u obuhvatu Plana u vektorskom obliku u razmjeri 1:500. Uz geodetske podloge potrebno je obezbijediti i podatke o posjedovnom stanju i ažurnom katastru komunalne infrastrukture;
- Izvršiti istražne radove za izradu elaborata o inženjersko-geološkim osobinama terena na osnovu projektnog zadatka koji će definisati obim istražnih radova u granicama Plana;
- Izvršiti valorizaciju postojećeg građevinskog fonda i analizu urađenih zahvata u prostoru;

- Na bazi izvršenog geodetskog i geološkog snimanja, valorizacije postojećeg građevinskog fonda, u saradnji sa općinama Ilidža i Novi Grad postaviti koncept prostorne organizacije imajući u vidu postojeće stanje, usmjerenja data kroz planove višeg reda, Odluku o stavljanju dobra baštine pod zaštitu, i potrebu definisanja sadržaja u cilju obezbjeđenja prostornih elemenata i uslova za razvoj kompleksa Memorijalnog muzeja opsade;

U funkcionalnom i građevinskom smislu zonu Memorijalnog muzeja treba sadržajno i saobraćajno definisati u skladu sa prostornim mogućnostima i stvarnim potrebama;

Planirati izgradnju objekata sa namjenom isključivo u funkciji muzeja;

Precizirati uslove za izgradnju sa arhitektonsko-urbanističkim parametrima i rješenjem infrastrukturne opremljenosti (saobraćajna ili povezanost, snabdjevanje vodom, dispozicija otpadnih voda, snabdjevanje potrebnim količinama električne energije i sl.);

Predložiti koncept arhitektonsko-urbanističkog razmjesta objekata, razmotriti mogućnost redefinisiranja objekata i sadržaja koji se stavljaju u funkciju muzeja prema Odluci o stavljanju dobra pod zaštitu, i utvrditi građevinsku liniju objekata, bpg objekata, maksimalne visine objekta, broj parking mjesta, mjesta i kote ulaza i izlaza u kompleks i objekte, kote pješačkih površina (komunikacija), i druge urbanističko-tehničke uslove;

U granici planiranja utvrditi uslove pod kojim se mogu vršiti intervencije na zatečenom građevinskom fondu (stalnog ili privremenog statusa) u smislu dogradnje, rekonstrukcije, redizajna ili nove/zamjenske izgradnje i uslove za njegovu integraciju u prostornu organizaciju uvažavajući infrastrukturne uslove, geologiju i preporuke Kantonalnog zavoda za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa (vrsta krova, elementi za oblikovanje fasade) sve u skladu sa Odlukom o stavljanju dobra pod zaštitu;

Zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa KS će na osnovu postojeće dokumentacije obezbijediti podatke o pojedinačnim objektima kulturno-historijskog naslijeđa sa smjernicama i mjerama zaštite;

Priilikom planiranja prostorne organizacije preispitati već izgrađenu infrastrukturnu mrežu i njene kapacitete, te je po mogućnosti koristiti uz proširenje kapaciteta.

Zelenilo

Zelene površine na ovom prostoru treba da se jave kao jedan od ravnopravnih sadržaja u predviđenim namjenama i treba ih rješavati i urediti tako da predstavljaju jedinstvenu kompozicionu cjelinu sa svim ostalim elementima koji se javljaju na ovom prostoru (popločanje, urbani mobilijar, rasvjeta, fontane, skulpture itd.).

Zelenilo treba da čini najmanje 30%, od ukupne površine građevinske parcele te strukturom (sve tri vegetacione etaže) i odnosom biološke i građevinske komponente, da zadovolji potrebe korisnika.

Na površinama saobraćaja u mirovanju treba predvidjeti sadnju stablašica.

Izbor elemenata biološke komponente, vršiti u skladu sa potencijalnom vegetacijom i prema estetsko-oblikovnim iskazima pojedinih elemenata, a treba ih usaglasiti i sa izraženim elementima ograničenja u ovom području (zona aerodroma).

U oblikovno-sadržajnom smislu površine treba uskladiti sa karakterom pretežne namjene a s ciljem zadovoljenja estetsko-edukativne funkcije i ambijenta ugodaja za buduće posjetioce.

Saobraćaj

U toku izrade Urbanističkog projekta potrebno je zadržati koncept primarne saobraćajne mreže definisan važećim planovima višeg reda;

Potrebno je primarne saobraćajnice implementirati u skladu sa prostornim mogućnostima i postojećom izgrađenošću, kako u pogledu gabarita tako i u pogledu položaja, te zaštitnog pojasa propisanog zakonskom regulativom, a posebno mrežu planiranih saobraćajnica uskladiti sa važećim planovima kontaktnih zona;

Mrežu internih saobraćajnica obuhvata koncipirati na način što povoljnije dostupnosti svim planiranim sadržajima sa gabaritom ne manjim od 5,50 m (poželjno 6,0 m) za dvosmjerni motorni saobraćaj, odnosno 4,50 m za jednosmjerni saobraćaj, sa pješačkim stazama (po mogućnosti obostrano) širine minimalno 1,50 m;

U cilju dovođenja Memorijalnog muzeja opsade Grada Sarajeva u funkciju, sa aspekta pješačkog saobraćaja, potrebno je za objekat Tunela Dobrinja - Butmir, kao pravno zaštićen objekat kulturne zaštite, utvrditi uslove prohodnosti tunnelskom cijevu u cijeloj dužini ispod Aerodroma Sarajevo;

Pješačke komunikacije planirati duž planiranih saobraćajnica ili odvojeno, u skladu sa distribucijom planiranih sadržaja. Predvidjeti prostore za mirujući saobraćaj u skladu sa važećim standardima i planiranim sadržajima.

Komunalna hidrotehnika

Snabdjevanje vodom

Mrežu primarnih i distribucionih vodova unutar obuhvata Urbanističkog projekta planirati u skladu sa urbanističko-saobraćajnim rješenjem, prema važećim propisima, i sa uslovima i zahtjevima KJKP "VIK";

Postojeći vod VAØ100 mm, na Dobrinjskoj strani, sa koga se vrši snabdjevanje vodom, potrebno je rekonstruisati zbog neodgovarajućeg materijala cjevovoda. Planirati formiranje prstena oko Memorijalnog muzeja sa kog će se vršiti snabdjevanje vodom i obezbijediti adekvatna protivpožarna zaštita;

Preispitivanjem mogućnosti izgradnje pješačkog prelaza na XII transversali (ispod ili iznad saobraćajnice), potrebno je voditi računa o tome da postoji postojeći potisni cjevovod VØ600 mm i VLØ300 mm koji su položeni duž XII transversale. Izmještanje ovih cjevovoda znatnih dimenzija, što će prouzrokovati znatne troškove i obustave snabdjevanja vodom sa izvorišta Sokolović kolonija, zbog čega je potrebno razmotriti mogućnost planiranja nadputnjaka preko XII transversale;

Sa Butmirske strane potrebno je postojeći cjevovod VAØ100 mm rekonstruisati zbog neodgovarajućeg materijala cjevovoda, i

oformiti prsten oko objekta Memorijalnog muzeja sa kog će se vršiti snabdijevanje vodom i tako obezbijediti adekvatna protivpožarna zaštita.

Odvodnja otpadnih i oborinskih i voda

Osnovu za izradu idejnog rješenja odvodnje otpadnih i oborinskih voda koje će biti sastavni dio Urbanističkog projekta je urbanističko i saobraćajno rješenje, i u skladu sa tim rješenjima predložiće se i neophodni zahvati na kanalizacionom sistemu;

Separatnu kanalizacionu mrežu unutar obuhvata planirati u skladu sa urbanističko - saobraćajnim rješenjem, prema važećim propisima, te sa konkretnim uslovima i zahtjevima KJKP "VIK",

Sa Dobrinjske strane uz konstataciju da nema fekalne i oborinske kanalizacije, a da su najbliži recipijenti postojeći kanali uz XII transverzalu, potrebno je položiti fekalni i oborinski kanal promjera cijevi $\varnothing 300$ mm na dužini od 870m paralelno sa XII transverzalom. Ovi vodovi bi na dužem potezu bili paralelni sa vodovodnom cijevi VČ $\varnothing 1000$ mm kojim se transportuje voda iz P.S. Bačevo u rezervoar Mojnilo. Taj cjevovod zahtijeva koridor znatnih dimenzija, tako da bi se sa fekalnim i oborinskim kanalom ušlo unutar ograde Aerodroma Sarajevo, što iziskuje njihove saglasnosti;

Kroz obuhvat Memorijalnog muzeja na Butmirskoj strani prolazi FAC $\varnothing 300$ mm, tako da odvodnja fekalnih voda se može planirati bez dodatnih uslova. Rješenje odvodnje oborinskih voda je znatno zahtjevnije. Recipijent oborinskih voda je potok Tilava do kog treba doći preko cijelog obuhvata R.P. "Kotorac" i to na dužini od cca 900 m;

Sve zahvate na postojećim i planiranim kanalima u obuhvatu planirati u skladu sa zahtjevima KJKP "VIK";

Prikupljene oborinske vode sa površina za mirujuć saobraćaj, prije uključanja u javnu kanalizacionu mrežu, tretirati u separatorima odgovarajućeg kapaciteta.

Energetika

Elektroenergetika

Napajanje objekata električnom energijom u obuhvatu treba da bude na 10(20) kV naponu distributivne mreže. Mjesto priključka na mrežu je distributivna trafostanica tipске јединице snage transformatora, projektovana prema Tehničkim preporukama Elektrodistribucije Sarajevo. Mrežu planirati isključivo kablovsku, sa mogućnošću dvostranog napajanja, iz glavnog i rezervnog izvora napajanja višeg reda. Također, planirati mogućnost povezivanja 10(20) kV kablovske mreže planiranog obuhvata sa susjednim obuhvatom. Distributivne trafostanice planirati u težištu potrošača, a broj određivati prema specifičnom opterećenju transformatorske jedinice. Uz planirane visokonaponske 10(20) kV kablove položiti cijev za optički kabl za daljinsku komandu. U kablovske vodne čelije ugraditi indikatore kvara;

Trafostanice moraju biti skladno uklopljene u postojeći urbani i prirodni ambijent, kroz svoju arhitektonsku formu i primjenu konstruktivnih i oblikovnih elemenata, kao i uređenje vanjskog prostora. Lokacija transformatorskih stanica moguća je na svim mjestima s postojećim pristupnim putevima i na pripremljenom terenu minimalne nosivosti 115 kN/m²;

Razvod električne energije na niskom naponu planirati isključivo kablovskom mrežom. Niskonaponska mreža će se iz planiranih transformatorskih stanica TS 10(20)/0.4 kV izvoditi kao zatvorena preko KRO i KPOV-S ormara (uvezana sa sopstvenom i drugim susjednim transformatorskim stanicama) a radi kao radijalna. Postoji mogućnost rezervnog napajanja preko KRO i KPOV-S ormara i povezanih niskonaponskih kablova. Obzirom da svi kablovi uglavnom imaju rezervu u kapacitetu to ujedno služe za glavno napajanje i za rezervno napajanje susjednih kablova. Svi KRO razvodni ormari (KRO-8, KRO-6, KRO-4, KPOV-S2 i KPOV-S1) fasadni ormari su predviđeni za ugradnju na fasade objekata ili slobodnostojeći;

Rasvjeta saobraćajnica treba biti planirana prema njihovoj kategorizaciji, u sklopu postojeće javne rasvjete, sa nivoom

osvjetljenja prema preporukama svjetlotehničke karte. Visine stubova javne rasvjete i tip svjetiljki usaglašavati sa postojećim ili usvojenim tipom. Mjerenje potrošnje električne energije i automatsko uključanje predvidjeti u distributivnoj trafostanici iz koje se napaja određena grupa svjetiljki;

Sva rješenja elektroenergetike u okviru Urbanističkog projekta moraju biti izvedena u skladu sa važećim propisima i standardima za predmetne sisteme, kao i eventualnim posebnim uvjetima i zahtjevima koje mogu postaviti distributeri.

Toplifikacija-gasifikacija

Planirati termoenergetske potrebe u skladu sa konceptom energetske opskrbe datom u Urbanističkom planu i dugoročnim opredjeljenjem razvoja energetike Grada kao tehnički, ekonomski i ekološki optimalno rješenje;

Na osnovu postojećeg stanja energetskih izvora i izgrađenih infrastrukturnih sistema na predmetnom lokalitetu optimalno rješenje opskrbe toplotnom energijom je na bazi zemnog gasa, kao osnovnog energenta, a alternativna goriva se mogu odabrati u skladu sa željama i mogućnostima investitora, ali na način koji onemogućava ugrožavanje okoliša iznad dopuštenih vrijednosti, uz poštivanje važećih standarda, propisa, planova, odluka i ostalih važećih normativnih akata;

S obzirom na urbanističke karakteristike predmete prostorne cjeline i energetske gustinu, vlasničku strukturu, tehnološke potrebe, dinamiku gradnje i održavanja, i mikroklimatskih uslova, zagrijavanje objekata i pripremu tople sanitarne vode obezbijediti individualnim sistemima, korištenjem zemnog gasa, kao osnovnog energenta i električne energije, kao alternativne;

Budući objekti Memorijalnog muzeja sa Dobrinjske i Butmirske strane, preko vlastitog individualnog sistema (individualna kotlovnica, kombi bojleri, fasadne ili dimnjačne gasne peći, protočni bojleri i plinski štednjaci) podmiruju potrebe za grijanjem i pripremom tople sanitarne vode, a također, postoji mogućnost kuhanja preko pojedinačnih priključaka na niskotlačnu, gasnu mrežu;

Obzirom na karakter i dužinu objekta Tunela D-B, neophodno je obezbijediti propisanu ventilaciju (prirodnu i prinudnu). Detaljni parametri za definisanje ventilacije će se znati kada bude određen režim transporta kroz Tunel, obim i dinamika, te ostali neophodni ulazni parametri u kasnijim fazama izrade investiciono-tehničke dokumentacije, nakon predmetnog Urbanističkog projekta;

Potrebno je izvršiti dislokaciju postojećeg voda niskotlačne gasne mreže GPL 63, koji se ukršta sa trasom Tunela DB sa Dobrinjske strane. Sa Butmirske strane je neophodno izmještanje postojećeg voda niskotlačne gasne distributivne mreže GPL 110 koji se ukršta sa trasom Tunela DB;

Planiranim rješenjem obezbijediti racionalizaciju potrošnje, primjenu mjera štednje, podizanje energetske efikasnosti, smanjenja emisije polutanata iz ložišta, kako bi dostigli evropske norme i standarde u ovoj oblasti.

Kablovska tk mreža

Na osnovu analize stanja uraditi idejno rješenje za fazu kablovske tk. infrastrukture, a kojim će se sa postojećom tk. infrastrukturom povezati planirani objekti. Rješenje tk. infrastrukture je potrebno uskladiti sa urađenim projektima faze tk. infrastrukture kontaktnih planova: RP Dobrinja i RP Donji Kotorac.

Obzirom da se urbanistički projekat nalazi unutar granica urbanog područja, telekomunikacionu infrastrukturu je potrebno planirati podzemno (član 90. Prostorni plan razvoja KS za period 2003 - 2023. god.).

Kablovsku tk. infrastrukturu (pristupnu tk. mrežu, kablovsku kanalizaciju, mrežu kablovske televizije) potrebno je planirati i izvoditi podzemno i izvan kolovoza (u pločnicima i zelenim površinama). Ukoliko trasu kablovske kanalizacije nije moguće planirati izvan kolovoza, moguće je istu planirati unutar kolovoza, uz pribavljenu saglasnost i definisane uslove za

prokope saobraćajnih površina od strane nadležnih upravitelja saobraćajnica prema Zakonu o cestama Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/2010).

Ormariće sa tk. opremom (tačke koncentracije, optička ostrva i sl.) je potrebno planirati uz ili unutar objekata, te izbjegavati njihovo postavljanje kao samostojećih jedinica. Nije dozvoljeno postavljanje tk. ormarića i antena na objekte koji su valorizovani kao objekti ambijentalne ili arhitektonske ili historijske vrijednosti.

Konačan izbor tehnologije koja će biti korištena za pružanje telekomunikacionih usluga korisnicima je ostavljen na izbor investitoru i nije predmet provedbene dokumentacije.

Stvorene obaveze

Stvorene obaveze u prostoru od strane nadležnih općinskih službi, do donošenja ove Odluke, uvažiti kao zatečeno stanje. U tom smislu Općina Novi Grad Sarajevo i Općina Ilidža su dužne dostaviti sve podatke o stvorenim obavezama na ovom prostoru.

Sadržaj Plana

Sastavni dio ovog Plana će biti grafički i tekstualni prilozima utvrđeni prema Uredbi o jedinstvenoj metodologiji za izradu dokumenata prostornog uređenja (član 70., član 71., član 72. i član 73.):

- Idejni projekti objekata Muzeja,
- Idejni projekti vanjskog uređenja,
- Idejni projekti faza infrastrukture.

Član 6.

Idejne projekte objekata Muzeja sa idejnim projektima vanjskog uređenja obezbjeđuje Ministarstvo za boračka pitanja putem Fonda Memorijala provođenjem postupka javnih nabavki i urbanističko-arhitektonskog konkursa.

Rok za izradu Plana

Član 7.

ROKOVI za pripremu i izradu Plana su:
Donošenje Odluke o pristupanju izradi Plana

novembar 2013.

Provođenje tenderskog postupka za podloge i ugovaranje

mart 2014.

Obezbjedenje podloga za izradu Plana

maj 2014.

Izrada Projektnog programa 45 dana po obezbjedenju podloga

juli 2014.

Izrada Koncepta Plana po dobijanju idejnih projekata objekata sa prikazom istih u prostoru (maksimalno 4 mjeseca)

decembar 2014.

Izrada prednacrt Plana

februar 2014.

Utvrđivanje Nacrta Plana

mart 2015.

Javni uvid i rasprava o Planu

april 2015.

Sumiranje i analiza rezultata javne rasprave

maj 2015.

Prijedlog plana i usvajanje

septembar 2015.

Način osiguranja sredstava za izradu Plana

Član 8.

Okvirna sredstva za pripremu podloga i izradu Plana u iznosu od 24.600,00 KM obezbjeđuje Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo u Budžetu za 2014. i 2015. godinu. Stvarna sredstva će se utvrditi kroz provođenje procedura javnih nabavki.

Nosilac pripreme Plana i

Nosilac izrade Plana

Član 9.

Nosilac pripreme za izradu Plana je Načelnik Općine Novi Grad Sarajevo i Načelnik Općine Ilidža, u saradnji sa Ministarstvom za boračka pitanja (Fond memorijala).

Izrada Urbanističkog projekta na području Općine Ilidža će se vršiti na osnovu odrednica koje je propisao Regulatorni plan "Donji Kotorac", a za područje Općine Novi Grada izrada Urbanističkog projekta će se vršiti na osnovu Projektnog

programa za izradu Urbanističkog projekta čija izrada se ovom Odlukom potvrđuje.

Nosilac izrade Plana je Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo, koji može fazu izrade Plana ili njegovog dijela povjeriti pravnom licu registrovanom za tu vrstu djelatnosti na zakonom propisan način.

Javna rasprava i donošenje Plana

Član 10.

Izradi Plana prethodi izrada analitičko-dokumentacione osnove.

Nosilac pripreme za izradu Plana će verifikovati dokumente iz prethodnog stava.

Član 11.

Ovom Odlukom stavlja se van snage Odluka o pristupanju izradi Urbanističkog projekta "Memorijalni muzej opsade grada Sarajevo na lokalitetu Tunela D-B Dobrinja-Butmir" donesena 2002. godine ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 29/02.).

Član 12.

Nosilac izrade Plana će izraditi Koncept Plana na osnovu utvrđenih smjernica, i ponuditi ga Nosiocu pripreme za izradu Plana.

Ukoliko Nosilac pripreme za izradu Plana prihvati Koncept Plana, Nosilac izrade Plana će izraditi Prednacrt plana i dostaviti ga Nosiocu pripreme za izradu Plana radi utvrđivanja Nacrta Plana.

Nosilac pripreme za izradu Plana će utvrditi Nacrt Plana i podnijeti ga Općinskom vijeću na razmatranje i stavljanje na javni uvid i raspravu u trajanju od 30 dana;

Nosilac pripreme za izradu Plana će provesti javni uvid i raspravu o Nacrtu Plana.

Član 13.

Na osnovu rezultata javnih rasprava i stava o Nacrtu Plana, nosioci pripreme Plana utvrdiće Prijedlog Plana i podnijeti ga općinskim vijećima na donošenje.

Član 14.

Sastavni dio Prijedloga Plana je "Elaborat troškova uređenja građevinskog zemljišta", koji će uraditi Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo.

Ostale odredbe

Član 15.

Subjekti planiranja su: Općina Novi Grad Sarajevo, Općina Ilidža, Grad Sarajevo, Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo, Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo, Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo, Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo, Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo, Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo, Federalna direkcija za civilnu avijaciju, Federalno ministarstvo odbrane, Međunarodni aerodrom Sarajevo, te javna i javna komunalna preduzeća, vlasnici i korisnici zemljišta, potencijalni investitori i drugi zainteresovani subjekti koji iskazuju svoj interes.

Član 16.

Utvrđuje se režim zabrane građenja na području obuhvata Plana do donošenja Plana, a najduže dvije godine.

Član 17.

Sastavni dio ove Odluke je grafički prilog sa prostornim obuhvatom Plana prema opisu datom u članu 2. ove Odluke.

Član 18.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-02-4854/13-5
28. novembra 2013. godine
Ilidža

Predsjedavajuća
Smiljana dr. Viteškić, s. r.

